

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix Travail - Patrie

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

REGION DE L'OUEST

COMMUNE DE BANGOU



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

MINISTRY OF LOCAL ADMINISTRATION
AND DECENTRALISATION

WEST REGION

BANGOU COUNCIL

Bangou, le 17 FEB 2026

ADDITIF N° 02

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL N°03/AONO/C-BGOU/CIPM-TBEC/2026 du 09/02/2026 Pour les travaux de construction d'un bloc de douze (12) boutiques a Bangou carrefour dans la Commune de Bangou (Phase I). En procédure d'urgence.

COMMUNIQUE

Le maire de la commune de Bangou, (maître d'ouvrage), communique : Les dispositions du dossier d'appel d'offre susmentionné sont modifiées ainsi qu'il suit :

Au Lieu de :

Pièce N° 6 : Bordereau des prix Unitaires

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 12 BOUTIQUES A BANGOU CARREFOUR, DEPARTEMENT DES HAUTS PLATEAUX, REGION DE L'OUEST (PHASE I)

N°	Désignation	Unité	PU en chiffre	PU en lettre
101	Installation du chantier y/c fourniture EPI ETC	FF		-
102	Eudes technique architecturales et structurales, VRD, corps d'état, production du projet d'exécution, plan de récolement sur support papier et numérique	FF		-
201	Terrassements généraux en grande masse sur l'emprise du projet avec nivellement de la plate-forme du projet y compris toutes sujétion de dépôt et de transports des terres sur la décharge publique agréée par le Maître d'œuvre	FF		-
202	Fouilles en puits pour semelles	m ³		-
203	Fouilles en rigole pour murs de soubassement	m ³		-
206	Remblais compactés provenant d'emprunt pour fondation y compris au droit du mur de soubassement intérieur et extérieur	m ³		-
301	Béton de propreté dosé a 150 kg/m3	m3		-
302	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles	m3		-
303	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour amorces	m3		-
304	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines y/c chainage intermédiaire de soutènement	m3		-

305	Agglos bourres de 20*20*40 bourrés pour sous-bassement et mur de soutènement y compris pose au mortier	m ²		
306	Béton faiblement armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage épaisseur de 8 cm	m3		
401.1	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux	m3		-
401.2	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour linteaux	m3		-
401.3	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres	m3		-
401.4	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour escaliers et perrons	m3		-
401.6	Murs en agglos creuses de 15x20x40 cm pour élévation	m2		-
401.7	Plancher haut RDC en corps creux	m2		-
501	Enduit au mortier de ciment dosé à 450 kg/m3 d'épaisseur 1,5cm sur murs intérieurs	m ²		-
502	Enduit au mortier de ciment dosé à 450 kg/m3 d'épaisseur 1,5cm sur murs extérieurs	m ²		-
503	Enduit au mortier de ciment dosé à 450 kg/m3 d'épaisseur 1,5cm sous dalle	m ²		-
504	Fournitures et pose des carreaux grés cérame de dimension 40x40cm ou 30x30cm au sol y compris plinthes	m ²		-
505	Fournitures et pose des carreaux grés cérame antidérapants pour escalier et salle d'eau de dimension 40x40cm ou 30x30cm au sol y compris plinthes	m ²		-
601	Fourniture et pose de grille roulante à l'entrée des magasins de dimensions : 1,20x2,20 y compris serrure	U		-
602	Fourniture et pose d'imposte de 120x40 pour ventilation avec grille métallique en tube de 30 inclus grillage métallique à faible maille anti-moustique pour toilette y/c toutes sujétions	U		-
603	Garde corps en tube de 40x30x2 mm sur escalier et véranda y/c raidisseur espaces de 5 cm	ml		-
701	Fourniture et pose des portes en bois style panneau à vantail 70x210 sur cadre en bois avec serrure styles bec de can à verrou y/c toutes sujétions	U	-	
801	Fourniture et pose cablette de cuivre de 29 mm2 en fond de fouille et 60 barrettes de coupures y compris toutes sujétion de pose	Ens		-
802	Câble d'alimentation U 1000 RO 2V de section: 4mm2, 6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2 y compris toutes sujétions	Ens		-
803	Câble de distribution secondaire HO7VU de section: 1,5mm2, 2,5mm2, 4mm2	FF		-
804	Fourniture et pose Gaines flexibles de différents diamètres	Ens		-
805	Boîtes de dérivation, boitiers d'encastrement et accessoires de raccordement y compris toutes sujétions	Ens		-
806	Fourniture et pose interrupteurs Double Allumage de marque Neptune de Legrand ou similaire y compris toutes sujétions	U		-
807	Fourniture et pose lampes économiques led 12w ou similaire y/c toutes sujétions	U		-
808	Fourniture et pose prises de courant 2P+T 10/16A de marque Neptune de Legrand ou similaire y compris toutes sujétions	U		-
809	Fourniture et pose de projecteur type led 100w aux angles du	U		-

	bâtiment				
810	Fourniture et pose de coffrets équipés de disjoncteur pour chaque boutique	U			-
811	Fourniture et pose appliques sanitaires pour toilette y/c toutes sujétions	U			-
901	Fourniture et application peinture vinylique type Pantex 800 ou similaire sur murs intérieurs en deux couches.	m ²			-
902	Fourniture et application peinture vinylique type Pantex 800 ou similaire sur plafond en contreplaqué et sous dalle en deux couches.	m ²			-
903	Fourniture et application peinture acrylique type Pantex 1300 ou similaire sur murs extérieurs y compris	m ²			-
904	Fourniture et pose peinture glycérophthalique sur menuiserie métallique	m ²			-
1001	Dallage arme de fer de 8 pour parking dosé à 300 kg/m ³ ep: 10 cm	m ³			-
1002	Caniveaux en agglos de 15*20*40 bourrées	ml			-

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

DEVIS QUANTITATIT ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 12 BOUTIQUES A BANGOU CARREFOUR , DEPARTEMENT DES HAUTS PLATEAUX, REGION DE L'OUEST (PHASE 1)

N°	Désignation	Unité	quantité	PU	montant
LOT 100	TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES				
101	installation du chantier y/c fourniture EPI ETC	FF	1		-
102	Eudes technique architecturales et structurales, VRD, corps d'etat, production du projet d'execution, plan de recolement sur support papier et numerique	FF	1		-
	Total 1--LOT 100				-
LOT 200	TERRASSEMENTS				
201	Terrassements généraux en grande masse sur l'emprise du projet avec nivellement de la plate-forme du projet y compris toutes sujétion de dépôt et de transports des terres sur la décharge publique agree par le Maitre d'œuvre	FF	1		-
202	Fouilles en puits pour semelles	m ³	36		-
203	Fouilles en rigole pour murs de soubassement	m ³	25,2		-
206	Remblais compactés provenant d'emprunt pour fondation y compris au droit du mur de soubassement intérieur et extérieur	m ³	48,6		-
	Total 200--TERRASSEMENTS				-
LOT 300	FONDATIONS				
301	Béton de propreté dosé a 150 kg/m ³	m ³	2,839		-
302	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour semelles	m ³	9		-

303	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour amorces	m3	1,728		
304	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines y/c chanaige intermediaire de soutènement	m3	3,5		
305	Agglos bourres de 20*20*40 bourrés pour sous-bassement et mur de soutènement y compris pose au mortier	m²	42		
306	Béton faiblement armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage épaisseur de 8 cm	m3	10,5		
Total 300--FONDATION					-
LOT 400	STRUCTURE BETON ARME ET MACONNERIES				
401	ELEVATION RDC				
401.1	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux	m3	2,7		
401.2	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour linteaux	m3	0,651		
401.3	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres	m3	2,625		
401.4	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour escaliers et perrons	m3	6,1		
401.6	Murs en agglos creuses de 15x20x40 cm pour élévation	m2	245		
401.7	Plancher haut RDC en corps creux	m2	155		
Total 401--ELEVATION RDC					-
LOT 500	REVETEMENTS ET ENDUITS				
501	Enduit au mortier de ciment dosé à 450 kg/m3 d'epaisseur 1,5cm sur murs interieurs	m²	288,05		
502	Enduit au mortier de ciment dosé à 450 kg/m3 d'epaisseur 1,5cm sur murs exterieurs	m²	201,95		
503	Enduit au mortier de ciment dosé à 450 kg/m3 d'epaisseur 1,5cm sous dalle	m²	155		
504	Fournitures et pose des carreaux grés cérame de dimension 40x40cm ou 30x30cm au sol y compris plinthes	m²	100		
505	Fournitures et pose des carreaux grés cérame antiderapants pour escalier et salle d'eau de dimension 40x40cm ou 30x30cm au sol y compris plinthes	m²	8		
Total 500--REVETEMENTS ET ENDUITS					-
LOT 600	MENUISERIE METALLIQUE				
601	Fourniture et pose de grille roulante à l'entrée des magasins de dimensions: 1,20x2,20 y compris serrure	U	6		
602	Fourniture et pose d'impote de 120x40 pour ventilation avec grille metallique en tube de 30 inclus grillage metallique à faible maille anti-moustique pour toilette y/c toutes sujétions	U	0		
603	Garge corps en tube de 40x30x2 mm sur escalier et veranda y/c raidisseur espaces de 5 cm	ml	8		
Total 600--MENUISERIE METALLIQUE					-

LOT 700: MENUISERIE BOIS

701	Fourniture et pose des portes en bois style panneau à vantail 70x210 sur cadre en bois avec serrure styles bec de can à verrou y/c toutes sujctions	U	-		
Total 700--MENUISERIE BOIS					
LOT 800	ELECTRICITE COURANT FORT ET FAIBLE				
801	Fourniture et pose cablette de cuivre de 29 mm2 en fond de fouille et 60 barrettes de coupures y compris toutes sujction de pose	Ens	1		-
802	Câble d'alimentation U 1000 RO 2V de section: 4mm2, 6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2 y compris toutes sujétions	Ens	1		-
803	Câble de distribution secondaire HO7VU de section: 1,5mm2, 2,5mm2, 4mm2	FF	1		-
804	Fourniture et pose Gaines flexibles de différents diamètres	Ens	1		-
805	Boîtes de dérivation, boitiers d'encastrement et accessoires de raccordement y compris toutes sujétions	Ens	1		-
806	Fourniture et pose interrupteurs Double Allumage de marque Neptune de Legrand ou similaire y compris toutes sujétions	U	6		-
807	Fourniture et pose lampes economiques led 12w ou similaire y/c toutes sujctions	U	12		-
808	Fourniture et pose prises de courant 2P+T 10/16A de marque Nepture de Legrand ou similaire y compris toutes sujétions	U	12		-
809	Fourniture et pose de projecteur type led 100w aux angles du batiment	U	8		-
810	Fourniture et pose de coffrets equipes de disjoncteur pour chaque boutique	U	1		-
811	Fourniture et pose appliques sanitaires pour toilette y/c toutes sujctions	U	0		-
Total 800--ELECTRICITE					
LOT 900	PEINTURE				
901	Fourniture et application peinture vinylique type Pantex 800 ou similaire sur murs intérieurs en deux couches.	m²	288,05		-
902	Fourniture et application peinture vinylique type Pantex 800 ou similaire sur plafond en contreplaqué et sous dalle en deux couches.	m²	155		-
903	Fourniture et application peinture acrilyque type Pantex 1300 ou similaire sur murs extérieurs y compris	m²	201,95		-
904	Fourniture et pose peinture glycerophalique sur menuiserie metallique	m2	10		-
Total 900--PEINTURE					
LOT 1000	VORIE ET RESEAUX DIVERS (VRD)				
1001	Dallage arme de fer de 8 pour parking dosé à 300 kg/m3 ep: 10 cm	m3	9,6		-
1002	Caniveaux en agglos de 15*20*40 bourrées	ml	43		-
Total 1000--VORIE ET RESEAUX DIVERS (VRD)					

TOTAL GENERAL HT				-
MONTANT TVA 19,25%				-
MONTANT AIR 5,5%				-
MONTANT TTC				-
MONTANT NET A PAYER				-

Arrêté le présent devis à la somme TTC de:.....
 (.....) Francs CFA

Lire plutôt :

Pièce N° 6 :

Bordereau des prix Unitaires

DEVIS QUANTITATIT ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 12 BOUTIQUES A BANGOU CARREFOUR , DEPARTEMENT DES HAUTS PLATEAUX, REGION DE L'OUEST (PHASE 1)

N°	Désignation	Unité	PU en chiffre	P.U en lettre
LOT 100	TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES			
101	installation du chantier y/c fourniture EPI ETC	FF		
102	Eudes technique architecturales et structurales, VRD, corps d'etat, production du projet d'execution, plan de recolement sur support papier et numerique	FF		
201	Terrassements généraux en grande masse sur l'emprise du projet avec nivellement de la plate-forme du projet y compris toutes sujétion de dépôt et de transports des terres sur la décharge publique agreee par le Maitre d'œuvre	FF		
202	Fouilles en puits pour semelles	m ³		
203	Fouilles en rigole pour murs de soubassement	m ³		
206	Remblais compactés provenant d'emprunt pour fondation y compris au droit du mur de soubassement intérieur et extérieur	m ³		
301	Béton de propreté dosé a 150 kg/m3	m3		
302	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles	m3		
303	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour amorces	m3		
304	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines y/c chanaige intermediaire de soutienement	m3		
305	Agglos bourres de 20*20*40 bourrés pour sous-bassement et mur de soutienement y compris pose au mortier	m ²		
306	Béton faiblement armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage épaisseur de 8 cm	m3		
401	ELEVATION RDC			

401.1	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux Hauteur = 3,5m	m3		
401.2	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour linteaux	m3		
401.3	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres	m3		
401.4	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour escaliers et perrons	m3		
401.6	Murs en agglos creuses de 15x20x40 cm pour élévation Hauteur = 3,5 m	m2		
401.7	Plancher haut RDC en corps creux de 16 cm avec 4 cm de nappe de compression en béton légèrement armé en treillis de 6 dosé à 350 Kg/m3	m2		
LOT 500	REVETEMENTS ET ENDUITS			
501	Enduit au mortier de ciment dosé à 450 kg/m3 d'épaisseur 1,5cm sur murs intérieurs	m ²		
502	Enduit au mortier de ciment dosé à 450 kg/m3 d'épaisseur 1,5cm sur murs extérieurs	m ²		
503	Enduit au mortier de ciment dosé à 450 kg/m3 d'épaisseur 1,5cm sous dalle	m ²		
504	Fournitures et pose des carreaux grés cérame de dimension 40x40cm ou 30x30cm au sol y compris plinthes	m ²		
505	Fournitures et pose des carreaux grés cérame antidérapants pour escalier et salle d'eau de dimension 40x40cm ou 30x30cm au sol y compris plinthes	m ²		
LOT 600	MENUISERIE METALLIQUE			
601	Fourniture et pose de grille roulante à l'entrée des magasins de dimensions: 1,20x2,20 y compris serrure	U		
602	Fourniture et pose d'imposte de 120x40 pour ventilation avec grille métallique en tube de 30 inclus grillage métallique à faible maille anti-moustique pour toilette y/c toutes sujétions	U		
603	Garge corps en tube de 40x30x2 mm sur escalier et veranda y/c raidisseur espaces de 5 cm	ml		

LOT 700: MENUISERIE BOIS

701	Fourniture et pose des portes en bois style panneau à vantail 70x210 sur cadre en bois avec serrure styles bec de can à verrou y/c toutes sujétions	U	-	
LOT 800	ELECTRICITE COURANT FORT ET FAIBLE			
801	Fourniture et pose cablette de cuivre de 29 mm2 en fond de fouille et 60 barrettes de coupures y compris toutes sujétion de pose	Ens		
802	Câble d'alimentation U 1000 RO 2V de section: 4mm2, 6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2 y compris toutes sujétions	Ens		
803	Câble de distribution secondaire HO7VU de section: 1,5mm2, 2,5mm2, 4mm2	FF		
804	Fourniture et pose Gaines flexibles de différents diamètres	Ens		
805	Boîtes de dérivation, boîtiers d'encastrement et accessoires de raccordement y compris toutes sujétions	Ens		
806	Fourniture et pose interrupteurs Double Allumage de marque Neptune de Legrand ou similaire y compris toutes sujétions	U		
807	Fourniture et pose lampes économiques led 12w ou similaire y/c toutes sujétions	U		
808	Fourniture et pose prises de courant 2P+T 10/16A de marque Neptune de Legrand ou similaire y compris	U		

	toutes sujétions				
809	Fourniture et pose de projecteur type led 100w aux angles du batiment	U			
810	Fourniture et pose de coffrets equipes de disjoncteur pour chaque boutique	U			
811	Fourniture et pose appliques sanitaires pour toilette y/c toutes sujétions	U			
LOT 900	PEINTURE				
901	Fourniture et application peinture vinylique type Pantex 800 ou similaire sur murs intérieurs en deux couches.	m ²			
902	Fourniture et application peinture vinylique type Pantex 800 ou similaire sur plafond en contreplaqué et sous dalle en deux couches.	m ²			
903	Fourniture et application peinture acrylique type Pantex 1300 ou similaire sur murs extérieurs y compris	m ²			
904	Fourniture et pose peinture glycerophalique sur menuiserie metallique	m2			
LOT 1000	VORIE ET RESEAUX DIVERS (VRD)				
1001	Dallage arme de fer de 6 pour parking dosé à 300 kg/m3 ep: 10 cm	m3			
1002	Caniveaux en agglos de 15*20*40 bourrées	ml			
1002	Dallete en béton armé dosé à 350 Kg/m3 ép15 cm	m3			

Devis estimatif et quantitatif

DEVIS QUANTITATIT ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 12 BOUTIQUES A BANGOU CARREFOUR , DEPARTEMENT DES HAUTS PLATEAUX, REGION DE L'OUEST (PHASE 1)

N°	Désignation	Unité	quantité	PU en FCFA	montant Total en fcfa
LOT 100	TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES				
101	installation du chantier y/c fourniture EPI ETC	FF	1		
102	Eudes technique architecturales et structurales, VRD, corps d'etat, production du projet d'exécution, plan de recolement sur support papier et numerique	FF	1		
	Total 1--LOT 100				
LOT 200	TERRASSEMENTS				
201	Terrassements généraux en grande masse sur l'emprise du projet avec nivellement de la plate-forme du projet y compris toutes sujétion de dépôt et de transports des terres sur la décharge publique agreee par le Maitre d'œuvre	FF	1		
202	Fouilles en puits pour semelles	m ³	36		
203	Fouilles en rigole pour murs de soubassement	m ³	25.2		

206	Remblais compactés provenant d'emprunt pour fondation y compris au droit du mur de soubassement intérieur et extérieur	m ³	48,6		
Total 200--TERRASSEMENTS					
LOT 300	FONDATIONS				
301	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3	m3	2,85		
302	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles	m3	9		
303	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour amorces	m3	0,96		
304	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines y/c chanaige intermédiaire de soutènement	m3	3,714		
305	Agglos bourres de 20*20*40 bourrés pour sous-bassement et mur de soutènement y compris pose au mortier	m ²	42		
306	Béton faiblement armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage épaisseur de 8 cm	m3	8,4		
Total 300--FONDATION					
LOT 400	STRUCTURE BETON ARME ET MACONNERIES				
401	ELEVATION RDC				
401.1	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux Hauteur = 3,5m	m3	2,52		
401.2	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour linteaux	m3	0,651		
401.3	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres	m3	6,21		
401.4	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour escaliers et perrons	m3	2,5		
401.6	Murs en agglos creuses de 15x20x40 cm pour élévation Hauteur = 3,5 m	m2	245		
401.7	Plancher haut RDC en corps creux de 16 cm avec 4 cm de nappe de compression en béton légèrement armé en treillis de 6 dosé à 350 Kg/m3	m2	96,66		
Total 401--ELEVATION RDC					
LOT 500	REVETEMENTS ET ENDUITS				
501	Enduit au mortier de ciment dosé à 450 kg/m3 d'épaisseur 1,5cm sur murs intérieurs	m ²	315		
502	Enduit au mortier de ciment dosé à 450 kg/m3 d'épaisseur 1,5cm sur murs extérieurs	m ²	175		
503	Enduit au mortier de ciment dosé à 450 kg/m3 d'épaisseur 1,5cm sous dalle	m ²	102,66		
504	Fournitures et pose des carreaux grés cérame de dimension 40x40cm ou 30x30cm au sol y compris plinthes	m ²	100		
505	Fournitures et pose des carreaux grés cérame antidérapants pour escalier et salle d'eau de dimension 40x40cm ou 30x30cm au sol y compris plinthes	m ²	8		
Total 500--REVETEMENTS ET ENDUITS					
LOT 600	MENUISERIE METALLIQUE				
601	Fourniture et pose de grille roulante à l'entrée des magasins de dimensions: 1,20x2,20 y compris serrure	U	6		

602	Fourniture et pose d'imposte de 120x40 pour ventilation avec grille metallique en tube de 30 inclus grillage metallique à faible maille anti-moustique pour toilette y/c toutes sujétions	U	0		
603	Garge corps en tube de 40x30x2 mm sur escalier et veranda y/c raidisseur espaces de 5 cm	ml	8		
Total 600--MENUISERIE METALLIQUE					
LOT 700: MENUISERIE BOIS					
701	Fourniture et pose des portes en bois style panneau à vantail 70x210 sur cadre en bois avec serrure styles bec de can à verrou y/c toutes sujétions	U	-		
Total 700--MENUISERIE BOIS					0
LOT 800	ELECTRICITE COURANT FORT ET FAIBLE				
801	Fourniture et pose cablette de cuivre de 29 mm2 en fond de fouille et 60 barrettes de coupures y compris toutes sujétion de pose	Ens	1		
802	Câble d'alimentation U 1000 RO 2V de section: 4mm2, 6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2 y compris toutes sujétions	Ens	1		
803	Câble de distribution secondaire HO7VU de section: 1,5mm2, 2,5mm2, 4mm2	FF	1		
804	Fourniture et pose Gaines flexibles de différents diamètres	Ens	1		
805	Boîtes de dérivation, boitiers d'encastrement et accessoires de raccordement y compris toutes sujétions	Ens	1		
806	Fourniture et pose interrupteurs Double Allumage de marque Neptune de Legrand ou similaire y compris toutes sujétions	U	6		
807	Fourniture et pose lampes economiques led 12w ou similaire y/c toutes sujétions	U	12		
808	Fourniture et pose prises de courant 2P+T 10/16A de marque Neptune de Legrand ou similaire y compris toutes sujétions	U	12		
809	Fourniture et pose de projecteur type led 100w aux angles du batiment	U	8		
810	Fourniture et pose de coffrets equipes de disjoncteur pour chaque boutique	U	6		
811	Fourniture et pose appliques sanitaires pour toilette y/c toutes sujétions	U	0		
Total 800--ELECTRICITE					
LOT 900	PEINTURE				
901	Fourniture et application peinture vinylique type Pantex 800 ou similaire sur murs intérieurs en deux couches.	m²	315		
902	Fourniture et application peinture vinylique type Pantex 800 ou similaire sur plafond en contreplaqué et sous dalle en deux couches.	m²	102,66		
903	Fourniture et application peinture acrylique type Pantex 1300 ou similaire sur murs extérieurs y compris	m²	175		
904	Fourniture et pose peinture glycerophalique sur menuiserie metallique	m2	10		
Total 900--PEINTURE					
LOT 1000	VORIE ET RESEAUX DIVERS (VRD)				
1001	Dallage arme de fer de 6 pour parking dosé à 300	m3	9,6		

	kg/m3 ep: 10 cm				
1002	Caniveaux en agglos de 15*20*40 bourrées	ml	43		
1002	Daliette en béton armé dosé à 350 Kg/m3 ép15 cm	m3	1,4625		
	Total 1000--VORIE ET RESEAUX DIVERS (VRD)				
TOTAL GENERAL HT					
MONTANT TVA 19,25%					
MONTANT AIR 5,5% ou 2,2%					
MONTANT TTC					
MONTANT NET A PAYER					

ARRETE LE PRESENT DEVIS A UN MONTANT Toutes Taxes Comprises de:..... (.....) FCFA

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Service des marchés de **la Commune de Bangou** dès publication du présent additif.

Le Maire
(Maitre d'ouvrage)

Ampliations :

- DDMAP/HP
- ARMP/OU (Pour Insertion dans le JDM)
- CHRONO/ARCHIVES



Séraphin Paul
 Ingénieur Général d'Agriculture