

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix Travail - Patrie

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

REGION DE L'OUEST

COMMUNE DE BANGOU



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

MINISTRY OF LOCAL ADMINISTRATION
AND DECENTRALISATION

WEST REGION

BANGOU COUNCIL

Bangou, le... 05 MARS 2026

ADDITIF N° 01

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°06/AONO/C.BANGOU/CIPM/AI/2026
DU 10/02/2026 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE
MINI AEP EQUIPEE DE RESERVOIRS DE 7.5 M3 AU CMA DE
BANGOU VILLE DANS LA COMMUNE DE BANGOU, EN
PROCEDURE D'URGENCE.**

COMMUNIQUE

Le maire de la commune de Bangou, (maître d'ouvrage), communique : Les dispositions du dossier d'appel d'offre susmentionné sont modifiées ainsi qu'il suit :

Au Lieu de :

Remise des offres

Chaque Offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles devra être déposée à la Commune de Bangou, au plus tard le 11/03/2026 à 09 heures et devra porter la mention : « APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°05/AONO/C.BGOU/CIPM/AI/2024 DU 16/01/2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MINI AEP EQUIPEE DE RESERVOIRS DE 7.5 M3 AU CMA DE BANGOU VILLE DANS LA COMMUNE DE BANGOU, EN PROCEDURE D'URGENCE » . « A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fera en un temps.

L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 11/03/2026 à 10 heures, par la Commission Interne de passation des Marchés Publics dans la salle des Actes de la mairie de Bangou.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

Devis estimatif et quantitatif

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MINI AEP EQUIPEE DE RESERVOIRS DE 7.5 M3 AU CMA DE BANGOU VILLE					
N°	DESIGNATION	Unité	Qté	Prix u	PT
100	ETUDES HYDROGEOLOGIQUES/ INSTALLATION DE CHANTIER/IMPLANTATION DU FORAGE				
101	Installation de chantier	FF	1		
102	Amené et repli du matériel	FF	1		
	Sous Total Lot 100				
200	CONSTRUCTION D'UN FORAGE				
	EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT-POMPAGE				
201	Essai de pompage longue durée de type C.I.E.H	Hr	2		
202	Traitement et Désinfection	FF	1		
203	Analyses physico-chimiques et bactériologiques de l'eau	FF	1		
204	Aménagement de la tête de forage en agglos de 20x20x40 de 1mx1mx1m recouvert d'une dalle de 6cm d'épaisseur	FF	1		
	Sous total 202				
	Sous Total Lot 200				
300	FOURNITURE ET POSE MOYEN D'EXHAURE DU FORAGE				
301	Fourniture et pose d'une pompe immergée solaire de commande électrique automatisé avec entrée flotteur CU200, Interrupteur IO 100- IO-101, un manotête y compris sonde et toutes sujétions de pose	u	1		
302	F et P de clapet anti retour à la sortie du forage	u	1		
303	fouille pour canalisation	ml	200		
304	Fourniture et pose des canalisations d'exhaure en PEHD diamètre 32mm PN10 avec accessoires de raccords (corde de sécurité, collier de sécurité, gaines, raccord inter-tuyau) y compris toutes sujétions de pose	ml	200		
305	Fourniture et pose de filtre à eau à trois bonbonnes y compris toutes sujétions de pose	FF	1		
306	F et P accessoires de raccordement et de plomberie (tés, coudes, manchons, résine de connexion..) y compris toutes sujétions	Ens	1		
	Sous Total Lot 300				
400	CONSTRUCTION DE BORNE FONTAINE ET ALIMENTATION DE L'HOPITAL				
401	Construction de bornes fontaines en béton armé dosé à 350kg/m3 y compris aire de puisage de 2x2,4m²	u	1		
402	Aménagement de 2 robinets de puisage 20/27 avec manette laiton pour borne fontaine	u	2		
403	F et P d'un robinet de puisage + jeux d'accessoires de raccordement	u	1		
404	F et P compteur volumétrique + jeux d'accessoires de raccordement	u	1		
405	Construction d'un regard de 50x50x50 en béton armé dosé à 350kg/m3 de 6cm d'épaisseur pour débitmètre	FF	1		

406	Construction d'un puits perdu en parpaings bourrés pour la réception des eaux de ruissèlement de diam 1m et profondeur de 2m couvert d'une dalle en béton armé dosé à 350kg/m3 de 5cm d'épaisseur	FF	1		
407	Réalisation du caniveau d'assainissement des eaux de ruissèlement de 40x40 en béton armé dosé à 350kg/m3	ml	5		
408	Fouille pose des canalisation	ml	200		
409	Fourniture et pose des canalisation PEHD PN10 D32 y compris accessoires de raccordement au réservoir et au bâtiment	ml	200		
Sous total lot 400					
500	ALIMENTATION DE LA POMPE EN ENERGIE SOLAIRE				
501	Fourniture et pose des panneaux solaires monocristallin (tension nominale: 24Volts) de 250 Wc sur la toiture dalle y/c support en acier, câblage, chemins câble accessoires de raccordement etc.	u	6		
502	Fourniture et pose de gaines annellées de 25mm pour les câbles	ml	200		
503	Fourniture et pose câble ecoflex FG7 (O), NEXXAN OU EUROCABLES de 3*2,5mm ² ou 4*4mm ² pour panneaux solaires y compris toutes sujctions de pose	ml	200		
504	Fourniture et pose de câble ecoflex FG7 (O), NEXXAN OU EUROCABLES 2x2,5mm ² pour sonde/flotteur	ml	40		
505	Fourniture et pose du grillage avertisseur	ml	200		
Sous Total Lot 15					
600	CONSTRUCTION D'UN SURPORT POUR RESERVOIRE				
601	Fouilles en puit et en rigole	m ³	9,4		
602	Béton de propreté dosé à 150kg/m3	m ³	0,3		
603	Béton dosé à 350kg/m3 pour les semelles, amorce de poteaux et longrine	m ³	2,2		
604	Béton dosé à 350kg/m3 pour poteaux, poutres	u	0,96		
605	Béton dosé à 350kg/m3 pour dalle pleine sur le local technique y compris produit d'étanchéité	u	0,9		
606	Crépiage des parois d'un mortier dosé à 400kg/m3 y compris toutes sujctions de mise en œuvre	m ²	23,85		
607	Fourniture d'un reservoir plastique de 3millles litres	ff	1		
Sous Total Lot 600					
700	PRESTATIONS DIVERSES				
701	Fourniture d'une caisse à outils pour les premiers secours (1 brouette, une pelle, une machette, un rateau, 4 paires de gangs, les outils de démontage de la pompe, des pièces de rechanges...)	u	1		
702	Formation de deux (02) artisans réparateurs et des responsables du Comités de Gestion des points d'eau, à la gestion et la maintenance y compris toutes sujctions.	Séance	2		
Sous Total Lot 18					
	MONTANT POUR UN FORAGE SOLAIRE				
B	MONTANT HT POUR 02 AEP (Ax10)				
C	TVA (19,25%.B)				
D	AIR (2,2%.B)				
F	NET A MANDATER (B-D)				

Lire plutôt :

Remise des offres

Chaque Offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles devra être déposée à la Commune de Bangou, au plus tard le 13/03/2026 à 09 heures et devra porter la mention : « APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°05/AONO/C.BGOU/CIPM/AI/2024 DU 16/01/2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MINI AEP EQUIPEE DE RESERVOIRS DE 7.5 M3 AU CMA DE BANGOU VILLE DANS LA COMMUNE DE BANGOU, EN PROCEDURE D'URGENCE » . « A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fera en un temps.

L'ouverture des pièces administratives ; des offres techniques et financières aura lieu le 13/03/2026 à 10 heures, par la Commission Interne de passation des Marchés Publics dans la salle des Actes de la mairie de Bangou.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MINI AEP EQUIPEE DE RESERVOIRS DE 7.5 M3 AU CMA DE BANGOU VILLE					
N°	DESIGNATION	Unité	Qté	Prix u	PT
PARTIE AVEC TVA					
100	ETUDES HYDROGEOLOGIQUES/ INSTALLATION DE CHANTIER/IMPLANTATION DU FORAGE				
101	Installation de chantier	FF	1		
102	Amené et repli du matériel	FF	1		
Sous Total Lot 100					
200	CONSTRUCTION D'UN FORAGE				
EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT-POMPAGE					
201	Essai de pompage longue durée de type C.I.E.H	Hr	2		
202	Traitement et Désinfection	FF	1		
203	Analyses physico-chimiques et bactériologiques de l'eau	FF	1		
204	Aménagenagement de la tête de forage en agglos de 20x20x40 de 1mx1mx1m recouvert d'une dalle de 6cm d'épaisseur	FF	1		
Sous total 202					
Sous Total Lot 200					
300	FOURNITURE ET POSE MOYEN D'EXHAURE DU FORAGE				

301	Fourniture et pose d'une pompe immergée solaire de commande électrique automatisé avec entrée flotteur CU200, Interrupteur IO 100- IO-101, un manotête y compris sonde et toutes sujétions de pose	u	1		
302	F et P de clapet anti retour à la sortie du forage	u	1		
303	fouille pour canalisation	ml	200		
304	Fourniture et pose des canalisations d'exhaure en PEHD diamètre 32mm PN10 avec accessoires de raccords (corde de sécurité, collier de sécurité, gaines, raccord inter-tuyau) y compris toutes sujétions de pose	ml	200		
305	Fourniture et pose de filtre à eau à trois bonbonnes y compris toutes sujétions de pose	FF	1		
306	F et P accessoires de raccordement et de plomberie (tés, coudes, manchons, résine de connexion..) y compris toutes sujétions	Ens	1		
Sous Total Lot 300					
400	CONSTRUCTION DE BORNE FONTAINE ET ALIMENTATION DE L'HOPITAL				
401	Construction de bornes fontaines en béton armé dosé à 350kg/m3 y compris aire de puisage de 2x2,4m²	u	1		
402	Aménagement de 2 robinets de puisage 20/27 avec manette laiton pour borne fontaine	u	2		
403	F et P d'un robinet de puisage + jeux d'accessoires de raccordement	u	1		
404	F et P compteur volumérique + jeux d'accessoires de raccordement	u	1		
405	Construction d'un regard de 50x50x50 en béton armé dosé à 350kg/m3 de 6cm d'épaisseur pour débitmètre	FF	1		
406	Construction d'un puits perdu en parpaings bourrés pour la réception des eaux de ruissèlement de diam 1m et profondeur de 2m couvert d'une dalle en béton armé dosé à 350kg/m3 de 5cm d'épaisseur	FF	1		
407	Réalisation du caniveau d'assainissement des eaux de ruissèlement de 40x40 en béton armé dosé à 350kg/m3	ml	5		
408	Fouille pose des canalisation	ml	200		
409	Fourniture et pose des canalisation PEHD PN10 D32 y compris accessoires de raccordement au réservoir et au bâtiment	ml	200		
Sous total lot 400					
600	CONSTRUCTION D'UN SURPORT POUR RESERVOIRE				
601	Fouilles en puit et en rigole	m³	9,4		
602	Béton de propreté dosé à 150kg/m3	m³	0,3		
603	Béton dosé à 350kg/m3 pour les semelles, amorce de poteaux et longrine	m³	2,2		
604	Béton dosé à 350kg/m3 pour poteaux, poutres	u	0,96		
605	Béton dosé à 350kg/m3 pour dalle pleine sur le local technique y compris produit d'étanchéité	u	0,9		
606	Crépissage des parois d'un mortier dosé à 400kg/m3 y compris toutes sujétions de mise en œuvre	m²	23,85		
607	Fourniture d'un réservoir plastique de 3millles litres	ff	1		
Sous Total Lot 600					
700	PRESTATIONS DIVERSES				
701	Fourniture d'une caisse à outils pour les premiers secours (1 brouette, une pelle, une machette, un râteau, 4 paires de gangs, les outils de démontage de la pompe, des pièces de rechanges...)	u	1		

702	Formation de deux (02) artisans réparateurs et des responsables du Comités de Gestion des points d'eau, à la gestion et la maintenance y compris toutes sujétions.	Séance	2		
Sous Total Lot 13					
	TOTAL PARTIE AVEC TVA				
B	MONTANT HT				
C	TVA (19,25%.B)				
D	AIR (5,5% ou 2,2%.B)				
F	NET A MANDATER (B-D)				
	Montant TTC				
PARTIE EXONEREE DE TVA					
ALIMENTATION POMPE EN ENERGIE SOLAIRE					
501	Fourniture et pose des panneaux solaires monocristallin (tension nominale: 24Volts) de 250 Wc sur la toiture dalle y/c support en acier, câblage, chemins câble accessoires de raccordement etc.	U	6		
502	Fourniture et pose de gaines annellées de 25mm pour les câbles	ml	200		
503	Fourniture et pose câble ecoflex FG7 (O), NEXXAN OU EUROCABLES de 3*2,5mm ² ou 4*4mm ² pour panneaux solaires y compris toutes sujétions de pose	ml	200		
504	Fourniture et pose de câble ecoflex FG7 (O), NEXXAN OU EUROCABLES 2x2,5mm ² pour sonde/flotteur	ml	40		
505	Fourniture et pose du grillage avertisseur	ml	200		
	MONTANT HT				
	TVA EXONERE				
	MONTANT IR(5,5%ou 2,2%)				
	Montant NET A MANDATER				
	Montant TTC				
MONTANT GLOBAL DU MARCHE					
	MONTANT HT				
	MONTANT TVA				
	MONTANT IR				
	MONTANT NET A MANDATER				
	MONTANT TTC				

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Service des marchés de la **Commune de Bangou** dès publication du présent additif.

Le Maire
(Maitre d'ouvrage)

Ampliations :

- DDMAP/HP
- ARMP/OU (Pour Insertion dans le JDM
- CHRONO/ARCHIVES

