

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

REGION DE L'OUEST

SECRETARIAT GENERAL

STRUCTURE INTERNE DE GESTION
ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

WEST REGION

GENERAL SECRETARIATE

INTERNAL STRUCTURE OF THE ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACTS

ADDITIF N°01 /A/RO/PCR/CIPM/2026 DU 30 MARS 2026 RELATIF AU DOSSIER
D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°04/AONO
/RO/PCR/CIPM-BEC/2026 DU 05 MARS 2026, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES
BATIMENTS ET EDIFICES DANS CERTAINES LOCALITES DE LA REGION DE L'OUEST(EN 5
LOTS) : ACHÈVEMENT D'UN BÂTIMENT (R+1) DEVANT SERVIR DE BLOC ADMINISTRATIF AU
LYCÉE TECHNIQUE DE BANA (PHASE II) DANS L'ARRONDISSEMENT DE BANA,
DÉPARTEMENT DU HAUT-NKAM (LOT 1) ; CONSTRUCTION D'UN BLOC DE TROIS SALLES DE
CLASSES AU LYCÉE BILINGUE DE TCHOUTSI-NZINTCHUET DANS L'ARRONDISSEMENT DE
NKONG-NI, DÉPARTEMENT DE LA MENOUA (LOT 2) ; CONSTRUCTION D'UN LABORATOIRE
CHIMIQUE AU LYCEE BILINGUE DE BAFAMGOM 1-BATIE, DEPARTEMENT DES HAUTS-
PLATEAUX (LOT 3) ; CONSTRUCTION D'UN BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSE A L'ENIEG
DE BANDJOUN DANS L'ARRONDISSEMENT DE POUMOUGNE, DEPARTEMENT DU KOUNG-KHI
(LOT 4) CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE AU LYCEE DE
BATOUKOP DANS L'ARRONDISSEMENT DE BAFOUSSAM 1ER , DEPARTEMENT DE LA MIFI
(LOT 5).

Le président du Conseil Régional de l'Ouest informe les entreprises convoquées que :

AU LIEU DE

✦ AVIS D'APPEL D'OFFRES ET RPAO

12- REMISE DES OFFRES : 01 AVRIL 2026 A 10H00

14- OUVERTURE DES PLIS : 01 AVRIL 2026 A 11H00

✦ BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Lot 3 : Construction d'un laboratoire chimique au Lycée Bilingue de Bafangom 1-Batié, Département des Hauts-Plateaux

| N° | DESIGNATION | Unités | PU en chiffres | PU en lettres |
|---------|---------------------------------|--------|----------------|---------------|
| LOT 100 | INSTALLATION DE CHANTIER | | | |
| 101 | Magasin de chantier | FF | | |
| 102 | Implantation de l'ouvrage | FF | | |
| 103 | Bureau équipé avec son mobilier | FF | | |
| 104 | Amené et repli de matériel | FF | | |

| | | | | |
|----------------|---|----------------|--|--|
| 105 | Clôture de chantier en bois | FF | | |
| 106 | Panneau de chantier | FF | | |
| 107 | Etudes d'exécution et plan de recollement | FF | | |
| 108 | Notice d'impact environnemental (NIE) | FF | | |
| LOT 200 | TERRASSEMENT | | | |
| 201 | Fouilles en pleine masse pour un espace d'au moins 20x40 m sur le prolongement du bloc administratif existant, avec utilisation des déblais en rechargement des points critiques sur la route jouxtant le lycée | M3 | | |
| 202 | Fouilles en puits sous semelles isolées et fouilles en rigoles | m ³ | | |
| 203 | Remblais | m ³ | | |
| LOT 300 | FONDATIONS | | | |
| 301 | Béton de propreté | m ³ | | |
| 302 | Maçonneries d'agglomérés de 20x20x40 bourrés | m ² | | |
| 303 | Béton armé dosé à 350kg/m ³ pour semelles, amorces de poteaux, chainage | m ³ | | |
| 304 | Dallage en béton légèrement armé | m ² | | |
| LOT 400 | MAÇONNERIES ET ELEVATIONS | | | |
| 401 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40 pour mur et pailleasse | m ² | | |
| 402 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 10x20x41 | m ² | | |
| 403 | Enduit sur murs | m ² | | |
| 404 | Béton armé dosé à 350kg/m ³ pour poteau de 15x25, pour linteaux, chainage haut | m ³ | | |
| 405 | Hôte de manipulation | U | | |
| LOT 500 | MUR DE SOUTÈNEMENT EN MOELLONS | | | |
| 501 | Fouilles en rigole | m ³ | | |
| 502 | Fouilles en puits | m ³ | | |
| 503 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³ | m ³ | | |
| 504 | Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour semelles | m ³ | | |
| 505 | Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poteaux | m ³ | | |
| 506 | Corps du murs en maçonnerie de moëllon banché | m ³ | | |
| 507 | Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour longrines | m ³ | | |

| | | | | |
|--------------------|--|----------------|--|--|
| 508 | Remblai de nivellement derrière le mur y compris compactage | m ³ | | |
| 509 | Etanchéité sur mur y compris enduits et polyane | m ³ | | |
| LOT 600 | CHARPENTE ET COUVERTURE | | | |
| 601 | Bois de fermes | m ³ | | |
| 602 | Bois de pannes 8x8 | m ³ | | |
| 603 | Faux plafond en contre plaqué ordinaire de 4mm et couvre joint | m ² | | |
| 604 | Faux plafond en tôle lisse et couvre joint | m ² | | |
| 605 | Planche de rive | ml | | |
| 606 | Couverture en tôle bac 6/10è | m ² | | |
| 607 | Tôle faîtière de 50 de large | ml | | |
| 608 | Rive pignon en allu | ml | | |
| LOT 700 | MENUISERIE METALIQUE | | | |
| 701 | Porte métallique à 2 vantaux et serrure à canon | u | | |
| 702 | Portillon métallique à 2 vantaux et serrure à canon sous paillasse | m ² | | |
| 703 | Fenêtre métallique en persienne | m ² | | |
| 704 | Seuil cornière | ml | | |
| LOT 800 | MENUISERIE BOIS | | | |
| 801 | Porte en bois de 0,9m x 2,2 m | u | | |
| 802 | F et P cadre bois de 1,00x1,20 à trois vantaux | u | | |
| 803 | F et P cadre bois de 0,60x0,50 | u | | |
| 804 | F et P porte isoplane pour toilette+ serrure à canon | u | | |
| LOT 900 | BLOMBERIE ET EQUIPEMENT SANITAIRE | | | |
| 901 | Canalisation entérée en pvc de 100 pour évacuation EV | ml | | |
| 902 | Canalisation entérée en pvc de 63 pour évacuation EU | ml | | |
| 903 | Fosse septique pour 25 usagers | u | | |
| 904 | Puisard | u | | |
| 905 | Tuyaux à compression ou similaire + robinetterie | ml | | |
| 906 | WC à l'anglaise | u | | |

| | | | | |
|---------------------|--|----------------|--|--|
| 907 | Lavabo sur console | ml | | |
| 908 | Evier double pour paillasse | U | | |
| 909 | Fosse perdu éfluant chimique | U | | |
| 910 | Regards de visite | u | | |
| LOT 1000 | ELECTRICITE | | | |
| 1001 | Gaine annélée | u | | |
| 1002 | Cable VGV 1,5mm ² au plafond | u | | |
| 1003 | fil TH de 2,5mm ² rouleau de 100m | u | | |
| 1004 | Luminaire LED de 20 Watt min y/C doules | u | | |
| 1005 | Hublot ronds | u | | |
| 1006 | Interrupteur et prise de courant y compris sur paillasse (Prise étanche) | u | | |
| 1007 | Attache, domino, boitiers, boîte de dérivation et toutes sujétions y compris raccordement au secteur existant. | Fft | | |
| LOT 1100 | REVETEMENT-PEINTURE ET VITRERIE | | | |
| | REVETEMENT | | | |
| | Carreaux | | | |
| 1101 | <i>Carreaux de faillance pour murs de toilettes et paillasse</i> | m ² | | |
| 1102 | <i>Carreaux de grés cérame</i> | m ² | | |
| | PEINTURE | | | |
| 1103 | Application de 02 couches de peinture acrylique de type pantex 800 au plafond | m ² | | |
| 1104 | Application de 02 couches de peinture acrylique de type pantex 1300 sur mur extérieur | m ² | | |
| 1105 | Application de 02 couches de peinture acrylique de type pantex 800 sur murs intérieurs | m ² | | |
| 1106 | Application de 02 couches de peinture glycérophtalique de type EMAIL A sur menuiseries bois et métalliques et sous bassement mur | m ² | | |
| LOT 1200 | VRD | | | |
| 1 201 | Caniveaux | ml | | |
| 1 202 | Dallage allentour du bâtiment | m ² | | |
| 1 203 | BA pour dalette et passerelle | m ³ | | |

LOT 3 : Construction d'un laboratoire chimique au Lycée Bilingue de Bafangoum 1-Batié, Département des Hauts-Plateaux

| N° | DESIGNATION | Unités | Qté | PU | PT |
|-----------------------|---|----------------|---------|----|----|
| LOT 100 | INSTALLATION DE CHANTIER | | | | |
| 101 | Magasin de chantier | FF | 1 | | |
| 102 | Implantation de l'ouvrage | FF | 1 | | |
| 103 | Bureau équipé avec son mobilier | FF | 1 | | |
| 104 | Amené et repli de matériel | FF | 1 | | |
| 105 | Clôture de chantier en bois | FF | 1 | | |
| 106 | Panneau de chantier | FF | 1 | | |
| 107 | Etudes d'exécution et plan de recollement | FF | 1 | | |
| 108 | Notice d'impact environnemental (NIE) | FF | 1 | | |
| Sous Total 100 | | | | | |
| LOT 200 | TERRASSEMENT | | | | |
| 201 | Fouilles en pleine masse pour un espace d'au moins 20x40 m sur le prolongement du bloc administratif existant, avec utilisation des déblais en rechargement des points critiques sur la route jouxtant le lycée | M3 | 500 | | |
| 202 | Fouilles en puits sous semelles isolées et fouilles en rigoles | m ³ | 18,962 | | |
| 203 | Remblais | m ³ | 85,12 | | |
| Sous Total 200 | | | | | |
| LOT 300 | FONDITIONS | | | | |
| 301 | Béton de propreté | m ³ | 1,74816 | | |
| 302 | Maçonneries d'agglomérés de 20x20x40 bourrés | m ² | 35,76 | | |
| 303 | Béton armé dosé à 350kg/m ³ pour semelles, amorces de poteaux, chainage | m ³ | 3,896 | | |
| 304 | Dallage en béton légèrement armé | m ² | 170,24 | | |
| Sous Total 300 | | | | | |
| LOT 400 | MAÇONNERIES ET ELEVATIONS | | | | |
| 401 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40 pour mur et paillasse | m ² | 302,65 | | |
| 402 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 10x20x41 | m ² | 21 | | |
| 403 | Enduit sur murs | m ² | 1969,5 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|---------|--|--|
| 404 | Béton armé dosé à 350kg/m ³ pour poteau de 15x25, pour linteaux, chainage haut | m ³ | 4,125 | | |
| 405 | Hôte de manipulation | U | 1 | | |
| Sous Total 400 | | | | | |
| LOT 500 | MUR DE SOUTÈNEMENT EN MOELLONS | | | | |
| 501 | Fouilles en rigole | m ³ | 10.8 | | |
| 502 | Fouilles en puits | m ³ | 9.6 | | |
| 503 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³ | m ³ | 1.45 | | |
| 504 | Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour semelles | m ³ | 2.75 | | |
| 505 | Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poteaux | m ³ | 2.64 | | |
| 506 | Corps du murs en maçonnerie de moëllon banché | m ³ | 46.50 | | |
| 507 | Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour longrines | m ³ | 6 | | |
| 508 | Remblai de nivellement derrière le mur y compris compactage | m ³ | 60 | | |
| 509 | Etanchéité sur mur y compris enduits et polyane | m ³ | 45 | | |
| Sous Total 500 | | | | | |
| LOT 600 | CHARPENTE ET COUVERTURE | | | | |
| 601 | Bois de fermes | m ³ | 2,448 | | |
| 602 | Bois de pannes 8x8 | m ³ | 1,32978 | | |
| 603 | Faux plafond en contre plaqué ordinaire de 4mm et couvre joint | m ² | 165 | | |
| 604 | Faux plafond en tôle lisse et couvre joint | m ² | 60 | | |
| 605 | Planche de rive | ml | 60 | | |
| 606 | Couverture en tôle bac 6/10è | m ² | 287,3 | | |
| 607 | Tôle faîtière de 50 de large | ml | 24 | | |
| 608 | Rive pignon en allu | ml | 60 | | |
| Sous Total 600 | | | | | |
| LOT 700 | MENUISERIE METALIQUE | | | | |
| 701 | Porte métallique à 2 vantaux et serrure à canon | u | 2 | | |
| 702 | Portillon métallique à 2 vantaux et serrure à canon sous paillasse | m ² | 20 | | |
| 703 | Fenêtre métallique en persienne | m ² | 19,9 | | |
| 704 | Seuil cornière | ml | 13 | | |
| Sous Total 700 | | | | | |
| LOT 800 | MENUISERIE BOIS | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|----------------|------|--|--|
| 801 | Porte en bois de 0,9m x 2,2 m | u | 2 | | |
| 802 | F et P cadre bois de 1,00x1,20 à trois venteaux | u | 2 | | |
| 803 | F et P cadre bois de 0,60x0,50 | u | 3 | | |
| 804 | F et P porte isoplane pour toilette+ serrure à canon | u | 3 | | |
| Sous Total 800 | | | | | |
| LOT 900 | BLOMBERIE ET EQUIPEMENT SANITAIRE | | | | |
| 901 | Canalisation entérée en pvc de 100 pour évacuation EV | ml | 20 | | |
| 902 | Canalisation entérée en pvc de 63 pour évacuation EU | ml | 50 | | |
| 903 | Fosse septique pour 25 usagers | u | 1 | | |
| 904 | Puisard | u | 1 | | |
| 905 | Tuyaux à compression ou similaire + robinetterie | ml | 50 | | |
| 906 | WC à l'anglaise | u | 3 | | |
| 907 | Lavabo sur console | ml | 2 | | |
| 908 | Evier double pour paillasse | U | 11 | | |
| 909 | Fosse perdu éfluant chimique | U | 1 | | |
| 910 | Regards de visite | u | 2 | | |
| Sous total 900 | | | | | |
| LOT 1000 | ELECTRICITE | | | | |
| 1001 | Gaine annélée | u | 5 | | |
| 1002 | Cable VGV 1,5mm ² au plafond | u | 4 | | |
| 1003 | fil TH de 2,5mm ² rouleau de 100m | u | 6 | | |
| 1004 | Luminaire LED de 20 Watt min y/C douilles | u | 22 | | |
| 1005 | Hublot ronds | u | 2 | | |
| 1006 | Interrupteur et prise de courant y compris sur paillasse (Prise étanche) | u | 25 | | |
| 1007 | Attache, domino, boitiers, boîte de dérivation et toutes sujétions y compris raccordement au secteur existant. | Fft | 1 | | |
| Sous Total 1000 | | | | | |
| LOT 1100 | REVETEMENT-PEINTURE ET VITRERIE | | | | |
| | REVETEMENT | | | | |
| | Carreaux | | | | |
| 1101 | Carreaux de faillance pour murs de toilettes et paillasse | m ² | 64,9 | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|----------------|--------|--|--|
| 1102 | Carreaux de grés cérame | m ² | 165 | | |
| | PEINTURE | | | | |
| 1103 | Application de 02 couches de peinture acrylique de type pantex 800 au plafond | m ² | 165 | | |
| 1104 | Application de 02 couches de peinture acrylique de type pantex 1300 sur mur extérieur | m ² | 157,2 | | |
| 1105 | Application de 02 couches de peinture acrylique de type pantex 800 sur murs intérieurs | m ² | 1812,3 | | |
| 1106 | Application de 02 couches de peinture glycérophtalique de type EMAIL A sur menuiseries bois et métalliques et sous bassement mur | m ² | 748,3 | | |
| Sous Total 1100 | | | | | |
| LOT 1200 | VRD | | | | |
| 1 201 | Caniveaux | ml | 64 | | |
| 1 202 | Dallage allentour du bâtiment | m ² | 60 | | |
| 1 203 | BA pour dalette et passerelle | m ³ | 1,6 | | |
| Sous Total 1200 | | | | | |
| | MONTANT HORS TAXES TVA | | | | |
| | TVA (19,25%) | | | | |
| | IR(5,5% ou 2,2%) | | | | |
| | MONTANT NET A PERCEVOIR | | | | |
| | MONTANT TTC | | | | |

ARRETE LE PRESENT DEVIS A LA SOMME TTC DE _____ FCFA

LIRE PLUTOT

⚡ AVIS D'APPEL D'OFFRES ET RPAO

13- REMISE DES OFFRES : 06 AVRIL 2026 A 10H00

15- OUVERTURE DES PLIS : 06 AVRIL 2026 A 11H00

⚡ BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Lot 3 : Construction d'un laboratoire chimique au Lycée Bilingue de Bafangoum 1-Batié, Département des Hauts-Plateaux.

| N° | DESIGNATION | Unités | Qté | PU | PT |
|----------|---------------------------------|--------|-----|----|----|
| LOT 1000 | INSTALLATION DE CHANTIER | Fft | | | |
| 101 | Magasin de chantier | ff | | | |
| 102 | Implantation de l'ouvrage | Ff | | | |
| 103 | Bureau équipé avec son mobilier | Ff | | | |
| 104 | Amené et repli de matériel | Ff | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|--|--|--|
| 105 | Clôture de chantier en bois | Ff | | | |
| 106 | Panneau de chantier | Ff | | | |
| 107 | Etudes d'exécution et plan de recollement | Ff | | | |
| 108 | Notice d'impact environnemental (NIE) | ff | | | |
| Sous Total 100 | | | | | |
| LOT 200 | TERRASSEMENT | | | | |
| 201 | Fouilles en pleine masse pour un espace d'au moins 20x40 m sur le prolongement du bloc administratif existant, avec utilisation des déblais en rechargement des points critiques sur la route jouxtant le lycée | M3 | | | |
| 202 | Fouilles en puits sous semelles isolées et fouilles en rigoles | m ³ | | | |
| 203 | Remblais | m ³ | | | |
| Sous Total 200 | | | | | |
| LOT 300 | FONDATIONS | | | | |
| 301 | Béton de propreté | m ³ | | | |
| 302 | Maçonneries d'agglomérés de 20x20x40 bourrés | m ² | | | |
| 303 | Béton armé dosé à 350kg/m ³ pour semelles, amorces de poteaux, chainage | m ³ | | | |
| 304 | Dallage en béton légèrement armé | m ² | | | |
| Sous Total 300 | | | | | |
| LOT 400 | MAÇONNERIES ET ELEVATIONS | | | | |
| 401 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40 pour mur et paillasse | m ² | | | |
| 402 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 10x20x41 | m ² | | | |
| 403 | Enduit sur murs | m ² | | | |
| 404 | Béton armé dosé à 350kg/m ³ pour poteau de 15x25, pour linteaux, chainage haut | m ³ | | | |
| 405 | Hôte de manipulation | U | | | |
| Sous Total 400 | | | | | |
| LOT 500 | CHARPENTE ET COUVERTURE | | | | |
| 501 | Bois de fermes | m ³ | | | |
| 502 | Bois de pannes 8x8 | m ³ | | | |
| 503 | Faux plafond en contreplaqué ordinaire de 4mm et couvre joint | m ² | | | |
| 504 | Faux plafond en tôle lisse et couvre joint | m ² | | | |
| 505 | Planche de rive | ml | | | |
| 506 | Couverture en tôle bac 6/10è | m ² | | | |
| 507 | Tôle faitière de 50 de large | ml | | | |
| 508 | Rive pignon en allu | ml | | | |
| Sous Total 500 | | | | | |
| LOT 600 | MENUISERIE METALIQUE | | | | |
| 601 | Porte métallique à 2 vantaux et serrure à canon | u | | | |

R

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|--|--|--|
| 602 | Portillon métallique à 2 vantaux et serrure à canon sous paillasse | m ² | | | |
| 603 | Fenêtre métallique en persienne | m ² | | | |
| 604 | Seuil cornière | ml | | | |
| Sous Total 600 | | | | | |
| LOT 700 | MENUISERIE BOIS | | | | |
| 701 | Porte en bois de 0,9m x 2,2 m | u | | | |
| 702 | F et P cadre bois de 1,00x1,20 à trois vantaux | u | | | |
| 703 | F et P cadre bois de 0,60x0,50 | u | | | |
| 704 | F et P porte isoplane pour toilette+ serrure à canon | u | | | |
| Sous Total 700 | | | | | |
| LOT 800 | BLOMBERIE ET EQUIPEMENT SANITAIRE | | | | |
| 801 | Canalisation entérée en pvc de 100 pour évacuation EV | ml | | | |
| 802 | Canalisation entérée en pvc de 63 pour évacuation EU | ml | | | |
| 803 | Fosse septique pour 25 usagers | u | | | |
| 804 | Puisard | u | | | |
| 805 | Tuyaux à compression ou similaire + robinetterie | ml | | | |
| 806 | WC à l'anglaise | u | | | |
| 807 | Lavabo sur console | ml | | | |
| 808 | Evier double pour paillasse | U | | | |
| 809 | Fosse perdu éfluant chimique | U | | | |
| 810 | Regards de visite | u | | | |
| Sous total 800 | | | | | |
| LOT 900 | ELECTRICITE | | | | |
| 901 | Gaine annélée | u | | | |
| 902 | Cable VGV 1,5mm ² au plafond | u | | | |
| 903 | fil TH de 2,5mm ² rouleau de 100m | u | | | |
| 904 | Luminaire LED de 20 Watt min y/C douilles | u | | | |
| 905 | Hublot ronds | u | | | |
| 906 | Interrupteur et prise de courant y compris sur paillasse (Prise étanche) | u | | | |
| 907 | Attache, domino, boitiers, boîte de dérivation et tous sujétions y compris raccordement au secteur existant. | Fft | | | |
| Sous Total 900 | | | | | |
| LOT 1000 | REVETEMENT-PEINTURE ET VITRERIE | | | | |
| | REVETEMENT | | | | |
| | Carreaux | | | | |
| 1001 | Carreaux de faillance pour murs de toilettes et paillasse | m ² | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|----------------|--|--|--|
| 1001 | Carreaux de grés cérame | m ² | | | |
| 1001 | PEINTURE | | | | |
| 1001 | Application de 02 couches de peinture acrylique de type pantex 800 au plafond | m ² | | | |
| 1001 | Application de 02 couches de peinture acrylique de type pantex 1300 sur mur extérieur | m ² | | | |
| 1002 | Application de 02 couches de peinture acrylique de type pantex 800 sur murs intérieurs | m ² | | | |
| 1003 | Application de 02 couches de peinture glycérophtalique de type EMAIL A sur menuiseries bois et métalliques et sous bassement mur | m ² | | | |
| Sous Total 1000 | | | | | |
| LOT 1100 | VRD | | | | |
| 1 101 | Caniveaux | ml | | | |
| 1 102 | Dallage allentour du bâtiment | m ² | | | |
| 1 103 | BA pour dalette et passerelle | m ³ | | | |
| Sous Total 1100 | | | | | |
| Total Hors taxes | | | | | |
| T.V.A. (19.25%) | | | | | |
| TOTAL TOUTES TAXES | | | | | |

↓ DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

LOT 3 : Construction d'un laboratoire chimique au Lycée Bilingue de Bafamgoum 1-Batié, Département des Hauts-Plateaux

| N° | DESIGNATION | Unités | Qté | PU | PT |
|-----------------------|---|----------------|--------|----|----|
| LOT 1000 | INSTALLATION DE CHANTIER | Fft | 1 | | |
| 101 | Magasin de chantier | ff | 1 | | |
| 102 | Implantation de l'ouvrage | Ff | 1 | | |
| 103 | Bureau équipé avec son mobilier | Ff | 1 | | |
| 104 | Amené et repli de matériel | Ff | 1 | | |
| 105 | Clôture de chantier en bois | Ff | 1 | | |
| 106 | Panneau de chantier | Ff | 1 | | |
| 107 | Etudes d'exécution et plan de recollement | Ff | 1 | | |
| 108 | Notice d'impact environnemental (NIE) | ff | 1 | | |
| Sous Total 100 | | | | | |
| LOT 200 | TERRASSEMENT | | | | |
| 201 | Fouilles en pleine masse pour un espace d'au moins 20x40 m sur le prolongement du bloc administratif existant, avec utilisation des déblais en rechargement des points critiques sur la route jouxtant le lycée | M3 | 1 500 | | |
| 202 | Fouilles en puits sous semelles isolées et fouilles en rigoles | m ³ | 18,962 | | |
| 203 | Remblais | m ³ | 85,12 | | |
| Sous Total 200 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|---------|--|--|
| LOT 300 | FONDATEMENTS | | | | |
| 301 | Béton de propreté | m ³ | 1,74816 | | |
| 302 | Maçonneries d'agglomérés de 20x20x40 bourrés | m ² | 35,76 | | |
| 303 | Béton armé dosé à 350kg/m ³ pour semelles, amorces de poteaux, chainage | m ³ | 3,896 | | |
| 304 | Dallage en béton légèrement armé | m ² | 170,24 | | |
| Sous Total 300 | | | | | |
| LOT 400 | MAÇONNERIES ET ELEVATIONS | | | | |
| 401 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40 pour mur et paillasse | m ² | 302,65 | | |
| 402 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 10x20x41 | m ² | 21 | | |
| 403 | Enduit sur murs | m ² | 1969,5 | | |
| 404 | Béton armé dosé à 350kg/m ³ pour poteau de 15x25, pour linteaux, chainage haut | m ³ | 4,125 | | |
| 405 | Hôte de manipulation | U | 1 | | |
| Sous Total 400 | | | | | |
| LOT 500 | CHARPENTE ET COUVERTURE | | | | |
| 501 | Bois de fermes | m ³ | 2,448 | | |
| 502 | Bois de pannes 8x8 | m ³ | 1,32978 | | |
| 503 | Faux plafond en contreplaqué ordinaire de 4mm et couvre joint | m ² | 165 | | |
| 504 | Faux plafond en tôle lisse et couvre joint | m ² | 60 | | |
| 505 | Planche de rive | ml | 60 | | |
| 506 | Couverture en tôle bac 6/10è | m ² | 287,3 | | |
| 507 | Tôle faîtière de 50 de large | ml | 24 | | |
| 508 | Rive pignon en allu | ml | 60 | | |
| Sous Total 500 | | | | | |
| LOT 600 | MENUISERIE METALIQUE | | | | |
| 601 | Porte métallique à 2 vantaux et serrure à canon | u | 2 | | |
| 602 | Portillon métallique à 2 vantaux et serrure à canon sous paillasse | m ² | 20 | | |
| 603 | Fenêtre métallique en persienne | m ² | 19,9 | | |
| 604 | Seuil cornière | ml | 13 | | |
| Sous Total 600 | | | | | |
| LOT 700 | MENUISERIE BOIS | | | | |
| 701 | Porte en bois de 0,9m x 2,2 m | u | 2 | | |
| 702 | F et P cadre bois de 1,00x1,20 à trois vantaux | u | 2 | | |
| 703 | F et P cadre bois de 0,60x0,50 | u | 3 | | |
| 704 | F et P porte isoplane pour toilette+ serrure à canon | u | 3 | | |
| Sous Total 700 | | | | | |
| LOT 800 | BLOMBERIE ET EQUIPEMENT SANITAIRE | | | | |
| 801 | Canalisation entérée en pvc de 100 pour évacuation EV | ml | 20 | | |
| 802 | Canalisation entérée en pvc de 63 pour évacuation EU | ml | 50 | | |
| 803 | Fosse septique pour 25 usagers | u | 1 | | |
| 804 | Puisard | u | 1 | | |
| 805 | Tuyaux à compression ou similaire + robinetterie | ml | 50 | | |

| | | | | |
|------------------------|---|----------------|--------|--|
| 806 | WC à l'anglaise | u | 3 | |
| 807 | Lavabo sur console | ml | 2 | |
| 808 | Evier double pour paillasse | U | 11 | |
| 809 | Fosse perdu éfluant chimique | U | 1 | |
| 810 | Regards de visite | u | 2 | |
| Sous total 800 | | | | |
| LOT 900 | ELECTRICITE | | | |
| 901 | Gaine annélée | u | 5 | |
| 902 | Cable VGV 1,5mm ² au plafond | u | 4 | |
| 903 | fil TH de 2,5mm ² rouleau de 100m | u | 6 | |
| 904 | Luminaire LED de 20 Watt min y/C doules | u | 22 | |
| 905 | Hublot ronds | u | 2 | |
| 906 | Interrupteur et prise de courant y compris sur paillasse (Prise étanche) | u | 25 | |
| 907 | Attache, domino, boitiers, boîte de dérivation et toutes sujétions y compris raccordement au secteur existant. | Fft | 1 | |
| Sous Total 900 | | | | |
| LOT 1000 | REVETEMENT-PEINTURE ET VITRERIE | | | |
| | REVETEMENT | | | |
| | Carreaux | | | |
| 1001 | <i>Carreaux de faillance pour murs de toilettes et paillasse</i> | m ² | 64,9 | |
| 1001 | <i>Carreaux de grés cérame</i> | m ² | 165 | |
| 1001 | PEINTURE | | | |
| 1001 | Application de 02 couches de peinture acrylique de type pantex 800 au plafond | m ² | 165 | |
| 1001 | Application de 02 couches de peinture acrylique de type pantex 1300 sur mur extérieur | m ² | 157,2 | |
| 1002 | Application de 02 couches de peinture acrylique de type pantex 800 sur murs intérieurs | m ² | 1812,3 | |
| 1003 | Application de 02 couches de peinture glycérophthalique de type EMAIL A sur menuiseries bois et métalliques et sous bassement mur | m ² | 748,3 | |
| Sous Total 1000 | | | | |
| LOT 1100 | VRD | | | |
| 1 101 | Caniveaux | ml | 64 | |
| 1 102 | Dallage allentour du bâtiment | m ² | 60 | |
| 1 103 | BA pour dalette et passerelle | m ³ | 1,6 | |
| Sous Total 1100 | | | | |
| | Total Hors taxes | | | |
| | T.V.A. (19.25%) | | | |
| | TOTAL TOUTES TAXES | | | |

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL

