



PORT AUTONOME DE KRIBI

PORT AUTHORITY OF KRIBI

COMMUNIQUE N° **0036** /C/PAK/DG/DAME-DMA/2026 DU **08 AVR 2026**
PORTANT ADDITIF N°01 AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N°012/AONO/PAK/CIPM/2026 DU 16 MARS 2026 POUR LA REALISATION DES TRAVAUX
D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION D'UN CANAL DE DRAINAGE DES EAUX
PLUVIALES.

MAITRE D'OUVRAGE : Le Directeur Général du Port Autonome de Kribi

COMMISSION DE PASSATION : Commission Interne de Passation des Marchés du Port
Autonome de Kribi

Le Directeur Général du Port Autonome de Kribi, Maitre d'Ouvrage, porte à la
connaissance des soumissionnaires intéressés que le cadre du Bordereau des Prix
Unitaires et Forfaitaires (C. BPUF) et le cadre du Devis Quantitatif et Estimatif (C.DQE)
du Dossier d'Appel d'Offres repris en objet sont modifiés et complétés comme suit :

PIÈCE N°6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

AU LIEU DE

N°	DESCRIPTIONS	P.U. (en chiffres)	P.U. (en lettres)
100	ETUDES PRELIMINAIRES		
101	<p>Etudes d'exécution complémentaires</p> <p>Ce prix rémunère au forfait les études suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levés topographiques complémentaires ; • Etudes géotechniques complémentaires ; • Etudes hydrologiques et hydrauliques complémentaires ; • Plans d'exécution aux échelles convenues ; • Plan de recollement (fichier physique et numérique); <p>Et toutes autres sujétions</p> <p>LE FORFAIT.....</p>		
200	TRAVAUX PREPARATOIRES		
201	<p>Installation de chantier</p> <p>Ce prix rémunère au forfait les frais d'installation de chantier tel que définis dans le CCTP. Il comprend :</p>		



N°	DESCRIPTIONS	P.U. (en chiffres)	P.U. (en lettres)
	<ul style="list-style-type: none"> • Aménagement des accès et aires d'installation : 30 % • Accès et déviation, aires de stockage • Parking engins ; • Autres • Installation chantier :70 % • La préparation des surfaces, la construction et l'aménagements des ateliers, des entrepôts, des bureaux et laboratoires de l'Entrepreneur et du Maître d'Œuvre, les bureaux de l'administration ; • L'alimentation en eau potable et en énergie électrique du chantier et l'évacuation des eaux usées après dégraissage et épuration par fosse septique. • Les frais d'entretien, de nettoyage et d'exploitation des locaux, ateliers et entrepôts, y compris gardiennage • Equipements de protection individuels (EPI complets), pour la maitrise d'ouvrage <p>Et toutes autres sujétions</p> <p>Le forfait.....</p>		
202	<p style="text-align: center;">Amené plus repli du matériel</p> <p>Ce prix rémunère au forfait les frais liés à l'amené et le repli du matériel et engins nécessaires à l'exécution du chantier, y compris notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'amené de l'ensemble du matériel et engins nécessaire pour une bonne exécution des travaux ; • Remise en état des lieux : <ul style="list-style-type: none"> - Enlèvement de tous les matériel, les matériaux en excédent et la remise en état des lieux qui ont été occupés par l'entreprise ou qui ont pu être détériorés à l'occasion de l'exécution du chantier ; - Nettoyage complet de l'aire d'implantation des installations et du chantier - Remise en état des sites conformément aux prescriptions environnementales. • Le repli l'ensemble du matériel et engins utilisés pour 		



N°	DESCRIPTIONS	P.U. (en chiffres)	P.U. (en lettres)
	<p>l'exécution des travaux</p> <p>Et toutes sujétions.</p> <p>Le paiement sera effectué de la manière suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soixante (60) pour cent dès l'arrivée effective de tout le matériel nécessaire pour les travaux sur le chantier ; • Quarante (40) pour cent après le démontage, le repli du chantier, la remise en état des lieux et la remise par l'Entrepreneur du dossier des plans conformes à l'exécution (plans de recollement). <p>LE FORFAIT.....</p>		
300	TERRASSEMENTS&PLATEFORMES		
301	<p style="text-align: center;">Déblais en masse mis en dépôt</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des déblais exécutés aux engins mécaniques et leur mise en dépôt.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tous les travaux préalables de géotechnique et de topographie • L'extraction, le chargement, le transport et mise en dépôt ; • Evacuation des eaux • Toutes sujétions liées à la faible cohésion des matériaux. <p>Le volume pris en compte sera celui en place avant extraction mesuré par différence de côtes entre les profils levés avant et après exécution.</p> <p>Et toutes autres sujétions</p> <p>LE METRE CUBE :</p>		
302	<p style="text-align: center;">Reprofilage du canal existant</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'amélioration des caractéristiques géométriques ; • Curage ; • Forme de pente. <p>Et toutes sujétions</p> <p>LE METRE LINÉAIRE :</p>		





N°	DESCRIPTIONS	P.U. (en chiffres)	P.U. (en lettres)
303	<p align="center">Remblais provenant de déblais et compactage</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des remblais provenant des déblais.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none">• Tous les travaux préalables de géotechnique et de topographie• L'extraction, le chargement, le transport et mise en dépôt ;• Pompage et évacuation des eaux• Réglage de niveau• Protection contre les venues d'eau de toute nature• Toutes sujétions liées à la faible cohésion des matériaux. <p>Il s'applique au mètre cube de remblais en place après compactage, mesuré par différence de côtes entre les profils levés avant et après exécution.</p> <p>Et toutes autres sujétions</p> <p>LE METRE CUBE :</p>		
304	<p align="center">Roche concassée nivelée</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation du lit de pose servant de couche de stabilité et de couche drainante sous le canal.</p> <p>Et toutes autres sujétions</p> <p>LE METRE CARRE :</p>		
TRAVAUX DE GENIE CIVIL			
CANAL D'ASSAINISSEMENT			
401	<p align="center">Béton de propreté</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube la pose d'un béton de propreté dosé à 150 kg/m3 épaisseurs 5 cm en fond de fouille.</p> <p>LE METRE CUBE :</p>		
402	<p align="center">Radier en moellons noyés</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube le coulage d'un radier en moellons noyés au mortier très riche dosé à 400kg/m3, y compris finition lissée de la surface d'écoulement.</p> <p>Et toutes autres sujétions</p>		



N°	DESCRIPTIONS	P.U. (en chiffres)	P.U. (en lettres)
403	<p>LE METRE CUBE :</p> <p style="text-align: center;">Perrés maçonnés</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation du drain en Perrés maçonnés. D'une épaisseur de 50cm et comprendront notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le réglage des talus • L'évacuation des terres excédentaires • La fourniture, le transport, la taille si nécessaire, l'appareillage des moellons ; • Le jointement en mortier M400 • Drainage du talus au moyen de barbacanes disposées à intervalle suffisant. • Dressage de surfaces. <p>Et toutes sujétions</p> <p>LE METRE CARRE :</p>		
	DALOT		
404	<p style="text-align: center;">Béton de propreté</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube la pose d'un béton de propreté dosé à 150 kg/m3 épaisseurs 5 cm en fond de fouille.</p> <p>Et toutes autres sujétions</p> <p>LE METRE CUBE :</p>		
405	<p style="text-align: center;">Construction d'un dalot en béton armé</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube le coulage du :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Radier et voiles du dalot (classe C30/37), y compris fourniture, façonnage et mise en œuvre des armatures Fe E 500 et du coffrage ; • la dalle de couverture (classe C30/37), y compris toutes armatures Fe E 500 (charge lourde D400) et coffrage/décoffrage ; • Fourniture et pose de Waterstops PVC ou hydro-expansif aux joints de construction ; • la réalisation des murs en aile et formes de transition 		



N°	DESCRIPTIONS	P.U. (en chiffres)	P.U. (en lettres)
	hydraulique entre le dalot B.A.et la maçonnerie ; y compris toutes sujétions ; LE METRE CUBE:		
406	Peinture bitumineuse sur corps de dalot Ce prix rémunère au mètre carré l'étanchéité du dalot. Et toutes sujétions LE METRE CARRE :		
500	AMENAGEMENTS		
501	Protection de talus par engazonnement Ce prix rémunère au mètre carré tous les travaux nécessaires pour la tenue en bonne et due forme des talus de remblais. Il comprend : <ul style="list-style-type: none"> • La reprise aux lieux de dépôt des terres provenant du décapage soigneusement débarrassé des souches, racines, matériaux et produits de toutes natures. A défaut, l'approvisionnement en provenance d'autres sources de terre végétale débarrassée de tous débris ou racines, quel que soit la distance de transport ; • L'épierrage et la préparation du terrain à la griffe ; • La mise en œuvre sur les talus de remblais sur une épaisseur de dix centimètres (10cm) et toutes sujétions ; • La préparation du terrain pour recevoir les semis ou les plantations ; • Le recouvrement des talus de gazon (type paspalum), toutes sujétions comprises ; • L'arrosage et entretien jusqu'à la reprise vivace des plantes Et toutes sujétions. Ce prix s'applique au mètre carré mesuré sur plan d'exécution, toutes sujétions comprises. LE METRE CARRE :		



N°	DESCRIPTIONS	UNITE	P.U. (en chiffres)	P.U. (en lettres)
	<ul style="list-style-type: none"> • Equipements de protection individuels (EPI complets), pour la maitrise d'ouvrage Et toutes autres sujétions Le forfait.....			
202	<p style="text-align: center;">Amené plus repli du matériel</p> <p>Ce prix rémunère au forfait les frais liés à l'amené et le repli du matériel et engins nécessaires à l'exécution du chantier, y compris notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'amené de l'ensemble du matériel et engins nécessaire pour une bonne exécution des travaux ; • Remise en état des lieux : <ul style="list-style-type: none"> - Enlèvement de tous les matériel, les matériaux en excédent et la remise en état des lieux qui ont été occupés par l'entreprise ou qui ont pu être détériorés à l'occasion de l'exécution du chantier ; - Nettoyage complet de l'aire d'implantation des installations et du chantier - Remise en état des sites conformément aux prescriptions environnementales. • Le repli l'ensemble du matériel et engins utilisés pour l'exécution des travaux <p>Et toutes sujétions.</p> <p>Le paiement sera effectué de la manière suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soixante (60) pour cent dès l'arrivée effective de tout le matériel nécessaire pour les travaux sur le chantier ; • Quarante (40) pour cent après le démontage, le repli du chantier, la remise en état des lieux et la remise par l'Entrepreneur du dossier des plans conformes à l'exécution (plans de recollément). <p>LE FORFAIT.....</p>	FF		
300	TERRASSEMENTS&PLATEFORMES			
301	Déblais en masse mis en dépôt	m ³		



N°	DESCRIPTIONS	UNITE	P.U. (en chiffres)	P.U. (en lettres)
	<p>Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des déblais exécutés aux engins mécaniques et leur mise en dépôt.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tous les travaux préalables de géotechnique et de topographie • L'extraction, le chargement, le transport et mise en dépôt ; • Evacuation des eaux • Toutes sujétions liées à la faible cohésion des matériaux. <p>Le volume pris en compte sera celui en place avant extraction mesuré par différence de côtes entre les profils levés avant et après exécution.</p> <p>Et toutes autres sujétions</p> <p>LE METRE CUBE :</p>			
302	<p style="text-align: center;">Reprofilage du canal existant</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'amélioration des caractéristiques géométriques ; • Curage ; • Forme de pente. <p>Et toutes sujétions</p> <p>LE METRE CARRE :</p>	m ²		
303	<p style="text-align: center;">Remblais provenant de déblais et compactage</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des remblais provenant des déblais.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tous les travaux préalables de géotechnique et de topographie • L'extraction, le chargement, le transport et mise en dépôt ; • Pompage et évacuation des eaux 	m ³		



N°	DESCRIPTIONS	UNITE	P.U. (en chiffres)	P.U. (en lettres)
	<ul style="list-style-type: none"> Réglage de niveau Protection contre les venues d'eau de toute nature Toutes sujétions liées à la faible cohésion des matériaux. <p>Il s'applique au mètre cube de remblais en place après compactage, mesuré par différence de côtes entre les profils levés avant et après exécution.</p> <p>Et toutes autres sujétions</p> <p>LE METRE CUBE :</p>			
304	<p align="center">Roche concassée nivelée</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation du lit de pose servant de couche de stabilité et de couche drainante sous le canal.</p> <p>Et toutes autres sujétions</p> <p>LE METRE CARRE :</p>	m ²		
400	TRAVAUX DE GENIE CIVIL			
	CANAL D'ASSAINISSEMENT			
401	<p align="center">Béton de propreté</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube la pose d'un béton de propreté dosé à 150 kg/m³ épaisseurs 5 cm en fond de fouille.</p> <p>LE METRE CUBE :</p>	m ³		
402	<p align="center">Radier en moellons noyés</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube le coulage d'un radier en moellons noyés au mortier très riche dosé à 400kg/m³, y compris finition lissée de la surface d'écoulement.</p> <p>Et toutes autres sujétions</p> <p>LE METRE CUBE :</p>	m ³		
403	<p align="center">Perrés maçonnés</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation du drain en Perrés maçonnés. D'une épaisseur de 50cm et comprendront notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le réglage des talus 	m ²		



N°	DESCRIPTIONS	UNITE	P.U. (en chiffres)	P.U. (en lettres)
	<ul style="list-style-type: none"> • L'évacuation des terres excédentaires • La fourniture, le transport, la taille si nécessaire, l'appareillage des moellons ; • Le jointement en mortier M400 • Drainage du talus au moyen de barbacanes disposées à intervalle suffisant. • Dressage de surfaces. Et toutes sujétions LE METRE CARRE :			
	DALOT			
404	<p style="text-align: center;">Béton de propreté</p> Ce prix rémunère au mètre cube la pose d'un béton de propreté dosé à 150 kg/m ³ épaisseurs 5 cm en fond de fouille. Et toutes autres sujétions LE METRE CUBE :	m ³		
405	<p style="text-align: center;">Construction d'un dalot en béton armé</p> Ce prix rémunère au mètre cube le coulage du : <ul style="list-style-type: none"> • Radier et voiles du dalot (classe C30/37), y compris fourniture, façonnage et mise en œuvre des armatures Fe E 500 et du coffrage ; • la dalle de couverture (classe C30/37), y compris toutes armatures Fe E 500 (charge lourde D400) et coffrage/décoffrage ; • Fourniture et pose de Waterstops PVC ou hydro-expansif aux joints de construction ; • la réalisation des murs en aile et formes de transition hydraulique entre le dalot B.A. et la maçonnerie ; y compris toutes sujétions ; LE METRE CUBE :	m ³		
406	<p style="text-align: center;">Peinture bitumineuse sur corps de dalot</p> Ce prix rémunère au mètre carré l'étanchéité du dalot.	m ²		



N°	DESCRIPTIONS	UNITE	P.U. (en chiffres)	P.U. (en lettres)
	Et toutes sujétions LE METRE CARRE :			
500	AMENAGEMENTS			
501	<p style="text-align: center;">Protection de talus par engazonnement</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré tous les travaux nécessaires pour la tenue en bonne et due forme des talus de remblais. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La reprise aux lieux de dépôt des terres provenant du décapage soigneusement débarrassé des souches, racines, matériaux et produits de toutes natures. A défaut, l'approvisionnement en provenance d'autres sources de terre végétale débarrassée de tous débris ou racines, quel que soit la distance de transport ; • L'épierrage et la préparation du terrain à la griffe ; • La mise en œuvre sur les talus de remblais sur une épaisseur de dix centimètres (10cm) et toutes sujétions ; • La préparation du terrain pour recevoir les semis ou les plantations ; • Le recouvrement des talus de gazon (type paspalum), toutes sujétions comprises ; • L'arrosage et entretien jusqu'à la reprise vivace des plantes <p>Et toutes sujétions.</p> <p>Ce prix s'applique au mètre carré mesuré sur plan d'exécution, toutes sujétions comprises.</p> <p>LE METRE CARRE :</p>	m ²		





PIÈCE N°7 : CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

AU LIEU DE:

N°	DESCRIPTIONS	UNITE	QUANTITE	P.U.	P.T.
100	ETUDES PRELIMINAIRES				
101	Etudes d'exécution complémentaires	FF	01		
200	TRAVAUX PREPARATOIRES				
201	Installation de chantier	FF	01		
202	Amené plus repli du matériel	FF	01		
300	TERRASSEMENTS&PLATEFORMES				
301	Déblai en masse et mise en dépôt	m ³	291 395,49		
302	Reprofilage du canal existant (1,5km)	ml	21 764,50		
303	Remblai (compacté couche par couche)	m ³	4 411,00		
304	Roche concassée nivelée	m ³	4 280,78		
400	TRAVAUX DE GENIE CIVIL				
CANAL D'ASSAINISSEMENT EN MAÇONNERIE (2000 ML)					
401	Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³ épaisseurs 5 cm en fond de fouille	m ³	26,00		
402	Radier en moellons noyés au mortier très riche dosé à 400 kg/m ³ , y compris finition lissée de la surface d'écoulement	m ²	2080,00		
403	Maçonnerie de moellons bruts pour parois (épaisseur 30 cm) au mortier dosé à 350 kg/m ³ , y compris toutes sujétions de pose	m ²	38 236,90		
	DALOT				





N°	DESCRIPTIONS	UNITE	QUANTITE	P.U.	P.T.
404	Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³ épaisseurs 5 cm en fond de fouille	m ³	7,00		
405	Construction d'un dalot en béton armé y compris toutes sujétions	ml	35,00		
406	Peinture bitumineuse sur corps de dalot	m ²	140,00		
500	AMENAGEMENTS				
501	Stabilisation des berges (engazonnement)	m ²	72 650,11		
	MONTANT HTVA				
	MONTANT TVA (19,25%)				
	MONTANT AIR (2,2% ou 5,5%)				
	MONTANT NET A MANDATER				
	MONTANT TTC				





LIRE PLUTOT:

N°	DESCRIPTIONS	UNITE	QUANTITE	P.U.	P.T.
100	ETUDES PRELIMINAIRES				
101	Etudes d'exécution complémentaires	FF	01		
200	TRAVAUX PREPARATOIRES				
201	Installation de chantier	FF	01		
202	Amené plus repli du matériel	FF	01		
300	TERRASSEMENTS&PLATEFORMES				
301	Déblai en masse et mise en dépôt	m ³	291 395,49		
302	Reprofilage du canal existant (1,5km)	m ²	21 764,50		
303	Remblai (compacté couche par couche)	m ³	4 411,00		
304	Roche concassée nivelée	m ³	4 280,78		
400	TRAVAUX DE GENIE CIVIL				
CANAL D'ASSAINISSEMENT EN MAÇONNERIE (2000 ML)					
401	Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³ épaisseurs 5 cm en fond de fouille	m ³	26,00		
402	Radier en moellons noyés au mortier très riche dosé à 400 kg/m ³ , y compris finition lissée de la surface d'écoulement	m ²	2080,00		
403	Maçonnerie de moellons bruts pour parois (épaisseur 30 cm) au mortier dosé à 350 kg/m ³ , y compris toutes sujétions de pose	m ²	38 236,90		
DALOT					
404	Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³ épaisseurs 5 cm en fond de fouille	m ³	7,00		



N°	DESCRIPTIONS	UNITE	QUANTITE	P.U.	P.T.
405	Construction d'un dalot en béton armé y compris toutes sujétions	-ml	35,00		
406	Peinture bitumineuse sur corps de dalot	m ²	140,00		
500	AMENAGEMENTS				
501	Stabilisation des berges (engazonnement)	m ²	72 650,11		
MONTANT HTVA					
MONTANT TVA (19,25%)					
MONTANT AIR (2,2% ou 5,5%)					
MONTANT NET A MANDATER					
MONTANT TTC					

LE RESTE SANS CHANGEMENT. *[Signature]*

Kribi, le **08 AVR 2026**

**LE DIRECTEUR GENERAL DU PORT AUTONOME DE KRIBI,
MAITRE D'OUVRAGE**

Ampliations :

- PCA/PAK
- DG/ARMP
- PCIPM/PAK
- CHRONO



[Signature]
Le Directeur Général
Patrice Melom