



ADDITIF N°01/A/R-AD/D-F&D/C-GT/SG/SIGAM/2026

Portant rectification des bordereaux des prix unitaires et des devis quantitatifs et estimatifs de l'AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°08/AONO/R-AD/D F&D/C.TG/SG/SIGAM/2026 du 15/04/2026 pour les travaux de construction de six hangars de boucherie en six (06) lots, dans la commune de Tignère Département de Faro et Déo région de l'Adamaoua.

LOT 1 : Construction d'un hangar de boucherie à Doualaye, LOT 2 : Construction d'un hangar de boucherie à Garbaya Djiré, LOT 3 : Construction d'un hangar de boucherie à Garbaya Yelwa, LOT 4 : Construction d'un hangar de boucherie à Sadeck, LOT 5 : Construction d'un hangar de boucherie à Wouldé, LOT 6 : Construction d'un hangar de boucherie à Ngaountéré.

Financement: Budget d'Investissement Public, Exercice 2026

AU LIEU DE:

: CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

NOTA BENE : LE SOUMISSIONNAIRE EST TENU DE REMPLIR TOUT LE BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN HANGAR DE BOUCHERIE A DOUALAYEL (LOT 1).

N°	DESIGNATIONS	U	PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE	PRIX EN LETTRE
I. TRAVAUX PRÉPARATOIRES - ÉTUDES				
1.1	Études (Projet d'exécution, Plan de recollement)	FF		
1.2	Débroussaillage, nettoyage, mise à jour chantier.	FF		
1.3	Installation du chantier y compris amené et repli	FF		
1.4	Implantation de l'ouvrage à construire	FF		
SOUS- TOTAL I				
II. TERRASSEMENT				
2.1	Fouilles lineaires	m ³		
2.1	Fouilles ponctuelles	m ²		
2.2	Remblai de terre	m ³		
SOUS- TOTAL II				
III. FONDATIONS				
3.1	Béton de propreté ép. 5cm dosé à 200kg/m ³	m ³		
3.2	Agglos de 20*20*40 bourrés	m ³		
3.3	Béton armé pour semelles, poteaux, amorce et longrine dosé à 350kg/m ³	m ³		
3.4	Dallage en béton ordinaire ferrailé avec les fers croisés de ø 6mm dosé à 300kg/m ³	m ³		
SOUS- TOTAL LOT III				
IV. ÉLEVATION				
4.1	Agglos de 15*20*40 bourrés	m ³		
4.2	Béton armé pour poteaux, chaînage et poutres dosé à 350kg/m ³	m ³		
4.3	Fosse de nettoyage	ff		
SOUS- TOTAL IV				
V. CHARPENTE, COUVERTURE, PLAFOND				

5.1	Fourniture et pose des fermes en bastaings 3/15 traité au xylamon	U		
5.2	Fourniture et pose des pannes et raidisseur des fermes traité au xylamon	m ³		
5.3	Couverture tôle bac prélaquée colorée 0,35 y compris toute sujétion de pose	m ²		
5.4	Planche de rive	ml		
5.5	Fourniture et pose du plafond en contre plaque ép. 5 mm y compris solivage	m ²		
5.6	Fourniture et pose du plafond en tôle lisse autour du bâtiment y compris solivage	m ²		
5.7	Tôles faitières de 50cm de large	ml		
5.8	Fourniture et pose des rives pignon en tôle bac	m ²		
SOUS- TOTAL V				
VI. REVÊTEMENTS				
6.1	Exécution des enduits verticaux	m ²		
6.2	Chape lissé dosé à 400 kg/m ³	m ³		
SOUS- TOTAL VI				
VII. MENUISERIE MÉTALLIQUE				
7.1	Portillon métallique	U		
7.2	Fourniture et pose des tubes métalliques ronds de ø 50 mm y compris toutes sujétions	ml		
7.3	Seuils au nez de chaque marche	ml		
SOUS- TOTAL VII				
VIII. ÉLECTRICITÉ				
8.1	Tube flexible orange	Rleau		
8.2	Câble VGV 1,5 mm ² en plafond	Rleau		
8.3	Fil TH 2,5 mm ²	U		
8.4	Réglette de 120	U		
8.5	Interrupteurs et prise de courant encastrés	U		
8.6	Attaches, dominos, boitiers, boîtes de dérivation, toutes sujétions sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	Ens		
SOUS- TOTAL 800				
IX. PEINTURE - VITRERIE				
9.1	Pantex 800 en deux couches pour plafond après impression	m ²		
9.2	Pantex 1300 en deux couches pour murs extérieur, soubassement, poteaux et intérieurs après impression	m ²		
9.3	Peinture à huile pour menuiserie métallique, menuiserie bois et planche de rive	m ²		
SOUS- TOTAL IX				
X. VRD				
10.1	Caniveaux tout autour du bâtiment	ml		
10.2	Dallage des alentours du bâtiment	m ²		
10.3	Construction d'un mat de drapeau	ff		
10.4	Rampe pour handicapé section 25x3,00	ff		
SOUS- TOTAL X				

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN HANGAR DE BOUCHERIE (identiques pour les lots) :

Lot 2 : Construction d'un hangar de boucherie à Garbaya Djiré ; Lot 3 : Construction d'un hangar de boucherie à Garbaya Yelwa Lot 4 : Construction d'un hangar de boucherie à Sadeck ; Lot 5 : Construction d'un hangar de boucherie à Wouldé ; Lot 6 : Construction d'un hangar de boucherie à Ngaountéré

N°	DESIGNATIONS	U	QUANTITES	PRIX	PRIX EN LETTRE
----	--------------	---	-----------	------	----------------

			UNITAIRE EN CHIFFRE
1	Lot N°1: Travaux préliminaire-Terrassement		
1.1	Installation de chantier, amené et repli, projet d'exécution et plan de récolement	ff	
1.2	Fouilles en puits	m3	
1.3	Fouilles en rigole	m3	
1.4	Remblais des fouilles	m3	
	Total Fouilles		
2	Lot N° 2: Fondations		
2.1	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3	m3	
2.2	Béton armé de semelle dosé à 350 kg/m3	m3	
2.3	Béton armé pour amorces poteaux dosé à 350 kg/m3	m3	
2.4	Agglomérés pleins de 20 cm d'épaisseur	m²	
2.5	Longrine en béton armé dosé à 350 kg/m3	m3	
	Total Fondations		
3	Lot N° 3: Béton armé en élévation		
3.1	Dallage dosé à 350 kg/m3 y/c chape bouchardée	m²	
3.2	Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3	m3	
3.3	Béton armé pour poutres dosé à 350 kg/m3	m3	
3.4	Béton armé pour chaînage, linteaux dosé à 300kg/m3	m3	
	Total Béton armé en élévation		
4	Lot No 4: Maçonnerie		
4.1	Murs en agglos creux de 15	m²	
4.2	Murs en agglos creux de 10	m²	
4.3	Fosse de nettoyage	ff	
	Total Maçonnerie		
5	Lot No 5: Enduits, Chapes et divers		
5.1	Enduits sur murs extérieurs	m²	
5.2	Enduits sur murs intérieurs	m²	
5.4	Pailasse en béton armé dosé à 350kg/m3	m3	
	Total Enduits, Chapes et divers		
6	Lot No 6: Faux plafonds		
6.1	Faux plafond en contre-plaqué vernis et toute sujétion pour magasin, bureau et salle d'eau	m²	
	Total Faux plafonds		
7	Lot No 7: Charpente -Couverture		
7.1	Bois de charpente dur traité au Xylamon	m3	
7.2	Planche et tôles de rive	mi	
7.3	Couverture tôle bac prélaquée colorée 0,35 y compris toute sujétion de pose	m²	
	Total Charpente -Couverture		
8	Lot No 8: Menuiserie bois		
8.1	Fenêtre châssis naco (1,2 x 1,5) y compris grilles métalliques anti vol et toile moustiquaire	u	

	Total menuiserie bois				
9	Lot No 9 : Menuiserie Métallique				
9.1	Porte métallique pleine 0,8x2.20 y compris serrurerie	u			
9.2	Porte métallique à deux battants 1,8x2.2	u			
	Total Menuiserie Métallique				
10	Lot No 10 : Peinture				
10.1	Peinture sur murs extérieurs	m²			
10.2	Peinture sur murs intérieurs	m²			
	Total Peinture				
11	Lot No 11 : Electricité				
11.1	Distribution- Alimentation - Prises - Equipements				
11.1.1	Câblage, Coffrets et tableaux	ens			
11.1.2	Interrupteur va et vient allumage étanche y compris fourreautage et câblage	u			
11.1.3	Interrupteur simple allumage y compris fourreautage et câblage	u			
11.1.4	Prises de courant 2P+T 16A étanches y compris fourreautage et câblage	u			
	Total Distribution- Alimentation - Prises - Equipements				
11.2	Eclairage				
11.2.1	Réglettes LEGRAND 120 y compris fourreautage et câblage	u			
11.2.2	Lampes MAF 250 w étanches à l'extérieur au bâtiment y compris fourreautage et câblage	u			
	Total Eclairage				
	TOTAL ELECTRICITE				

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN HANGAR DE BOUCHERIE A DOUALAYEL (LOT 1),

N°	DESIGNATIONS	U	QUANTITES	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
	I. TRAVAUX PRÉPARATOIRES - ÉTUDES				
1.1	Études (Projet d'exécution, Plan de recollement)	FF	1		
1.2	Débroussaillage, nettoyage, mise à jour chantier.	FF	1		
1.3	Installation du chantier y compris amené et repli	FF	1		
1.4	Implantation de l'ouvrage à construire	FF	1		
	SOUS- TOTAL I				
	II. TERRASSEMENT				
2.1	Fouilles linéaires	m³	41,04		
2.1	Fouilles ponctuelles	m³	8,25		
2.2	Remblai de terre	m³	177,3		

SOUS- TOTAL II			
III. FONDATIONS			
3.1	Béton de propreté ép. 5cm dosé à 200kg/m3	m ³	2,05
3.2	Agglos de 20*20*40 bourrés	m ²	41,04
3.3	Béton armé pour semelles, poteaux, amorce et longrine dosé à 350kg/m3	m ³	7,82
3.4	Dallage en béton ordinaire ferrailé avec les fers croisés de ø 6mm dosé à 300kg/m3	m ³	17,73
SOUS- TOTAL LOT III			
IV. ÉLEVATION			
4.1	Agglos de 15*20*40 bourrés pour élévation des gradins	m ²	64,92
4.2	Béton armé pour poteaux, chaînage et poutres dosé à 350kg/m3	m ³	5,42
SOUS- TOTAL IV			
V. CHARPENTE- COUVERTURE -PLAFOND			
5.1	Fourniture et pose des fermes en bastaings 3/15 traité au xylamon	U	7
5.2	Fourniture et pose des pannes et raidisseur des fermes traité au xylamon	m ³	4,35
5.3	Couverture tôle bac prélaquée colorée 0,35 y compris toute sujétion de pose	m ²	220,50
5.4	Planche de rive	ml	72,4
5.5	Fourniture et pose du plafond en contre plaque ép. 5 mm y compris solivage	m ²	177,3
5.6	Fourniture et pose du plafond en tôle lisse autour du bâtiment y compris solivage	m ²	36,2
5.7	Tôles faîtières de 50cm de large	ml	34,55
5.8	Fourniture et pose des rives pignon en tôle bac	m ²	9
SOUS- TOTAL V			
VI. REVÊTEMENTS			
6.1	Exécution des enduits verticaux	m ²	216,6
6.2	Chape lissé dosé à 400 kg/ m3	m ³	177,3
SOUS- TOTAL VI			
VII. MENUISERIE MÉTALLIQUE			
7.1	Portillon métallique	U	3
7.2	Fourniture et pose des tubes métalliques ronds de ø 50 mm y compris toutes sujétions	ml	180,3
7.3	Seuils au nez de chaque marche	ml	114,3
SOUS- TOTAL VII			
VIII. ÉLECTRICITÉ			
8.1	Tube flexible orange	Rleau	1
8.2	Câble VGV 1,5 mm ² en plafond	Rleau	1
8.3	Fil TH 2,5 mm ²	U	2
8.4	Réglette de 120	U	10
8.5	Interrupteurs et prise de courant encastrés	U	6
8.6	Attaches, dominos, boitiers, boîtes de dérivation, toutes sujétions sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	Ens	1
SOUS- TOTAL 800			
IX. PEINTURE - VITRERIE			
9.1	Pantex 800 en deux couches pour plafond après impression	m ²	64,92

9.2	Pantex 1300 en deux couches pour murs extérieur, soubassement, poteaux et intérieurs après impression	m ²	105,96		
9.3	Peinture à huile pour menuiserie métallique, menuiserie bois et planche de rive	m ²	35		
SOUS- TOTAL IX					
X. VRD					
10.1	Caniveaux tout autour du bâtiment	ml	68,3		
10.2	Dallage des alentours du bâtiment	m ²	54,64		
10.3	Construction d'un mat de drapeau	ff	1		
10.4	Rampe pour handicapés section 25x3,00	ff	1		
SOUS- TOTAL X					
TOTAL GENERAL HTVA					
T.V.A (19,25%)					
I.R (2,2% ou 5.5%)					
NET A MANDATER					
MONTANT TOTAL T.T.C					

Arrêter le présent devis à la somme TTC de : _____ FRANCS CFA

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN HANGAR DE BOUCHERIE (IDENTIQUES POUR LES LOTS) :

Lot 2 : Construction d'un hangar de boucherie à Garbaya Djiré ; Lot 3 : Construction d'un hangar de boucherie à Garbaya Yelwa Lot 4 : Construction d'un hangar de boucherie à Sadeek ; Lot 5 : Construction d'un hangar de boucherie à Wouldé ; Lot 6 : Construction d'un hangar de boucherie à Ngaountéré

N°	DESIGNATIONS	U	QUANTITES	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
1	Lot N°1 : Travaux préliminaire-Terrassement				
1.1	Installation de chantier, amené et repli, projet d'exécution et plan de récolement	ff	1.00		
1.2	Fouilles en puits	m3	20,00		
1.3	Fouilles en rigole	m3	6,00		
1.4	Remblais des fouilles	m3	27,40		
Total Fouilles					
2	Lot N° 2 : Fondations				
2.1	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3	m3	1,60		
2.2	Béton armé de semelle dosé à 350 kg/m3	m3	1,20		
2.3	Béton armé pour amorces poteaux dosé à 350 kg/m3	m3	1,00		
2.4	Agglomérés pleins de 20 cm d'épaisseur	m ²	65,00		
2.5	Longrine en béton armé dosé à 350 kg/m3	m3	3,00		
Total Fondations					
3	Lot N° 3 : Béton armé en élévation				
3.1	Dallage dosé à 350 kg/m3 y/c chape bouchardée	m ²	108,00		
3.2	Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3	m3	2,20		
3.3	Béton armé pour poutres dosé à 350 kg/m3	m3	3,80		
3.4	Béton armé pour chaînage, linteaux dosé à 300kg/m3	m3	2,10		
Total Béton armé en élévation					
4	Lot No 4 : Maçonnerie				
4.1	Murs en agglos creux de 15	m ²	70,00		
4.2	Murs en agglos creux de 10	m ²	48,00		

4.3	Fosse de nettoyage	ff	1		
	Total Maçonnerie				
5	Lot No 5: Enduits, Chapes et divers				
5.1	Enduits sur murs extérieurs	m ²	70,00		
5.2	Enduits sur murs intérieurs	m ²	166,00		
5.4	Paillassse en béton armé dosé à 350kg/m3	m3	1,20		
	Total Enduits, Chapes et divers				
6	Lot No 6: Faux plafonds				
6.1	Faux plafond en contre-plaqué vernis et toute sujétion pour magasin, bureau et salle d'eau	m ²	28,00		
	Total Faux plafonds				
7	Lot No 7: Charpente -Couverture				
7.1	Bois de charpente dur traité au Xylamon	m3	4,20		
7.2	Planche et tôles de rive	ml	45,00		
7.3	Couverture bac alu nervure de 6/10è-Teinte naturelle y compris toutes sujétions de pose	m ²	160,00		
	Total Charpente -Couverture				
8	Lot No 8: Menuiserie bois				
8.1	Fenêtre châssis naco (1,2 x 1,5) y compris grilles métalliques anti vol et toile moustiquaire	u	2,00		
	Total menuiserie bois				
9	Lot No 9 : Menuiserie Métallique				
9.1	Porte métallique pleine 0,8x2,20 y compris serrurerie	u	1,00		
9.2	Porte métallique à deux battants 1,8x2,2	u	1,00		
	Total Menuiserie Métallique				
10	Lot No 10 : Peinture				
10.1	Peinture sur murs extérieurs	m ²	70,00		
10.2	Peinture sur murs intérieurs	m ²	166,00		
	Total Peinture				
11	Lot No 11 : Electricité				
11.1	Distribution- Alimentation - Prises - Equipements				
11.1.1	Câblage, Coffrets et tableaux	ens	1,00		
11.1.2	Interrupteur va et vient allumage étanche y compris fourreautage et câblage	u	2,00		
11.1.3	Interrupteur simple allumage y compris fourreautage et câblage	u	4,00		
11.1.4	Prises de courant 2P+T 16A étanches y compris fourreautage et câblage	u	3,00		
	Total Distribution- Alimentation - Prises - Equipements				
11.2	Eclairage				
11.2.1	Réglettes LEGRAND 120 y compris fourreautage et câblage	u	10,00		
11.2.2	Lampes MAF 250 w étanches à l'extérieur du bâtiment y compris fourreautage et câblage	u	2,00		
	Total Eclairage				

	TOTAL ELECTRICITE			
	RECAPITULATIF			
N°	DESIGNATION			
LOT N°1	FOUILLES			
LOT N°2	FONDATION-SOUBASSEMENT			
LOT N°3	BETON ARME EN ELEVATION			
LOT N°4	MAÇONNERIE			
LOT N°5	ENDUIT-CHAPE-DIVERS			
LOT N°6	FAUX-PLAFONDS			
LOT N°7	CHARPENTE-COUVERTURE			
LOT N°8	MENUISERIE BOIS			
LOT N°09	MENUISERIE METALLIQUE			
LOT N°10	PEINTURE			
LOT N°11	ELECTRICITE			
	TOTAL GENERAL HTVA			
	T.V.A (19,25%)			
	I.R (2,2% ou 5.5%)			
	NET A MANDATER			
	MONTANT TOTAL T.T.C			

Arrêter le présent devis à la somme TTC de : _____ FRANCS CFA

LIRE :

: CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

NOTA BENE : LE SOUMISSIONNAIRE EST TENU DE REMPLIR TOUT LE BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN HANGAR DE BOUCHERIE A DOUALAYEL (LOT 1).

N°	DESIGNATIONS	U	PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE	PRIX EN LETTRE
I. TRAVAUX PRÉPARATOIRES - ÉTUDES				
1.1	Études (Projet d'exécution, Plan de recollement)	FF		
1.2	Débroussaillage, nettoyage, mise à jour chantier.	FF		
1.3	Installation du chantier y compris amené et repli	FF		
1.4	Implantation de l'ouvrage à construire	FF		
SOUS- TOTAL I				
II. TERRASSEMENT				
2.1	Fouilles linéaires	m ³		
2.1	Fouilles ponctuelles	m ³		
2.2	Remblai de terre	m ³		
SOUS- TOTAL II				
III. FONDATIONS				
3.1	Béton de propreté ép. 5cm dosé à 200kg/m ³	m ³		
3.2	Agglos de 20*20*40 bourrés	m ²		
3.3	Béton armé pour semelles, poteaux, amorce et longrine dosé à 350kg/m ³	m ³		
3.4	Dallage en béton ordinaire ferrailé avec les fers croisés de ø 6mm dosé à 300kg/m ³	m ³		
SOUS- TOTAL LOT III				
IV. ÉLEVATION				
4.1	Agglos de 20*20*40 bourrés pour élévation des gradins	m ²		

4.2	Béton armé pour poteaux, chaînage et poutres dosé à 350kg/m ³	m ³		
SOUS- TOTAL IV				
V. CHARPENTE- COUVERTURE -PLAFOND				
5.1	Fourniture et pose des fermes en bastaings 3/15 traité au xylamon	U		
5.2	Fourniture et pose des pannes et raidisseur des fermes traité au xylamon	m ³		
5.3	Couverture tôle bac prélaquée colorée 0,35 y compris toute sujétion de pose	m ²		
5.4	Planche de rive	ml		
5.5	Fourniture et pose du plafond en contre plaque ép. 5 mm y compris solivage	m ²		
5.6	Fourniture et pose du plafond en tôle lisse autour du bâtiment y compris solivage	m ²		
5.7	Tôles faîtières de 50cm de large	ml		
5.8	Fourniture et pose des rives pignon en tôle bac	m ²		
SOUS- TOTAL V				
VI. REVÊTEMENTS				
6.1	Exécution des enduits verticaux	m ²		
6.2	Chape lissé dosé à 400 kg/m ³	m ³		
SOUS- TOTAL VI				
VII. MENUISERIE MÉTALLIQUE				
7.1	Portillon métallique	U		
7.2	Fourniture et pose des tubes métalliques ronds de ø 50 mm y compris toutes sujétions	ml		
7.3	Seuils au nez de chaque marche	ml		
SOUS- TOTAL VII				
VIII. ÉLECTRICITÉ				
8.1	Tube flexible orange	Rleau		
8.2	Câble VGV 1,5 mm ² en plafond	Rleau		
8.3	Fil TH 2,5 mm ²	U		
8.4	Réglette de 120	U		
8.5	Interrupteurs et prise de courant encastrés	U		
8.6	Attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, toutes sujétions sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	Ens		
SOUS- TOTAL VIII.				
IX. PEINTURE - VITRERIE				
9.1	Pantex 800 en deux couches pour plafond après impression	m ²		
9.2	Pantex 1300 en deux couches pour murs extérieur, soubassement, poteaux et intérieurs après impression	m ²		
9.3	Peinture à huile pour menuiserie métallique, menuiserie bois et planche de rive	m ²		
SOUS- TOTAL IX				
X. VRD				
10.1	Caniveaux tout autour du bâtiment	ml		
10.2	Dallage des alentours du bâtiment	m ²		
10.3	Construction d'un mat de drapeau	ff		
10.4	Rampe pour handicapés section 25x3,00	ff		
SOUS- TOTAL X				

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN HANGAR DE BOUCHERIE (identiques pour les lots) :

Lot 2 : Construction d'un hangar de boucherie à Garbaya Djiré ; Lot 3 : Construction d'un hangar de boucherie à Garbaya Yelwa Lot 4 : Construction d'un hangar de boucherie à Sadeck ; Lot 5 : Construction d'un hangar de boucherie à Wouldé ; Lot 6 : Construction d'un hangar de boucherie à Ngaountéré

N°	DESIGNATIONS	U	QUANTITES	PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE	PRIX EN LETTRE
1	Lot N°1: Travaux préliminaire-Terrassement				
1.1	Installation de chantier, amené et repli, projet d'exécution et plan de récolement	ff			
1.2	Fouilles en puits	m3			
1.3	Fouilles en rigole	m3			
1.4	Remblais des fouilles	m3			
	Total Fouilles				
2	Lot N° 2: Fondations				
2.1	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3	m3			
2.2	Béton armé de semelle dosé à 350 kg/m3	m3			
2.3	Béton armé pour amorces poteaux dosé à 350 kg/m3	m3			
2.4	Agglomérés pleins de 20 cm d'épaisseur	m²			
2.5	Longrine en béton armé dosé à 350 kg/m3	m3			
	Total Fondations				
3	Lot N° 3: Béton armé en élévation				
3.1	Dallage dosé à 350 kg/m3 y/c chape bouchardée	m²			
3.2	Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3	m3			
3.3	Béton armé pour poutres dosé à 350 kg/m3	m3			
3.4	Béton armé pour chaînage, linteaux dosé à 300kg/m3	m3			
	Total Béton armé en élévation				
4	Lot No 4: Maçonnerie				
4.1	Murs en agglos creux de 15	m²			
4.2	Murs en agglos creux de 10	m²			
4.3	Fosse de nettoyage	ff			
	Total Maçonnerie				
5	Lot No 5: Enduits, Chapes et divers				
5.1	Enduits sur murs extérieurs	m²			
5.2	Enduits sur murs intérieurs	m²			
5.4	Paillasse en béton armé dosé à 350kg/m3	m3			
	Total Enduits, Chapes et divers				
6	Lot No 6: Faux plafonds				
6.1	Faux plafond en contre-plaqué vernis et toute sujétion pour magasin, bureau et salle d'eau	m²			
	Total Faux plafonds				
7	Lot No 7: Charpente -Couverture				
7.1	Bois de charpente dur traité au Xylamon	m3			
7.2	Planché et tôles de rive	ml			
7.3	Couverture tôle bac prélaquée calorée 0.35 y compris toute sujétion de pose	m²			

	Total Charpente -Couverture				
8	Lot No 8: Menuiserie bois				
8.1	Fenêtre châssis naco (1,2 x 1,5) y compris grilles métalliques anti vol et toile moustiquaire	u			
	Total menuiserie bois				
9	Lot No 9 : Menuiserie Métallique				
9.1	Porte métallique pleine 0,8x2,20 y compris serrurerie	u			
9.2	Porte métallique à deux battants 1,8x2,2	u			
	Total Menuiserie Métallique				
10	Lot No 10 : Peinture				
10.1	Peinture sur murs extérieurs	m²			
10.2	Peinture sur murs intérieurs	m²			
	Total Peinture				
11	Lot No 11 : Electricité				
11.1	Distribution- Alimentation - Prises - Equipements				
11.1.1	Câblage, Coffrets et tableaux	ens			
11.1.2	Interrupteur va et vient allumage étanche y compris fourreautage et câblage	u			
11.1.3	Interrupteur simple allumage y compris fourreautage et câblage	u			
11.1.4	Prises de courant 2P+T 16A étanches y fourreautage et câblage	u			
	Total Distribution- Alimentation - Prises - Equipements				
11.2	Eclairage				
11.2.1	Réglettes LEGRAND 120 y compris fourreautage et câblage	u			
11.2.2	Lampes MAF 250 w étanches à l'extérieur du bâtiment y compris fourreautage et câblage	u			
	Total Eclairage				
	TOTAL ELECTRICITE				

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN HANGAR DE BOUCHERIE A DOUALAYEL (LOT 1),

N°	DESIGNATIONS	U	QUANTITES	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
	I. TRAVAUX PRÉPARATOIRES - ÉTUDES				
1.1	Études (Projet d'exécution, Plan de recollement)	FF	1		
1.2	Débroussaillage, nettoyage, mise à jour chantier.	FF	1		
1.3	Installation du chantier y compris amené et repli	FF	1		
1.4	Implantation de l'ouvrage à construire	FF	1		
SOUS- TOTAL I					

	II. TERRASSEMENT				
2.1	Fouilles linéaires	m ³	41,04		
2.1	Fouilles ponctuelles	m ³	8,25		
2.2	Remblai de terre	m ³	177,3		
	SOUS- TOTAL II				
	III. FONDATIONS				
3.1	Béton de propreté ép. 5cm dosé à 200kg/m ³	m ³	2,05		
3.2	Agglos de 20*20*40 bourrés	m ³	41,04		
3.3	Béton armé pour semelles, poteaux, amorce et longrine dosé à 350kg/m ³	m ³	7,82		
3.4	Dallage en béton ordinaire ferrailé avec les fers croisés de ø 6mm dosé à 300kg/m ³	m ³	17,73		
	SOUS- TOTAL LOT III				
	IV. ÉLEVATION				
4.1	Agglos de 15*20*40 bourrés	m ³	64,92		
4.2	Béton armé pour poteaux, chaînage et poutres dosé à 350kg/m ³	m ³	5,42		
	SOUS- TOTAL IV				
	V. CHARPENTE- COUVERTURE -PLAFOND				
5.1	Fourniture et pose des fermes en bastaings 3/15 traité au xylamon	U	7		
5.2	Fourniture et pose des pannes et raidisseur des fermes traité au xylamon	m ³	4,35		
5.3	Couverture tôle bac prélaquée colorée 0,35 y compris toute sujétion de pose	m ²	220,50		
5.4	Planche de rive	ml	72,4		
5.5	Fourniture et pose du plafond en contre plaque ép. 5 mm y compris solivage	m ²	177,3		
5.6	Fourniture et pose du plafond en tôle lisse autours du bâtiment y compris solivage	m ²	36,2		
5.7	Tôles faitières de 50cm de large	ml	34,55		
5.8	Fourniture et pose des rives pignon en tôle bac	m ²	9		
	SOUS- TOTAL V				
	VI. REVÊTEMENTS				
6.1	Exécution des enduits verticaux	m ²	216,6		
6.2	Chape lissé dosé à 400 kg/ m ³	m ³	177,3		
	SOUS- TOTAL VI				
	VII. MENUISERIE MÉTALLIQUE				
7.1	Portillon métallique	U	3		
7.2	Fourniture et pose des tubes métalliques ronds de ø 50 mm y compris toutes sujétions	ml	180,3		
7.3	Seuils au nez de chaque marche	ml	114,3		
	SOUS- TOTAL VII				
	VIII. ÉLECTRICITÉ				
8.1	Tube flexible orange	Rleau	1		
8.2	Câble VGV 1,5 mm ² en plafond	Rleau	1		
8.3	Fil TH 2,5 mm ²	U	2		
8.4	Réglette de 120	U	10		
8.5	Interrupteurs et prise de courant encastrés	U	6		
8.6	Attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, toutes sujétions sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	Ens	1		
	SOUS- TOTAL 800				
	IX. PEINTURE - VITRERIE				

9.1	Pantex 800 en deux couches pour plafond après impression	m ²	64,92		
9.2	Pantex 1300 en deux couches pour murs extérieur, soubassement, poteaux et intérieurs après impression	m ²	105,96		
9.3	Peinture à huile pour menuiserie métallique, menuiserie bois et planche de rive	m ²	35		
SOUS- TOTAL IX					
X. VRD					
10.1	Caniveaux tout autour du bâtiment	ml	68,3		
10.2	Dallage des alentours du bâtiment	m ²	54,64		
10.3	Construction d'un mat de drapeau	ff	1		
10.4	Rampe pour handicapé section 25x3,00	ff	1		
SOUS- TOTAL X					
TOTAL GENERAL HTVA					
T.V.A (19,25%)					
I.R (2,2% ou 5.5%)					
NET A MANDATER					
MONTANT TOTAL T.T.C					

Arrêter le présent devis à la somme TTC de : _____ FRANCS CFA

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN HANGAR DE BOUCHERIE (IDENTIQUES POUR LES LOTS) :

Lot 2 : Construction d'un hangar de boucherie à Garbaya Djiré ; Lot 3 : Construction d'un hangar de boucherie à Garbaya Yelwa Lot 4 : Construction d'un hangar de boucherie à Sadeck ; Lot 5 : Construction d'un hangar de boucherie à Wouldé ; Lot 6 : Construction d'un hangar de boucherie à Ngaountéré

N°	DESIGNATIONS	U	QUANTITES	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
1	Lot N°1 : Travaux préliminaire-Terrassement				
1.1	Installation de chantier, amené et repli, projet d'exécution et plan de récolement	ff	1,00		
1.2	Fouilles en puits	m ³	20,00		
1.3	Fouilles en rigole	m ³	6,00		
1.4	Remblais des fouilles	m ³	27,40		
	Total Fouilles				
2	Lot N° 2 : Fondations				
2.1	Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³	m ³	1,60		
2.2	Béton armé de semelle dosé à 350 kg/m ³	m ³	1,20		
2.3	Béton armé pour amorces poteaux dosé à 350 kg/m ³	m ³	1,00		
2.4	Agglomérés pleins de 20 cm d'épaisseur	m ²	65,00		
2.5	Longrine en béton armé dosé à 350 kg/m ³	m ³	3,00		
	Total Fondations				
3	Lot N° 3 : Béton armé en élévation				
3.1	Dallage dosé à 350 kg/m ³ y/c chape bouchardée	m ²	108,00		
3.2	Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m ³	m ³	2,20		
3.3	Béton armé pour poutres dosé à 350 kg/m ³	m ³	3,80		
3.4	Béton armé pour chaînage, linteaux dosé à 300kg/m ³	m ³	2,10		
	Total Béton armé en élévation				
4	Lot No 4 : Maçonnerie				

4.1	Murs en aggllos creux de 15	m ²	70,00		
4.2	Murs en aggllos creux de 10	m ²	48,00		
4.3	Fosse de nettoyage	ff	1,00		
	Total Maçonnerie				
5	Lot No 5: Enduits, Chapes et divers				
5.1	Enduits sur murs extérieurs.	m ²	70,00		
5.2	Enduits sur murs intérieurs	m ²	166,00		
5.4	Paille en béton armé dosé à 350kg/m ³	m ³	1,20		
	Total Enduits, Chapes et divers				
6	Lot No 6: Faux plafonds				
6.1	Faux plafond en contre-plaqué vernis et toute sujétion pour magasin, bureau et salle d'ecu	m ²	28,00		
	Total Faux plafonds				
7	Lot No 7: Charpente -Couverture				
7.1	Bois de charpente dur traité au Xylamon	m ³	4,20		
7.2	Planche et tôles de rive	ml	45,00		
7.3	Couverture bac prélaquée colorée 0,35 y compris toutes sujétions de pose	m ²	160,00		
	Total Charpente -Couverture				
8	Lot No 8: Menuiserie bois				
8.1	Fenêtre châssis naco (1,2 x 1,5) y compris grilles métalliques anti val et toile moustiquaire	u	2,00		
	Total menuiserie bois				
9	Lot No 9 : Menuiserie Métallique				
9.1	Porte métallique pleine 0,8x2,20 y compris serrurerie	u	1,00		
9.2	Porte métallique à deux battants 1,8x2,2	u	1,00		
	Total Menuiserie Métallique				
10	Lot No 10 : Peinture				
10.1	Peinture sur murs extérieurs	m ²	70,00		
10.2	Peinture sur murs intérieurs	m ²	166,00		
	Total Peinture				
11	Lot No 11 : Electricité				
11.1	Distribution- Alimentation - Prises - Equipements				
11.1.1	Câblage, Coffrets et tableaux	ens	1,00		
11.1.2	Interrupteur va et vient allumage étanche y compris fourreautage et câblage	u	2,00		
11.1.3	Interrupteur simple allumage y compris fourreautage et câblage	u	4,00		
11.1.4	Prises de courant 2P+T 16A étanches y compris fourreautage et câblage	u	3,00		
	Total Distribution- Alimentation - Prises - Equipements				
11.2	Eclairage				
11.2.1	Réglettes LEGRAND 120 y compris fourreautage et câblage	u	10,00		

11.2.2	Lampes MAF 250 w étanches à l'extérieur du bâtiment y compris fourreaux et câblage	u	2,00		
	Total Eclairage				
	TOTAL ELECTRICITE				
	RECAPITULATIF				
N°	DESIGNATION				
LOT N°1	FOUILLES				
LOT N°2	FONDATION-SOUBASSEMENT				
LOT N°3	BETON ARME EN ELEVATION				
LOT N°4	MAÇONNERIE				
LOT N°5	ENDUIT-CHAPE-DIVERS				
LOT N°6	FAUX-PLAFONDS				
LOT N°7	CHARPENTE-COUVERTURE				
LOT N°8	MENUISERIE BOIS				
LOT N°09	MENUISERIE METALLIQUE				
LOT N°10	PEINTURE				
LOT N°11	ELECTRICITE				
	TOTAL GENERAL HTVA				
	T.V.A (19,25%)				
	I.R (2,2% ou 5.5%)				
	NET A MANDATER				
	MONTANT TOTAL T.T.C				

Arrêter le présent devis à la somme TTC de : _____ FRANCS CFA

Les Restes sans Changement.

Tignère, le... **29 AVR 2026** ,

Le Maire de la Commune de Tignère
Autorité Contractante.

Ampliation :

- FEICOMAD
- DDMAPF&D (POUR INFO)
- ARMPIAD (POUR PUBLICATION ET ARCHIVAGE)
- PRÉSIDENT CIPM-CT (POUR INFO)
- AFFICHAGE (POUR INFO)
- CHRONOARCHIVE



Mohamedou Lamou