

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

RÉGION DE L'EST

DÉPARTEMENT DE LA BOUMBA & NGOKO

COMMUNE DE MOLOUNDOU

SECRETARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE LA PLANIFICATION ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

EAST REGION

BOUMBA & NGOKO DIVISION

COUNCIL OF MOLOUNDOU

GENERAL SECRETARY

SERVICE OF PLANNING AND LOCAL DEVELOPMENT

ADDITIF N°01 À L'AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D'URGENCE

N°03/AONO/CMOL/CIPM/2026 DU 06/04/2025

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES DANS CERTAINES LOCALITÉS DE LA COMMUNE DE MOLOUNDOU, DÉPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO, RÉGION DE L'EST, RÉPARTIS EN TROIS (03) LOTS

Les entreprises intéressées par l'Avis d'Appel d'offre National Ouvert N°03/AONO/CMOL/CIPM/2026 du 06/04/2026 susmentionné, sont informées que les modifications sont intervenues sur les points qui suivent :

A. DANS L'AVIS D'APPEL D'OFFRES

11 REMISE DES OFFRES

Au lieu de :

Chaque offre sera rédigée en Français ou en Anglais en sept (07) exemplaires dont l'original et six (06) copies marquées comme tels, devront parvenir à la Commune de Moloundou à la Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics (SIGAMP), au plus tard **le 05/05/2026 à 11 heures** (Heure limite)

Lire :

Chaque offre sera rédigée en Français ou en Anglais en sept (07) exemplaires dont l'original et six (06) copies marquées comme tels, devront parvenir à la Commune de Moloundou à la Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics (SIGAMP), au plus tard **le 18/05/2025 à 11 heures** (Heure limite)

13 OUVERTURE DES PLIS

Au lieu de :

L'ouverture des pièces administratives, des propositions techniques et financières, se fera en un temps ; et aura lieu le **05/05/2026 à 12 :00** heures, par la Commission Interne de Passation des Marché à la salle des Actes de la Mairie de Moloundou en présence des soumissionnaires ou de leur représentant respectifs, dûment mandatée.

Lire :

L'ouverture des pièces administratives, des propositions techniques et financières, se fera en un temps ; et aura lieu le **18/05/2026 à 12 :00** heures, par la Commission Interne de Passation des Marché à la salle des Actes de la Mairie de Moloundou en présence des soumissionnaires ou de leur représentant respectifs, dûment mandatée.

15 ATTRIBUTION

Au lieu de :

Le Maître d'Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l'offre aura été évaluée la moins-disante et jugée substantiellement conforme au Dossier d'Appel d'Offres.

Lire :

15.1 Le Maître d'Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l'offre aura été évaluée la moins-disante et jugée substantiellement conforme au Dossier d'Appel d'Offres.

15.2 Le nombre de lots maximum pouvant être attribué à un soumissionnaire est de deux (02) lots, sauf en cas d'absence de concurrence.

B. DANS LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)

B1. Article 9.2

Au lieu de :

Entre la publication de l'Avis d'Appel d'Offres, y compris la phase de pré-qualification des candidats et l'ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s'estime avoir été lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du **Ministre chargé des Marchés publics**.

Lire :

Entre la publication de l'Avis d'Appel d'Offres, y compris la phase de pré-qualification des candidats et l'ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s'estime avoir été lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de **l'Autorité contractante, avec copie à l'Agence de Régulation des Marchés Publics**.

B2. Article 25.7

Au lieu de :

En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au **Ministre Délégué à la Présidence chargée des Marchés Publics** avec copies à l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Lire :

En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à **l'Autorité Contractante** avec copies à l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics.

B3. Article 37.4

Au lieu de :

En cas de recours, il doit être adressé à **l'Autorité chargée des Marchés publics, avec copies à l'Agence de Régulation des Marchés Publics, à l'Autorité Contractante et au Président de ladite Commission**.

Lire :

En cas de recours, il doit être adressé au **Comité chargé des Examen et Recours (CER), avec copies à l'Agence de Régulation des Marchés Publics, à l'Autorité Contractante et au Président de ladite Commission**.

B4. Article 38.2

Au lieu de :

L'Autorité Contractante dispose d'un délai de **sept (07) jours** pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché **examiné par la commission des marchés compétente et** souscrit par l'attributaire **et le cas échéant après le visa du Ministre en charge des Marchés publics**.

Lire :

L'Autorité Contractante dispose d'un délai de **cinq (05) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché souscrit par l'attributaire**.

C. DANS LE RÈGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)

C1. Article 14

Ajouter l'alinéa 14.6

14.6. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les conditions d'application de ce rabais.

D. DANS LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)

D1. Article 8

Au lieu de :

Le délai d'exécution des travaux, objet du présent Marché, est de **cinq (05) mois**, incluant toutes les Contraintes éventuelles liées à l'enclavement, aux contraintes particulières du site, aux conditions Climatiques et aux moyens d'accès sur place. Le délai court à compter de la date de notification de L'ordre de service de commencer les travaux. Il revient au Cocontractant de proposer dans son offre un calendrier d'exécution entrant dans le Délai sus-indiqué.

Lire :

Le délai d'exécution des travaux, objet du présent Marché, est de **cinq (05) mois**, incluant toutes les Contraintes éventuelles liées à l'enclavement, aux contraintes particulières du site, aux conditions Climatiques et aux moyens d'accès sur place. Le délai court à compter de la date de notification de L'ordre de service de commencer les travaux, **dont copie sera faite à l'Agence de régulation des Marchés Publics**. Il revient au Cocontractant de proposer dans son offre un calendrier d'exécution entrant dans le Délai sus-indiqué.

D2. Article 13

Au lieu de :

Le démarrage de l'exécution du présent Marché sera notifié par Ordre de Service après approbation des documents susmentionnés, avec copie à l'organe en charge de la régulation.

Lire :

Le démarrage de l'exécution du présent Marché sera notifié par Ordre de Service après approbation des documents susmentionnés, **avec copie à l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP)**.

D3. Article 36

Au lieu de :

Quinze (15) exemplaires originaux du présent Marché seront édités par **le Cocontractant et diffusés par le Chef de Service**.

Lire :

Quinze (15) exemplaires originaux du présent Marché seront édités par **le Maître d'ouvrage et diffusés par le Chef de Service**.

E. CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES LOT 3

Considérer plutôt

N°	DÉSIGNATION DE LA NATURE DES OUVRAGES	Unité	PRIX UNITAIRE	
			PRIX UNITAIRE	CHIFFRE LETTRE
	<i>Études hydrogéologiques d'implantation du Puits</i>			
PU-101	Reconnaissance du site Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le marché des travaux préliminaires. -la reconnaissance en présence de l'ingénieur du Marché des différents sites retenus pour l'implantation des ouvrages nécessaire à l'exécution des travaux -les études d'implantation des ouvrages nécessaire à l'exécution des travaux et toute sujétion Il s'applique au forfait..... FCFA	U		
PU-102	Étude géophysique et implantation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues par le marché la prospection hydrogéologiques, Ce prix comprend : -la mise à disposition des matériels et outils appropriés - les études de terrain (hydrographie, point d'eau existante, caractéristique morpho- structurales, etc...) - la recherche documentaire -les photos – interprétation - les sondages électriques le cas échéant -l'interprétation des résultats -l'implantation de l'ouvrage - les rapports de prospection Il s'applique à l'unité.....FCFA FF	FF		
	200 - INSTALLATION DE CHANTIER			
PU-201	Amené et repli du personnels et matériels Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le marché l'amenée et le repli du matériel.	FF		

N°	DÉSIGNATION DE LA NATURE DES OUVRAGES	Unité	PRIX UNITAIRE	
			PRIX UNITAIRE	CHIFFRE LETTRE
	-l'amenée et le repli du matériel et engins nécessaire à l'exécution des travaux -l'amenée et repli du personnel nécessaire à l'exécution des travaux et toute sujétion Il s'applique au forfait..... FCFA			
300 – CONSTRUCTION DU PUIITS				
PU-301	<i>Fonçage hors nappe en terrain tendre ou semi dur</i> Ce prix rémunère le fonçage en terrain sédimentaire au moyen de matériels et outils appropriés mis à disposition, y compris les reconnaissances, les fluides de circulation, le carottage et toutes sujétions pour les diamètres de 8" et des profondeurs jusqu'à 10 mètre. Il s'applique au mètre linéaire et toutes sujétions comprise.....FCFA	ml		
PU-302	<i>Ancrage de surface en BA dosé à 350 kg/m³</i> Ce prix rémunère l'ancrage de surface à béton armée Il s'applique a l'unité et toutes sujétions comprise.....FCFA	u		
PU-303	<i>Cuvelage (Diam. intérieur= 140 cm, ep =10 cm et h= 0,5m) en BA dosé à 350 kg/m³</i> Ce prix rémunère la réalisation du <i>Cuvelage (Diam. intérieur= 140 cm, ep =10 cm et h= 0,5m) en BA dosé à 350 kg/m³</i> - et toutes sujétions Il s'applique au mètre linéaire.....FCFA	ml		
PU-304	<i>Ancrage de fond et intermédiaire Ancrage de surface en BA dosé à 350 kg/m³</i> Ce prix rémunère l'ancrage intermédiaire a béton armée. Il s'applique a l'unité et toutes sujétions comprise.....FCF	u		
400- CAPTAGE PUIITS				
PU-401	Fourniture et mise en place des buses Ce prix rémunère <i>Fourniture et pose des buses (Diam extérieur= 120 cm, ep = 10 cm et h = 0,5 m) crépinées pour captage, en BA dosé à 400 kg/m³, avec 320 barbacanes de 10 mm de diamètre par mètre linéaire</i> -et toute sujétion. Il s'applique au mètre linéaireFCFA	ml		
PU-402	<i>Trousse coupante préfabriquée en BA dosé à 400 Kg/m³</i> Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place <i>Trousse coupante préfabriquée en BA dosé à 400 Kg/m³</i> -et toutes sujétions Le Forfait.....FCFA	ff		
PU-403	Massif filtrant Ce prix rémunère la <i>Fourniture et mise en œuvre du massif filtrant en gravier calibré au fond du puits (ép.= 20 cm)</i> - toutes sujétions Le mètre cube.....FCFA	M3		
PU-404	Tout venant buses Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le marché la mise en place <i>Tout venant pour remplissage de l'espace annulaire entre les buses de cuvelage et les parois en terre</i> -toutes sujétions Le mètre cubeFCFA	M3		
PU-405	Dalle de Fond Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le marché l'aménagement de la <i>Mise en place de la dalle de fond :100 cm en béton ordinaire dosé à 400 kg/m³, (ép.= 15 cm)</i> -toutes sujétions Le mètre linéaire.....FCFA	u		
PU-406	Essai de pompage L'Essai et remontée Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le marché l'essai de pompage pour déterminer le débit Ce prix comprend :	h		

N°	DÉSIGNATION DE LA NATURE DES OUVRAGES	Unité	PRIX UNITAIRE	
			PRIX UNITAIRE	CHIFFRE LETTRE
	-La mise en disposition du matériel et outils appropriés U - les pompages par palier -les mesures et les relevés des débits et niveau d'eau -la détermination des caractéristiques hydrauliques -le traçage des Coubes caractéristiques -et toutes sujétions Il s'applique à l'heure..... FCFA			
500 –PERIMETRE DE SECURITE DES PUITSS 16 ml				
PU-501	Fouille en terrain tendre Ce prix rémunère au mètre cube -la réalisation des fouilles suivant les dimensions du plan d'exécution -le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond - toutes sujétions Le mètre cube.....FCFA	M3		
PU-502	Fondation en agglos bourrées 15x15x40 Ce prix rémunère : -la fourniture des papins -la pose et le bourrage des agglos dans les fouilles d'assise Et toutes autres sujétions Le mètre carré.....FCFA	M2		
PU-503	F et Pose grillage de protection 1,50 m Ce prix comprend : -la fourniture et la pose du grillage - et toutes sujétions Le mètre linéaire.....FCFA	ML		
PU-504	F et P tuyau en acier de 50 mm et de 2 m de longueur Ce prix rémunère : -la fourniture et la pose des tubes en acier -toutes sujétions Le mètre linéaire.....FCFA	ML		
PU-505	F et P dalle en BA couverture puits Ce prix comprend ; -la fourniture des matériaux nécessaire pour sa mise en œuvre -toutes sujétions Le mètre cube.....FCFA	M3		
PU-506	F et P tête de puits Ce prix comprend ; -la fourniture des matériaux nécessaire pour sa mise en œuvre -toutes sujétions L'unité.....FCFA	U		
PU-507	F et P porte métallique Ce prix comprend -la fourniture et pose des cadres et battants préfabriqués -la fourniture des cadenas Et toutes sujétions L'unité.....FCFA	U		
600 – POMPAGE SOLAIRE				
PU-601	Fourniture et installation pompes immergée solaire de marque GRUNFUST/LORENTZ, 1,5 à 3,5m3/h Ce prix rémunère -la fourniture et la pose d'une pompe immergée -la fourniture des accessoires (interrupteur flottant, clip niro, onduleur MPPT intégré, sonde, boîte de contrôle.....) -et toute sujétion L'unité àFCFA	U		
PU-602	F et P d'un kit complet de panneaux solaires pour alimentation pompe Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose des panneaux solaires photovoltaïques SCG55-HV-L 55P et toutes autres sujétions.	U		

N°	DÉSIGNATION DE LA NATURE DES OUVRAGES	Unité	PRIX UNITAIRE	
			PRIX UNITAIRE	CHIFFRE LETTRE
	L'unité a.....FCFA			
700 – TUYAUTERIE				
PU-701	Ouverture et fermeture Ce prix rémunère au mètre linéaire, l'ouverture de la canalisation et toutes autres sujétions Le mètre linéaire à.....FCFA	ML		
PU-702	F et P colonne d'exhaure en panaflex en PVC 32 Ce prix rémunère la fourniture et la pose des tubes PVC 32. Il comprend : -la mise en disposition des matériels et outils appropriés -la fourniture sur le site les tube PVC crépines La réception technique de conformité des tubes - et toutes sujétions Il s'applique au mètre linéaire.....FCFA	ML		
PU-703	F et P conduite de refoulement et de descente château en PVC 32/40 Ce prix rémunère la fourniture et la pose des tubes PVC pleins 40ml. Il comprend : -la mise en disposition des matériels et outils appropriés -la fourniture sur le site les tube PVC crépines La réception technique de conformité des tubes - et toutes sujétions Il s'applique au mètre linéaire.....FCFA	U		
PU-704	F et P accessoire raccordement Ce prix rémunère à l'ensemble la fourniture et la pose des accessoires de raccordement de la tuyauterie de canalisation L'ensemble.....FCFA	ENS		
PU-705	Construction de borne fontaine à deux robinets Ce prix rémunère à l'unité La fourniture et la mise en oeuvre du béton dosé à 350 Kg/m3 pour l'ouvrage selon les recommandations des CCTP, La fourniture et la pose complète de toute la tuyauterie et robinets y compris la réalisation d'un puits perdu busé et d'un canal en béton armé et toutes autres sujétions L'unité a.....FCFA	U		
800 – CONSTRUCTION D'UN CHÂTEAU DE 3M3				
PU-801	Mobilisation + Études complémentaires Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues par le marché l'état des lieux des travaux déjà exécutés Ce prix comprend : -la mise à disposition des matériels et outils appropriés - les études complémentaires de terrain, caractéristique morpho- structurales, etc...) - la recherche documentaire -les photos – interprétation - les sondages électriques le cas échéant -l'interprétation des résultats Études, Plans et Schéma des installations - l'élaboration du plan d'exécution ; des plans et études nécessaires ; - La production du dossier de récolement en six (06) exemplaires à la fin des travaux -La production des fiches technique - les rapports de suivi du chantier - Et toutes autres sujétions. Il s'applique à l'unité.....FCFA	FF		
PU-802	Fouille en terrain latéritique Ce prix rémunère au mètre cube -la réalisation des fouilles suivant les dimensions du plan d'exécution -le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond	M3		

N°	DÉSIGNATION DE LA NATURE DES OUVRAGES	Unité	PRIX UNITAIRE	
			PRIX UNITAIRE	CHIFFRE LETTRE
	- toutes sujétions Le mètre cube.....FCFA			
PU-803	Nivellement et compactage des fouilles Ce prix rémunère au mètre cube -le terrassement et compactage des espaces prévus pour réalisation du château d'eau et local technique -des fouilles suivant les dimensions du plan d'exécution -le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond - toutes sujétions Le mètre cube.....FCFA	M3		
PU-804	Coffrage des semelles Ce prix rémunère au mètre cube -la fourniture et la réalisation du coffrage en bois blanc tendre des semelles des piliers en BA devant soutenir le château d'eau et le local technique - toutes sujétions Le mètre cube.....FCFA	M3		
PU-805	Béton de propreté dosé à 150kg/m3 Ce prix rémunère à l'unité La fourniture et la mise en oeuvre du béton dosé à 150 Kg/m3 pour le fond des fouilles de l'ouvrage selon les recommandations des CCTP, et toutes autres sujétions L'unité a.....FCFA	M3		
PU-806	Coffrage grim pant Ce prix rémunère au mètre cube -la fourniture et la réalisation du coffrage en bois blanc tendre des piliers en BA devant soutenir le château d'eau et le local technique - toutes sujétions Le mètre cube.....FCFA	M3		
PU-807	Coffrage chapiteau entretoise Ce prix rémunère au mètre cube -la fourniture et la réalisation du coffrage en bois blanc tendre des radiers et les poutres en BA devant relier les piliers du château d'eau et le local technique - toutes sujétions Le mètre cube.....FCFA	M3		
PU-808	Béton dosé à 350kg/m3 pour les semelles, poteaux, poutres, radier et dalle du réservoir Ce prix rémunère à l'unité en m3 -La fourniture et la mise en oeuvre du béton dosé à 350 Kg/m3 pour les semelles, poteaux, poutres, radiers et dalles du château d'eau de l'ouvrage selon les recommandations des CCTP, -Le ferrailage des semelles, poteaux, poutres, radiers et dalles du château d'eau - La fourniture et la pose complète de toute la tuyauterie, raccord et collier y compris, regard des vannes et toutes autres sujétions L'unité a.....FCFA	M3		
PU-809	F et P d'un réservoir en plastique de 3m3 Ce prix rémunère la fourniture et la pose des tubes PVCP 32 et 40. Il comprend : -la mise en disposition des matériels et outils appropriés -la fourniture et la pose sur le château d'eau, du réservoir en plastique de 5m3 -la fourniture sur le site les tube PVC 40 pour le système de refoulement de l'ouvrage. -la fourniture et la pose des flotteurs de niveau bas et haut seront installés dans la cuve. -la réalisation de la plomberie. La réception technique de conformité des tubes - et toutes sujétions Il s'applique à l'unité.....FCFA	U		

N°	DÉSIGNATION DE LA NATURE DES OUVRAGES	Unité	PRIX UNITAIRE	
			PRIX UNITAIRE	CHIFFRE LETTRE
	Et toutes sujétions L'unité.....FCFA			
PU-810	F et P d'une ouverture métallique portant cadenas pour la cuve du réservoir Ce prix comprend : -la fourniture et pose des cadres et battants préfabriqués en fer inoxydable avec peinture antirouille. -la fourniture des cadenas Et toutes sujétions L'unité.....FCFA	U		
PU-811	Construction d'un local technique en aggro creux. Ce prix rémunère la construction d'un local technique sous le plancher du pilier comprend : - la fourniture d'un équipement complet de chloration (pompe doseuse, bac de chloration, agitateur électrique, tuyauterie) -la fourniture et la pose d'une porte métallique, verrouillée pour assurer la sécurité -la fourniture et la pose du coffret électrique de la pompe - la fourniture du câble solaire 4mm2 permettant de raccorder les modules solaires au régulateur et du régulateur à l'onduleur. -la fourniture du câble souple VGC 2x2,5mm2 permettant le raccordement de l'onduleur au coffret AC. Page 68 sur 97 -la réalisation en maçonnerie pour l'élévation des murs en parpaings creux de 15x20x40 -La construction d'une dalle pleine servant de toiture ; -la réalisation du crépissage intérieur et extérieur des murs ; -la mise d'une couche de peinture ; -et toutes sujétions Le forfait àFCFA	U		
PU-812	F et P échelle de visite Ce prix comprend -la fourniture et pose d'une échelle de service interne et extérieure du réservoir, en tube galvanisé peinte en couleur conventionnelle inoxydable. Et toutes sujétions L'unité.....FCFA	U		
900 – MISE EN SERVICE DE L'OUVRAGE				
PU-901	Analyse de l'eau Ce prix rémunère l'analyse bactériologique et physicochimique de l'eau du puits avant sa mise en fonctionnement y compris le déplacement de l'agent du laboratoire sur le site de l'ouvrage Et toutes sujétions Il s'applique au Forfait.....FCFA	FF		
PU-902	Désinfection Ce prix sera réalisé par l'ingénieur du marché et rémunère la désinfection du puits au chlore avant sa mise en fonctionnement y compris le déplacement de l'agent du laboratoire sur le site de l'ouvrage. Et toutes sujétions Il s'applique au forfait.....FCFA	FF		
PU-903	Animation et formation de l'équipe locale d'entretien Ce prix sera réalisé par l'adjudicataire du marché et rémunère la sensibilisation et la mise en place du COGEST du puits après sa mise en fonctionnement y compris la formation d'un artisan réparateur de l'ouvrage. -La fourniture d'une caisse à outils de l'artisan réparateur. Et toutes sujétions Il s'applique au forfait.....FCFA	FF		

F. CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES LOT 3

Considérer plutôt

CONSTRUCTION D'UN PUIT PAR POMPAGE SOLAIRE A MOLOUNDOU					
N°	DÉSIGNATION	U	Qté	Prix Unitaire	Prix Total
ÉTUDES HYDROGÉOLOGIQUES D'IMPLANTATION DU PUIITS					
PU-101	Reconnaissance du site	U	1		
PU-102	Etudes géophysiques	FF	1		
Sous-Total 100					
INSTALLATION DU CHANTIER					
PU-201	Amené et repli du matériel	FF	1		
Sous-Total 200					
CONSTRUCTION DU PUIITS					
PU-301	Fonçage hors nappe en terrain tendre ou semi dur	ml	20		
PU-302	Ancrage de surface en BA dosé à 350 kg/m ³	u	1		
PU-303	Cuvelage (Diam. intérieur= 140 cm, ep =10 cm et h= 0,5m) en BA dosé à 350 kg/m ³	ml	20		
PU-304	Ancrage de fond et intermédiaire	u	2		
Sous - total PU-300					
CAPTAGE DU PUIITS					
PU-401	Fourniture et pose des buses (Diam extérieur= 120 cm, ep = 10 cm et h = 0,5 m) crépinées pour captage, en BA dosé à 400 kg/m ³ , avec 320 barbacanes de 10 mm de diamètre par mètre linéaire	ml	5,5		
PU-402	Trousse coupante préfabriquée en BA dosé à 400 Kg/m ³	FF	1		
PU-403	Fourniture et mise en œuvre du massif filtrant en gravier calibré au fond du puits (ép.= 20 cm)	m ³	2		
PU-404	Tout venant pour remplissage de l'espace annulaire entre les buses de cuvelage et les parois en terre	m ³	1		
PU-405	Mise en place de la dalle de fond :100 cm en béton ordinaire dosé à 400 kg/m ³ , (ép.= 15 cm)	u	1		
PU-407	Essais de pompage	h	1		
Sous-total PU-400					
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ DU PUIITS 16 ML					
PU-501	fouilles en terrain latéritiques	m ³	1,1		
PU-502	Fondation en aggro bourrés 15x20x40	m ²	6,75		
PU-503	F et P grillage de protection 1,50 m	ml	12		
PU-504	F et P tuyaux en acier de 50 mm et de 2m longueur	ml	10		
PU-505	F et P dalle en BA couverture puits	m ³	0,4		
PU-506	F et P tête du puits	U	1		
PU-507	F et P porte métallique	U	1		
Sous-TOTAL 500					
POMPAGE SOLAIRE					
PU-601	F et P pompe immergée solaire de marque GRUNDFUST/LORENTZ 1,5 à 3,5m ³ /h HMT=70m à 90m y compris toutes sujétions	U	1		
PU-602	F et P d'un kit complet de panneaux solaires pour alimentation pompe	U	1		
TOTAL 600					
TUYAUTERIE					
PU-701	Ouverture et fermeture des canalisations	ml	1 065		

CONSTRUCTION D'UN PUIT PAR POMPAGE SOLAIRE A MOLOUNDOU					
N°	DÉSIGNATION	U	Qté	Prix Unitaire	Prix Total
PU-702	Colonne d'exhaure en panaflex Ø 32	ml	1 065		
PU-703	Conduite de refoulement et de descente château tuyau à pression Ø63	MI	60		
PU-704	Accessoires de plomberie tés, coudes, manchons,	Ens	1		
PU-705	Construction d'une borne Fontaine à deux robinet	U	3		
SOUS-TOTAL 700					
PU-800	CHÂTEAU D'EAU DE 3M3				
PU-801	Mobilisation + études complémentaires	FF	1		
PU-802	Fouilles en terrain latéritiques	m3	12,42		
PU-803	Nivellement et compactage des fouilles	m3	5,38		
PU-804	Coffrage des semelles	m3	5,2		
PU-805	Béton de propreté dosée à 150kg/m3	m3	1		
PU-806	Coffrage grimpant	m3	5,5		
PU-807	Coffrage chapiteau entretoise	m3	4		
PU-808	Béton dosé à 350kg/m3 pour semelles, poteaux poutres, radier et dalle du réservoir	m3	18		
PU-809	Réservoir en plastique de 3m3	m3	1		
PU-810	F & P d'une ouverture en fer portant cadenas pour la cuve du réservoir	FF	1		
PU-811	Construction d'un local technique en aggro creux	U	1		
PU-812	F et P échelle de visite en inox	U	1		
SOUS-TOTAL 800					
PU-900	MISE EN SERVICE DE L'OUVRAGE				
PU-901	Analyse physico-chimique et bactériologique	U	1		
PU-902	Désinfection du forage et du réseau	U	1		
PU-903	Animation et formation de l'équipe locale d'entretien	U	2		
SOUS-TOTAL 900					
TOTAL EXONÉRÉ DES TAXES					
TOTAL NON EXONÉRÉ DES TAXES					
TVA (19,25%)					
IR (2,2% ou 5,5%)					
TTC					

Le reste sans changement

Ampliations :

- ✓ ARMP (pour insertion)
- ✓ JDM/SOPECAM (pour information)
- ✓ DD-MINMAP/BN (pour information)
- ✓ Président CIPM/CMOL
- ✓ Affichage (pour information)
- ✓ CHRONO/ARCHIVES



Moloundou, le 04/05/2026

Le Maire (Autorité Contractante)

Mlle Jean Richard