

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie  
-----  
REGION DU SUD  
-----  
DEPARTEMENT DE LA MVILA  
-----  
COMMUNE DE BIWONG BULU  
-----  
SECRETARIAT GENERAL



B.P : 657 Ebolowa  
[communebiwongbulu@yahoo.fr](mailto:communebiwongbulu@yahoo.fr)  
672726 077/ 683689096

REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland  
-----  
SOUTH REGION  
-----  
MVILA DIVISION  
-----  
BIWONG BULU COUNCIL  
-----  
SECRETARIAT GENERAL

**ADDITIF N°03 AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL  
OUVEREN PROCÉDURE D'URGENCE**

**N°\_006/AONO/PU/CBBULU/SIGAMP/CIPM/2025 DU 01 /\_04\_/2026 RELATIF AUX  
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC MATERNEL À L'ÉCOLE  
MATERNELLE D'ONDODO DANS LA COMMUNE DE BIWONG BULU,  
DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD.EN (02) DEUX LOTS.**

Le Maire de la Commune de Biwong-Bulu porte à la connaissance des potentiels soumissionnaires de l'appel d'offres sus-rappelé, que les Pièces 6 et 7 portant respectivement sur le Cadre du bordereau des prix unitaires et sur le cadre du detail quantitatif et estimatif, ont été modifiées et se présentent telles que ci-jointes .

**Le reste sans changement ./-**

Ampliations :

- ARMP/SUD
- DDMINMAP/MVILA
- DDMINTP/MVILA
- DDMINEPAT/MVILA
- MINEDUB/LAEB-BB
- ARCHIVES/CHRONO
- AFFICHAGE

Biwong-Bulu, le **30 AVR 2026**

**Le Maire de La Commune de Biwong Bulu,**  
(Autorité Contractante)



**Samuel Ndongo**

## BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES EM ONDONDO

N°	DESIGNATION	UNITES	EN CHIFFRE
LOT 100	TRAVAUX PREPARATOIRES –ETUDE		
101	Installation du chantier, projet d'exécution et plan de recollement Forfait à.....FCFA	ff	
102	Débroussaillage du site +forestage Le m2.....FCFA	M2	
Lot200	TERRASSEMENT		
201	Nivellement de la plateforme Le m2 à.....FCFA	M2	
202	Fouilles en rigoles et en puits Le m2 à.....FCFA	M2	
203	Remblai de terre Le m2 à.....FCFA	M3	
Lot 300	FONDATIONS		
301	Béton de propreté Le m3 à.....FCFA	M3	
302	Agglomérés de 20 x 20 x40 bourres pour sous-bassement Il s'applique au mètre de mur élevé et bourre Le m3	M3	
303	Béton arme par poteau et drainage bas Il s'applique au M3 par poteau et drainage bas Le M3 à .....FCFA	M3	
304	Dallage (ép. 8cm) Le M2 à ..... FCFA	M2	
	SOUS TOTAL LOT 300		
LOT 400	MAÇONNERIE- ÉLÉVATION		
401	Agglos de 15x20x40 Le M2 à .....FCFA	M2	
402	Agglos de 10x20x40 Le M2 à.....FCFA	M2	
403	Enduit au mortier de ciment Le M2 à .....FCFA	M2	
404	Béton arme pour poteau, drainage et poutre Le M2 à .....FCFA	M3	
405	Tableau mural Le M2 à .....FCFA	U	
406	Chappe lisse Le M2 à ..... FCFA	M2	
407	CLAUSTRAS Le M2 à .....CFFA	M2	
408	Estrades	U	
	SOUS TOTAL 400		
Lot 500	CHARPENTE ET COUVERTURE		

501	Fermes de 3x15x500 Le M3 à .....FCFA	M3	
502	Pannes de 8x8x500 Le M3 à .....FCFA	M3	
503	Plafond Le M2 à .....FCFA	M2	
504	Planche de rive Le MI à .....FCFA	MI	
505	Tôle bac aluminium 6/10 é Le M2 à .....FCFA	M2	
506	Tôle faitière de 50cm le large Le MI à .....FCFA	MI	
507	Rive pignon en aluminium Le MI à .....FCFA	MI	
SOUS TOTAL 500			
Lot 600	MENUISERIE METELLIQUE		
601	Porte métallique de 97x220 fixées sur cadre en bois massif à double battant L'unité à ..... FCAFA	U	
602	Porte métallique de 97x220 à un battant L'unité à .....FCFA	MI	
603	seuil	MI	
604	Grille antivol fixe sur cadre en bois	M2	
SOUS TOTAL 600			
Lot 700	MENUISERIE BOIS		
701	Porte intérieure en bois plein (0,9x2, 20)	U	
702	Porte en bois pour toilette (0,7x2, 20) Le M2 à .....FCFA	U	
703	Fenêtre en bois (1,50x1, 20) Le M2 à .....FCFA	U	
704	Fenêtre en bois (1,20x1, 20) Le M2 à .....FCFA	U	
SOUS TOTAL			
LOT 800	PLOMBERIE SANITAIRE	U	
801	Tuyauterie évacuation et alimentation Y compris accessoire	Ensemble	
802	WC à l'Anglaise avec chasse basse	U	
803	lavabo	U	
804	Porte serviette	U	
805	Fosse septique	U	
806	puisard	U	
807	Regard de visite	U	
808	Porte papier hygiénique	U	
SOUS TOTAL 800			
Lot 900	ELECTRICITE		
901	Tubes flexible orange	rouleau	

902	Cadre V.G.V.l mm2 en plafond	Rouleau	
903	Fil T.H 2,5 mm2	Rouleau	
904	Réglette de 1,20	U	
905	Hublot ronds	U	
906	Interrupteur et prises de courant encastrées	U	
907	Accessoires (attaches, dominos, boitiers, boites dérivation, toute sujétion de sécurité	ensemble	
SOUS TOTAL 900			
Lot 1000	Peinture et revêtement		
1001	Plafond Le m2 à .....FCFA	M2	
1002	Murs extérieurs Le M2 à .....FCFA	M2	
1003	Murs intérieur Le M2 à .....FCFA	M2	
1004	Menuiserie bois et métallique Le M2 à .....FCFA	M2	
1005	Carreaux faïence sur murs toilette Le M2 à .....FCFA	M2	
1006	Carreaux grès cérame sur solle toilette et salle de repos Le M2 à .....FCFA		
SOUS TOTAL 1000			
Lot 1100	VRD		
1101	Caniveau tout autour du bâtiment Le M2 à .....FCFA		
1102	Dallage des alentours du bâtiment Le M2 à .....FCFA	M2	
1103	Rampes d'accès pour handicapés	Ff	
SOUS TOTAL 1100			

**PIECE 07**

**CADRE DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF POUR LA CONSTRUCTION D'UN BLOC MATERNEL À  
L'ÉCOLE MATERNELLE D'ONDODO DANS L'ARRONDISSEMENT DE BIWONG BULU,  
DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD**

N°	DESIGNATION	U	Qté	P.U	P.TOTAL
	<b>LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES</b>				
101	Installation de chantier, projet d'exécution et plan de recollement	Ff	1		
102	Débroussaillage du site + déforestation	M2	1251		
	<b>SOUS-TOTAL LOT 100</b>				
	<b>LOT 200 TERRASSEMENT</b>				
201	Nivellement de la plate forme	M2	637		
202	Fouilles en igoles et puits	M3	30		
203	Remblais	M3	88		
	<b>SOUS-TOTAL LOT 200</b>				
	<b>LOT 300 FONDATIONS</b>				
301	Bétons de propreté	M3	2,90		
302	Agglomérés de 20x20x40 bourrés	M2	75,00		
303	Béton armé pour poteaux et chainage bas	M3	5,75		
304	Dallage (ép 8cm)	M2	195,00		
	<b>SOUS TOTAL LOT 300</b>				
	<b>LOT 400 MACONNERIE- ELEVATION</b>				
401	Agglos de 15x20x40	M2	240,00		
402	Agglos de 10x20x40	M2	31,00		
403	Enduits au mortier de ciment	M2	580,00		
404	Béton armé pour poteaux, chainage et poutres	M3	6,30		
405	Tableau mural	U	2,00		
406	Chape lisse	M2	223,00		
407	Claustras	M2	39,00		
408	Estrades	U	2,00		
	<b>SOUS-TOTAL LOT 400</b>				
	<b>LOT 500 CHARPENTE-COUVERTURE</b>				
501	Fermes de 3x15x500	M3	3,50		
502	Pannes 8x8x500	M3	3,50		
503	Plafond	M2	160249,00		
504	Planches de rive	ml	65,00		
505	Toles bac alu 6/10e	m2	265,00		
506	Toles faitières de 50cm de large	ml	47,00		
507	Rives pignon en alu	ml	39,00		
	<b>SOUS-TOTAL LOT 500</b>				
	<b>LOT 600 MENUISERIE METALLIQUE</b>				
601	Portes métalliques de 97x220 à double battants	U	2,00		
602	Portes métalliques de 97x220 à un battant	U	2,00		
603	Seuils	ml	33,00		
604	Grille antivol fixée sur cadre en bois	M2	4,00		
	<b>SOUS-TOTAL LOT 600</b>				
	<b>LOT 700 MENUISERIE BOIS</b>				
	Porte intérieure en bois plein (0,9x2,20)	U	4,00		
701	Porte en bois pour toilettes (0,7x2,20)	U	4,00		
702	Fenêtre en bois(1,50x1,20)	u	1,00		
703	Fenêtre en bois(1,20x1,20)	U	1,00		
	<b>SOUS-TOTAL LOT 700</b>				
	<b>LOT 800 PLOMBERIE SANITAIRE</b>				
801	Tuyauterie évacuation et alimentation y compris accessoires	ens	1,00		
802	Wc à l'anglaise avec chasse basse	u	4,00		

803	lavabo	u	2,00		
804	Porte serviette	u	2,00		
805	Fosse septique	u	1,00		
806	Puisard	u	1,00		
807	Regard de visite	u	2,00		
808	Porte papier hygiénique	u	4,00		
<b>SOUS-TOTAL LOT 800</b>					
<b>LOT 900 ELECTRICITE</b>					
901	Tube flexible orange	Rleau	3,00		
902	Cables V.G.V.I.5 mm2 en plafond	Rleau	2,00		
903	Fil T.H 2,5 mm2	Rleau	3,00		
904	Reglette de 1,20	u	20,00		
905	Hublots ronds	u	3,00		
906	Interrupteurs et prises de courant encastrés	u	16,00		
907	Accessoires (ttaches, dominos, boitiers, boîte de dérivation, toutessujétions de sécurité)	ens	1		
<b>SOU-TOTAL LOT 900</b>					
<b>LOT 1000 PEINTURE ET REVETEMENT</b>					
1001	Plafond	M2	249,00		
1002	Murs extérieurs	M2	190,00		
1003	Murs intérieurs	M2	390,00		
1004	Menuiseries bois et métallique	M2	130,00		
1005	Carreaux faïence sur murs toilettes	M2	30,00		
1006	Carreaux grès cérame sur sol toilettes et salle de repos	M2	31,00		
<b>SOUS-TOTAL LOT 1000</b>					
<b>LOT 1100 V.R.D</b>					
1101	Caniveau tout autour du bâtiment	ml	75,00		
1102	Dallage des alentours du bâtiment	M2	52,00		
1103	Rampes d'accès pour handicapés	Ff	1,00		
<b>SOUS-TOTAL LOT 1100</b>					
<b>RECAPITULATION</b>					
<b>LOT 100 ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					
<b>LOT 200 TERRASSEMENT</b>					
<b>LOT 300 FONDATIONS</b>					
<b>LOT 400 MACONNERIE- ELEVATION</b>					
<b>LOT 500 CHARPENTE-COUVERTURE</b>					
<b>LOT 600 MENUISERIE METALLIQUE</b>					
<b>LOT 700 MENUISERIE BOIS</b>					
<b>LOT 800 PLOMBERIE SANITAIRE</b>					
<b>LOT 900 ELECTRICITE</b>					
<b>LOT 1000 PEINTURE ET REVETEMENT</b>					
<b>LOT 1100 V.R.D</b>					
<b>TOTAL GENERAL HORS TAXES</b>					
<b>TVA 19,25% HT</b>					
<b>TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES</b>					
<b>ARRETE LE PRESENT DEVIS AU MONTANT TTC DE..... FCFA</b>					