



ADDITIF RECTIFICATIF N°003-2026/A/C-MAGA/SIGAMP

Le Maire de la Commune de Maga, Maître-d'ouvrage, porte à l'attention des potentiels soumissionnaires que les Avis d'Appel d'Offres National :

- DAO 005 : TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE COMMUNALE MAOUDA-MARIAVA-POUSS (4KM) DANS LA COMMUNE DE MAGA
- DAO 006 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE BATTERIE DE TROIS DALOTS DE 2.00X2.00 ET DE DEUX DALOTS 2.00X1.50 SUR LE DRAIN SEMRY-MOURLA DANS LA COMMUNE DE MAGA
- DAO 007 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN TRIPLE DALOT DE 1.00X1.00 A GOUNHI DANS LA COMMUNE DE MAGA

Département du Mayo-Danay, Région de l'Extrême-Nord **sont modifiés comme suit :**

DAO 005 : TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE COMMUNALE MAOUDA-MARIAVA-POUSS (4KM) DANS LA COMMUNE DE MAGA

1. DQE

Au lieu de :

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE COMMUNALE MAOUDA-MARIAVA-POUSS (4,00 Km), DANS LA COMMUNE DE MAGA					
N° Prix	Désignation des Tâches	Unité	Quantités	Prix unitaires	Montants HTVA
SERIE 000 : INSTALLATIONS DE CHANTIER					
TM001	Etude et Installation de chantier	FF	1,0		
TM002	Amenée et repli du matériel	FF	1,0		
TM003	Abattage d'arbres et nettoyage	U	27		
Sous-total série 000					
SERIE 100 : TERRASSEMENT-CHAUSSEE					
TM101	Débroussaillage	m ²	3500		
TM108a	Remblai latéritique provenant d'empreint	m ³	1930		
TM114a	Ouverture de piste avec création des fossés et exutoires	MI	4000		
Sous-total série 100					
SERIE 200 : ASSAINISSEMENT-OUVRAGES DE PROTECTION					

TM210a	Dalot en BA de 1,00x1,00	MI	21		
	Sous-total série 200				
	Montant HTVA				
	TVA (19,25%)				
	AIR (2,2% OU5, 5%)				
	Montant TTC				

Modifier plutôt :

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE COMMUNALE MAOUDA-MARIAVA-POUSS (04,00 Km), DANS LA COMMUNE DE MAGA					
N° Prix	Désignation des Tâches	Unité	Quantités	Prix unitaires	Montants HTVA
SERIE 000 : INSTALLATIONS DE CHANTIER					
TM001	Etude et Installation de chantier	FF	1,0		
TM002	Amenée et repli du matériel	FF	1,0		
TM003	Abattage d'arbres et nettoyage	U	27		
	Sous-total série 000				
SERIE 100 : TERRASSEMENT-CHAUSSEE					
TM101	Débroussaillage	m ²	3500		
TM108a	Remblai latéritique provenant d'empreint	m ³	930		
TM114a	Ouverture de piste avec création des fossés et exutoires	MI	4000		
	Sous-total série 100				
SERIE 200 : ASSAINISSEMENT-OUVRAGES DE PROTECTION					
TM210a	Dalot en BA de 1,00x1,00	MI	14		
	Sous-total série 200				
	Montant HTVA				
	TVA (19,25%)				
	AIR (2,2% OU5, 5%)				
	Montant TTC				

2. REMISE DES OFFRES

Au lieu de : Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l'original et (06) copies marquées comme tels, devront être déposés à la SIGAMP de la Commune de Maga contre récépissé, au plus tard le **06 mai 2026** à **11heures 30** minutes précises, heure locale...

Modifier plutôt : Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l'original et (06) copies marquées comme tels, devront être déposés à la SIGAMP

de la Commune de Maga contre récépissé, au plus tard le **14 mai 2026 à 13 heures** précises, heure locale...

3. OUVERTURE DES PLIS

Au lieu de : L'ouverture des plis se fera en un temps.L'ouverture des offres aura lieu le **06 mai 2026 à 12 heures 30 minutes** précises par la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM) dans la salle de réunion de la Commune de Maga.

Modifier plutôt : L'ouverture des plis se fera en un temps.L'ouverture des offres aura lieu le **14 mai 2026 à 14 heures** précises par la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM) dans la salle de réunion de la Commune de Maga.

DAO 006 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE BATTERIE DE TROIS DALOTS DE 2.00X2.00 ET DE DEUX DALOTS 2.00X1.50 SUR LE DRAIN SEMRY-MOURLA DANS LA COMMUNE DE MAGA

1. Intitulé

Au lieu de : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE BATTERIE DE TROIS DALOTS DE 2.00X2.00 ET DE DEUX DALOTS 2.00X1.50 SUR LE DRAIN SEMRY-MOURLA DANS LA COMMUNE DE MAGA, DEPARTEMENT DU MAYO DANAY, REGION DE L'EXTREME-NORD.

Modifier plutôt : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DALOTS TRIPLE (3X2,5X2,00) SUR LE DRAIN SEMRY MOURLA DANS LA COMMUNE DE MAGA, DEPARTEMENT DU MAYO DANAY, REGION DE L'EXTREME-NORD

2. BPU et DQE

Au lieu de :

	Désignation des ouvrages et prix en lettres	Prix en chiffres
	<u>SERIE 00TRAVAUX PREPARATOIRES</u>	
TM 001	<u>INSTALLATION DE CHANTIER</u> Ce prix rémunère au FORFAIT (F) et, est payé en deux tranches , l'installation et le démontage des installations de chantier de l'entreprise telle que décrite au CCTP « mode d'évaluation des travaux ». Le Forfait : _____ Francs CFA	
TM 002	<u>AMENEE ET REPLI DU MATERIEL</u> Ce prix rémunère au FORFAIT (F) et est payé en deux tranches , dans les conditions générales prévues au marché l'amenée et le repli du matériel nécessaire à l'exécution du chantier, tel que décrit dans le CCTP « mode d'évaluation des travaux ». Le Forfait : _____ Francs CFA	

	SERIE 100: NETOYAGE ET TERRASSEMENT	
TM108a	REMBLAI PROVENANT D'EMPREINT : Ce prix rémunère selon les conditions générales prévues du marché au METRE CUBE (m3) , Cette opération comprend le foisonnement, le transport, la mise en œuvre et le compactage. Le Mètre cube : _____ Francs CFA	
	SERIE 400: OUVRAGE D'ART	
TM 407	FOUILLE EN TERRAIN ORDINAIRE : Ce prix rémunère selon les conditions générales prévues du marché au METRE CUBE (m3) , Cette opération comprend le terrassement et la mise a la décharge, Le Mètre cube : _____ Francs CFA	
TM 413	REMBLAI CONTIGU AUX OUVRAGES : Ce prix rémunère selon les conditions générales prévues du marché au METRE CUBE (m3) , Cette opération comprend le transport, la mise en œuvre, l'arrosage et le compactage, Le Mètre cube : _____ Francs CFA	
TM 423a	BETON DE PROPRETE DOSE A 150/M3 Ce prix rémunère selon les conditions générales prévues du marché au METRE CUBE (m3) , Cette opération comprend le coffrage et le coulage de béton de propreté de 5 cm d'épaisseur, Le Mètre cube : _____ Francs CFA	
TM 423 ^e	BETON ARME DOSE A 350KG/M3 : Ce prix rémunère selon les conditions générales prévues du marché au METRE CUBE (m3) , Cette opération comprend le coffrage et le coulage du radier, des piédroits et la dalle de roulement en béton armé de 25 cm d'épaisseur, Le Mètre cube : _____ Francs CFA	
TM 431a	COFFRAGE ORDINAIRE : Ce prix rémunère selon les conditions générales prévues du marché au METRE CARRE (m2) , Cette opération comprend la fourniture des bois de coffrage en panneaux, les étaies y compris les éléments d'assemblage. Le Mètre carré : _____ Francs CFA	
TM 432	MUR DE PROTECTION DE REMBLAIS : Ce prix rémunère selon les conditions générales prévues du marché au METRE LINEAIRE (ml) , Cette opération comprend le coffrage des parois et la mise en œuvre du béton armé. Le Mètre Lineaire : _____ Francs CFA	

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS DALOTS DE 2,00x2,00 ET DE DEUX DALOTS DE 2,00x1,50 SUR LE DRAIN SEMRY-MOURLA, DANS LA COMMUNE DE MAGA

	Désignation des Tâches	U	Qte	Prix unitaire	Montants HTVA
	SERIE 000 : INSTALLATION				
TM 001	Installation de chantier	FF	1,0		
TM 002	Amenée et repli du matériel	FF	1,0		
	Sous-total série 000				

	SERIE 100 : NETOYAGE ET TERRASSEMENT				
TM 108a	Remblai en graveleux latéritique provenant d'empreint	m ³	1700		
	Sous-total série 100				
	SERIE 400 : OUVRAGE D'ART				
TM 407	Fouille en terrain ordinaire	m ³	201,750		
TM 413	Remblai contigu aux droits des ouvrages	m ³	23,3		
TM 423a	Béton de propreté dosé a 150kg/m3	m ³	16,62		
TM423e	Béton Armé dosé a 350kg/m3	m ³	154,35		
TM 431a	Coffrage ordinaire	m ²	505,70		
	Sous-total série 400				
	Montant HTVA				
	TVA (19,25%)				
	AIR (2,2% OU5, 5%)				
	Montant TTC				

Modifier plutôt :

N°Prix	Désignation des ouvrages et prix en lettres	Prix en chiffres
	<u>SERIE 00TRAVAUX PREPARATOIRES</u>	
TM001	<u>INSTALLATION DE CHANTIER</u> Ce prix rémunère au FORFAIT (F) et, est payé en deux tranches , l'installation et le démontage des installations de chantier de l'entreprise telle que décrite au CCTP « mode d'évaluation des travaux ». Le Forfait : _____ Francs CFA	
TM002	<u>AMENEE ET REPLI DU MATERIEL</u> Ce prix rémunère au FORFAIT (F) et est payé en deux tranches , dans les conditions générales prévues au marché l'amenée et le repli du matériel nécessaire à l'exécution du chantier, tel que décrit dans le CCTP « mode d'évaluation des travaux ». Le Forfait : _____ Francs CFA	
	<u>SERIE 100: NETOYAGE ET TERRASSEMENT</u>	
TM 108a	<u>REMBLAIS PROVENANT D'EMPREINT :</u> Ce prix rémunère selon les conditions générales prévues du marché au METRE CUBE (m3) , Cette opération comprend le foisonnement, le transport a la décharge, Le Mètre cube : _____ Francs CFA	
	<u>SERIE 400: OUVRAGE D'ART</u>	
TM 407	<u>FOUILLE EN TERRAIN ORDINAIRE :</u> Ce prix rémunère selon les conditions générales prévues du marché au METRE CUBE (m3) , Cette opération comprend le decapage, le transport a la décharge, Le Mètre cube : _____ Francs CFA	
TM 413	<u>REMBLAIS CONTIGU AUX OUVRAGES :</u> Ce prix rémunère selon les conditions générales prévues du marché au METRE CUBE (m3) , Cette opération comprend le foisonnement, le transport a la décharge et le compactage. Le Mètre cube : _____ Francs CFA	
TM	<u>BETON DE PROPRETE DOSE A 150KG/M3 :</u>	

423a	Ce prix rémunère selon les conditions générales prévues du marché au METRE CUBE (m3) , Cette opération comprend la fourniture des différents éléments composant le beton et le coulage sur une épaisseur de 5 cm Le Mètre cube : _____ Francs CFA	
TM 423e	<u>BETON ARME DOSE A 350KG/M3 :</u> Ce prix rémunère selon les conditions générales prévues du marché au METRE CUBE (m3) , Cette opération comprend le coffrage et le coulage du radier, des pieds-droit et de la dalle de roulement en béton armé de 30 cm d'épaisseur, Le Mètre cube : _____ Francs CFA	
TM 431a	<u>COFRAGE ORDINAIRE :</u> Ce prix rémunère selon les conditions générales prévues du marché au METRE CARRE (m2) , Cette opération comprend la fourniture des différents éléments de coffrage pour la fabrication des panneaux conformément au plan type du dossier d'appel d'offres, au dossier d'exécution et aux spécifications du présent CCTP Le Mètre carré : _____ Francs CFA	
TM 432	<u>MUR DE PROTECTION DES REMBLAIS :</u> Ce prix rémunère selon les conditions générales prévues du marché au METRE LINEAIRE (ml) , Cette opération comprend la construction d'un mur de protection des remblais de part et d'autre du dalot. Le Mètre linéaire : _____ Francs CFA	
SERIE 500: SIGNALISATION ET EQUIPEMENT DE SECURITE		
TM 502	<u>GARDE CORPS MIXTE :</u> Ce prix rémunère selon les conditions générales prévues du marché au METRE LINEAIRE (ml) , Cette opération comprend la fourniture et la pose des garde-corps en TAG de ø 79 sur des supports en BA. Le Mètre linéaire : _____ Francs CFA	
TM 503	<u>PEINTURE A HUILE :</u> Ce prix rémunère selon les conditions générales prévues du marché au METRE CARRE (m2) , Cette opération comprend la fourniture et l'application des couches de peinture sur les éléments de sécurité. Le Mètre carré : _____ Francs CFA	

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE D'UN DALOT TRIPLE DE 3x2,5x2,00

N° Prix	Désignation des Tâches	Unité	Quantités	Prix unitaires	Montants HTVA
SERIE 000 : INSTALLATIONS					
TM 001	Installation de chantier	FF	1,0		
TM 002	Amenée et repli du matériel	FF	1,0		
Sous-total série 000					
SERIE 100 : NETOYAGE ET TERRASSEMENT					
TM 108 a	Remblais en graveleux latéritique provenant d'empreint	m ³	1 050		
Sous-total série 100					
SERIE 400 : OUVRAGE D'ART					
TM 407	Fouille en terrain ordinaire	m ³	73,66		
TM 413	Remblais contigu aux ouvrages	m ³	10,13		

TM 423a	Béton de propreté dosé a 150Kg/m3	m ³	5,12		
TM 423e	Béton armé dosé a 350kg/m3	m ³	53,17		
TM 431a	Coffrage ordinaire	M ²	102,10		
TM 432	Mur de protection de remblais	ml	20		
Sous-total série 400					
SERIE 500 : SIGNALISATION ET EQUIPEMENT DE SECURITE					
TM 501	Garde-corps mixte	ml	16,60		
TM 502	Peinture à huile	M ²	23,80		
Sous-total série 500					
Montant HTVA (POUR 01 DALOT)					
Montant HTVA (POUR 02 DALOT) = HTVA (01 DALOT) X 2					
TVA (19,25%)					
AIR (2,2% OU5, 5%)					
Montant TTC					

3. REMISE DES OFFRES

Au lieu de : Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l'original et (06) copies marquées comme tels, devront être déposés à la SIGAMP de la Commune de Maga contre récépissé, au plus tard le **06 mai 2026 à 11 heures 30** minutes précises, heure locale...

Modifier plutôt : Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l'original et (06) copies marquées comme tels, devront être déposés à la SIGAMP de la Commune de Maga contre récépissé, au plus tard le **14 mai 2026 à 13 heures** précises, heure locale...

4. OUVERTURE DES PLIS

Au lieu de : L'ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des offres aura lieu le **06 mai 2026 à 12 heures 30 minutes** précises par la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM) dans la salle de réunion de la Commune de Maga.

Modifier plutôt : L'ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des offres aura lieu le **14 mai 2026 à 14 heures** précises par la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM) dans la salle de réunion de la Commune de Maga.

DAO 007: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN TRIPLE DALOT DE 1.00X1.00 A GOUNHI DANS LA COMMUNE DE MAGA

4. REMISE DES OFFRES

Au lieu de : Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l'original et (06) copies marquées comme tels, devront être déposés à la SIGAMP de la Commune de Maga contre récépissé, au plus tard le **06 mai 2026 à 11heures 30** minutes précises, heure locale...

Modifier plutôt : Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l'original et (06) copies marquées comme tels, devront être déposés à la SIGAMP de la Commune de Maga contre récépissé, au plus tard le **14 mai 2026 à 13 heures** précises, heure locale...

5. OUVERTURE DES PLIS

Au lieu de : L'ouverture des plis se fera en un temps.L'ouverture des offres aura lieu le **06 mai 2026 à 12heures 30 minutes** précises par la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM) dans la salle de réunion de la Commune de Maga.

Modifier plutôt : L'ouverture des plis se fera en un temps.L'ouverture des offres aura lieu le **14 mai 2026 à 14 heures** précises par la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM) dans la salle de réunion de la Commune de Maga.

En outre, il est rappelé aux potentiels soumissionnaires, l'obligation d'insertion de l'attestation de catégorisation ou du récépissé de dépôt de dossier de catégorisation dans leurs offres.

Le reste sans changement.

Maga, le **04 mai 2026**

Le Maire,

Maître-d'ouvrage



Abrahim Boukar

COPIE:

- ARMP (pour publication au JDM)
- DDMAPMD/SPM (pour archivage)
- PRESIDENT/ CIPM-CM (pour information)
- SOPECAM (pour publication)
- CRTV (pour diffusion)
- AFFICHAGE /ARCHIVES (pour information et mémoire)