



**ADDITIF N° 03 DU 16 JUIN 2026**

PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'APPEL D'OFFRES NATIONAL N°006/AONO/DMI/CIPM/CKY/2026 DU 08 MAI 2026 EN PROCEDURE D'URGENCE, POUR LES TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE BASSE TENSION (BT) A BAPE ET BAYOMEN (LOT 3) DANS LA COMMUNE DE KON-YAMBETTA, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE.

\*\*\*\*\*

**LE MAIRE DE LA COMMUNE DE KON-YAMBETTA, COMMUNIQUE :**

**Objet de l'additif :** Le présent additif a pour objet de corriger certaines irrégularités relevées dans le DAO sus cité et de proroger la date de remise des offres.

A cet égard, les entreprises intéressées sont invitées à prendre en considération les changements ci-après :

**1) Date et heures de remise et d'ouverture des offres.**

➤ **Date et heures de remise des offres.**

Au lieu de : 18 Juin 2026 à 12 heures, heure locale

Lire plutôt : 19 Juin 2026 à 12 heures, heure locale

➤ **Date et heures d'ouverture des plis**

Au lieu de : 18 Juin 2026 à 13 heures, heure locale

Lire plutôt : 19 Juin 2026 à 13 heures, heure locale

**Revision du devis des travaux**

DEVIS DES TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU D'ELECTRIFICATION A BAYOMEN ET BAPE - COMMUNE DE KON YAMBETTA						
N°	DESIGNATION	Unité	Qté	Prix unitaire	Total	
100	TRAVAUX PREPARATOIRES					
101	Installation de chantier	FF	1			
102	Etude Projet d'exécution et plan de recollement	FF	1			
103	Amené et Repli de matériel et du personnel	FF	1			
104	F&P plaque d'annonce du chantier	U	4			
	<b>TOTAL - 100</b>					
200	CONSTRUCTION D'UNE LIGNE ELECTRIQUE BASSE TENSION (BT) TRIPHASEE 3x70mm <sup>2</sup> NP+2EP: LONG DE 2 km A BAYOMEN					
201	Etude et piquetage	ml	2 000			
202	Fouilles en terrain normal	m <sup>3</sup>	14,52			
203	Abattage et élagage	km	2			
204	F/P des poteaux béton de 9m 300daN	U	36			
205	F/P des poteaux béton de 9m 500daN	U	4			
206	F/P des Plaques de numérotation	U	40			
207	F et P Armement d'alignement BT	U	40			
208	F et P Armement d'ancrage BT	U	40			
209	Massif de fondation pour supports béton	m <sup>3</sup>	13,9			
210	Attache performed	U	36			
211	Mise à la terre de type C	U	7			
212	F/P Déroulage câble preassemblé de 3x70mm <sup>2</sup> +2EP+NP	ml	2 300			
213	Dérivation BT	U	1			
214	Prise en charge touret		4			
215	F/P Capuchon d'extrémité	U	2			
	<b>TOTAL - 200</b>					
300	CONSTRUCTION D'UNE LIGNE ELECTRIQUE MOYENNE TENSION (MT) MONOPHASEE 1x54 mm <sup>2</sup> : LONG DE 1.2 km A BAPE					

301	Etude et piquetage	ml	1 200		
302	Fouilles en terrain normal	m3	3,575		
303	Abattage et élagage	km	1		
304	F/P des poteaux béton de 11m 300daN	U	12		
305	F/P des poteaux béton de 11m 500daN	U	1		
306	F/P des poteaux béton de 11m 800daN	U	1		
307	F/P des Plaques de numérotation	U	13		
308	F/P des Plaques DM	U	13		
309	Massif de fondation pour supports béton	m3	7		
310	F/P C/C à expulsion	U	2		
311	F/P parafoudre 27KV	U	1		
312	Mise à la terre type 2 BH	U	2		
313	F/ Déroulage câble torsadé de 1x54mm <sup>2</sup>	U	1 550		
314	F/P Transformateur H61-25 KVA 17,32 KV B2	U	1		
315	Prise en charge touret	U	2		
<b>TOTAL - 300</b>					
<b>400</b>	<b>CONSTRUCTION D'UNE LIGNE ELECTRIQUE BASSE TENSION (BT) MONOPHASEE 4x25mm<sup>2</sup>: LONG DE 1 km A BAPE</b>				
401	Etude et piquetage	ml	1 000		
402	Fouilles en terrain normal	m3	6		
403	Abattage et élagage	km	1		
404	F/P des poteaux béton de 9m 300daN	U	20		
405	F/P des poteaux béton de 9m 500daN	U	2		
406	F/P des Plaques de numérotation	U	33		
407	Massif de fondation pour supports béton	U	11		
408	F/P Armement d'ancrage BT	U	33		
409	F et P Armement d'alignement BT	U	40		
410	F/ Déroulage câble torsadé de 4x25mm <sup>2</sup>	ml	1 650		
411	Dérivation BT	U	1		
412	Mise à la terre type C	U	3		
413	Prise en charge touret	U	2		
<b>TOTAL - 400</b>					
<b>500</b>	<b>PRESTATIONS DIVERSES</b>				
501	Chargement et déchargement du matériel	FF	1		
502	F/P balises de sécurité autours des fosses	FF	15		
503	Mise service de l'ouvrage	FF	1		
504	Transport support béton	T/KM	15		
505	Formation du comité de surveillance pour le contrôle du réseau ( formation assortie d'un PV signée par le l'Entreprise, Eneo, le MINEE et la Mairie)	FF	1		
<b>TOTAL - 500</b>					
<b>TOTAL GENERAL HT</b>					
TVA 19,25 %					
IR 2,2 %					
<b>TOTAL DES TAXES</b>					
<b>NET A MANDATER</b>					
<b>TOTAL TTC</b>					
Arrêté le présent devis à la somme TTC de:					

Le reste sans changement.

**Copies :**

- PREFET /MI ;
- ARMP ;
- DDMINMAP/MI ;
- DDMINEE/MI ;
- DDMINDDEVEL/MI
- Affichage ;
- Archives/Chronos ;

Kon-Yambetta, le 16 juin 2026

**Le Maire De La Commune De Kon-Yambetta**  
(Autorité Contractante/ Maitre d'Ouvrage)



Mme ARROYE BETOU Ursula