



ADDITIF N° 01

RELATIF A L'APPEL D'OFFRES N°05/AONO/C-MFOU/ CIPM/2026 DU 01 JUIN 2026 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES ECOLES PUBLIQUES DE KAMBA ET MESSENG, DANS LA COMMUNE DE MFOU, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION DU CENTRE.

Le Maire de la Commune de Mfou informe les soumissionnaires des Appels d'offres ci-dessus de certaines modifications.

AU LIEU DE	LIRE
Avis d'Appels d'Offres 15- OUVERTURE DES PLIS L'ouverture des plis se fera en un seul temps et consistera en ouverture des pièces administratives, des offres techniques et des offres financières. L'ouverture des plis aura lieu le 29 JUIN 2026, 12heure locale , par la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès de ladite Commune à 12heures Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix et dûment mandatée.	Avis d'Appels d'Offres 15- OUVERTURE DES PLIS L'ouverture des plis se fera en un seul temps et consistera en ouverture des pièces administratives, des offres techniques et des offres financières. L'ouverture des plis aura lieu le 03 JUILLET 2026, 12heure locale , par la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès de ladite Commune à 12heures Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix et dûment mandatée.

AU LIEU DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N° Prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	Unité	quantité	PU	PT
Lot 100 : Travaux Préparatoires					
101	Etudes et Installation de chantier	FT			
	Sous-Total Travaux Préparatoires				
Lot 200 : Fondations					
201	Dallage (ép. : 8cm) y/c toutes sujétions nécessaires pour la pose	m²			
	Sous total Fondation				
Lot 300 : Maçonnerie - Elévation					
301	Maçonnerie d'agglos de 15*20*40 pour escalier et autres	m²			
302	Enduit au mortier de ciment	m²			
303	Chape lissée	m²	-		-
304	Béton pour poteaux d'angles, ragréage y/c toute sujétion de mise en œuvre	m³			
305	claustras	m²			
	Sous- Total Maçonnerie - Elévation				

Lot 400 : Charpente - Couverture					
401	Fermes	m3			
402	Pannes et Lattes de rive pignon	m3			
403	Plafond de 5mm y/c solivage	m ²			
404	Plafond extérieur en tôle lisse	m ²			
405	Planches de rive	ml			
406	Tôle Bac Alu 5/10eme	m ²			
407	Tôle faitière de 50cm de large	ml			
408	Rive Pignon en Alu	ml			
	Sous-Total Charpente - couverture				
Lot 500 : Menuiserie Bois et Métallique					
501	Porte métallique extérieure à deux battants (1x2.2m)	u			
502	Seuils et cornière	ml			
	Sous-Total Menuiserie Bois et métallique				
Lot 600 : Electricité					
601	Tube flexible orange	Rleau			
602	Câbles V.G.V.1.5 en mm ² en plafond	Rleau			
603	Fils T.H 2.5mm ²	Rleau			
604	Réglette de 1.20	u			
605	Hublots ronds	u			
606	Interrupteur et prise de courant encastré	u			
607	Attaches, dominos, boîtiers, boîte de dérivation, toutes sujétions de sécurité	Ens.			
	Sous-Total Electricité				
Lot 700 : Peinture					
701	Plafond	m ²			
702	Pantex 800 sur intérieurs en deux couches	m ²			
703	Pantex 1300 sur extérieurs en deux couches	m ²			
704	Peinture glycérophtalique type pant inox sur huisseries, plinthe, soubassement	m ²			
	Sous-Total Peinture				
Lot 900 : VRD					
801	Caniveaux	ml			
802	Dallage alentours du bâtiment	m ²			
	Sous-Total VRD				
TOTAL HORS TAXES					
T. V. A (19.25%)					
A.I.R (5.5%)/ 2.2%					-
TOTAL TTC					
NET A MANDATER					

LIRE

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE TROIS(03) SALLES DE CLASSES A KAMBA

N°	DESIGNATION	U	QTE	P.U	P.T
	LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES				
101	Installation du chantier	FF	1		
	SOUS - TOTAL LOT 100				
	LOT 200 : TERRASSEMENT				

201	Fouille en rigole pour epaulement rigole salle de classe	m3	12,96		
	SOUS - TOTAL LOT 200				
	LOT 300 : MACONNERIE EN ELEVATION				
301	Enduis sur murs intérieurs et extérieurs dosées a 400 Kg/m ³	m ²	540		
302	Chape lissée de 5cm en barbotine	m ²	288		
303	refection rigole	FF	1		
	SOUS - TOTAL LOT 300				
	LOT 400 : CHARPENTE - COUVERTURE				
401	refection des fermes doubles en basting de 4x15 traités	FF	1		
402	refection Pannes en chevron de bois dur traités de 8x8	FF	1		
403	Planches de rive	ml	76		
404	refection couverture en Tôle bac ondule	FF	1		
405	Etanchéité sur toiture	FF	1		
406	Faux Plafond intérieur en contreplaqué en panneau de 60 x 120 cm de 4 mm y compris le bois de solivage de 4x8 cm et couvre joint avec rainures	m2	285		
	SOUS - TOTAL LOT 400				
	LOT 500 : MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE				
501	Porte métallique sur cadre en bois dur du pays de 150*218 et serrures à canon munies de poignet y compris dispositif pour Cardenas	u	3		
502	fénètres en menuiserie metallique persienne	u	15		
	SOUS - TOTAL LOT500				
	LOT600 : ELECTRICITE				
601	Tube flexible orange pour canalisation verticale et horizontale	Rleau	2		
602	Câbles V.G.V. 1,5 mm ² en plafond	Rleau	2		
603	Fil TH 2,5 mm ² pour toutes intallation (prise, interrupteurs et lampes)	Rleau	3		
604	Réglette de 120	u	14		
605	interrupteur	u	4		
606	prise de courant encastrés	u	12		
607	Attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	Ens.	1		
	SOUS - TOTAL LOT 600				
	LOT 800 : PEINTURE				
801	Peinture a eau 800 en deux couches sur Murs intérieurs et plafond	m2	360		
802	Peinture a eau 1300 en deux couches Murs extérieurs	m2	180		
803	Peinture a huile sur plintes et menuiserie métalliques	m2	45		
	SOUS - TOTAL LOT 800				
	TOTAL HTVA				
	TVA (19.25%)				
	IR (5,5 %)				
	TOTAL TTC				
	NET A PAYER				

Arrêté le présent devis à la somme TTC de 11 000 000(Onze millions) F CFA

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE, BLOC ADMINISTRATIF ET CHAMBRES D'ASTREINTES A L'EP DE MESSENG

No	Désignation	U	Qté	PU	PT
A - BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE					
Lot 100 : INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES					
101	Installation du chantier, Amené et repli du matériel et demolition	ff	1		
102	Etudes/projet d'exécution	ff	1		
103	Implantation de l'ouvrage	ff	1		
Sous-total 100					
Lot 200 : TERRASSEMENT					
203	Fouilles en puits et en rigoles	M³	55		
204	Remblais sous dallage et au droit de la fondation y compris compactage	M³	50		
Sous-total 200					
Lot 300 : FONDATIONS					
301	Béton de propreté dosé à 150kg/m³ ép. =5cm	m³	5,868		
302	Béton arme dose a 350 kg/m³ pour semelles, amorces poteaux, longrines	m³	9,73		
303	Agglos de 20x20x40 bourrés	m²	97,8		
304	Rampes d'accès de 1,50m de large devant chaque porte	m³	1,2		
Sous-total 300					
LOT 400 : MACONNERIE ET ELEVATION					
401	Maçonneries en agglos creux de 15x20x40	m²	408,12		
402	BA dose a 350kg/m³ pour poteaux (15x15 et 15x30), linteaux (15x20) chainage (20x20) et poutres terrasse (15x30)	m³	2,72		
Sous-total 400 :					
A	TOTAL HORS TAXES BLOC D'UN BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSE + BLOC ADMINISTRATIF				
B	TVA 19,25% de A				
C	IR (5,5%) de A				
D	Montant TTC (A+B)				
E	NAP (A-C)				

Mfou le, 26 JUIN 2026

LE MAIRE

Francis Ngoumou

PLET-TQG/HE

