



0000000 773 JUL 2026

ADDITIF N°1 DU _____ PORTANT INSERTION DES QUANTITES DANS LE DEVIS
QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N°00000085/AONO/MINEE/CIPM/2026 du 01 JUILLET 2026 POUR LA CONSTRUCTION
D'UN RESEAU ELECTRIQUE MT/BT SUR L'AXE MOM 1 – SONG TOUGOUM, DANS LA
COMMUNE DE MAKAK, DÉPARTEMENT DU NYONG ET KELLE, RÉGION DU CENTRE
(EN PROCEDURE D'URGENCE)

L'Appel d'Offres susmentionné est complété ainsi qu'il suit :

Au lieu de :

PIECE 7 : CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N°	Désignation	U	Qté	P.U.	P.T.
100	CONSTRUCTION D'UN RESEAU MT MONOPHASE				
101	Etude et piquetage	km			
102	Fouilles en terrain normal	m³			
103	F et P Poteau béton 11m/300 daN	U			
104	F et P Poteau béton 11m/500 daN	U			
105	F et P Ferrure de tête	u			
106	F et P Isolateur rigide	U			
107	F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 éls 34/54mm²	U			
108	F et P Pince d'ancrage MT	U			
109	F et P Fer U pour ancrage MT	U			
110	Attache performed				
111	Confection bretelle de dérivation MT 54mm²	U			
112	F et P C/C à expulsion	U			
113	F et déroulage câble almélec 54 mm²	ml			
114	F et P Plaque Numéro et Numérotation	U			
115	F et P Plaque DM	U			
116	Prise en charge touret	U			
	Total 100				
200	CONSTRUCTION D'UN RESEAU MIXTE MT/BT				
201	Etude et piquetage	km			
202	Fouilles en terrain normal	m³			
203	F et P Poteau béton 11m/300 daN	U			
204	F et P Poteau béton 11m/500 daN	U			
205	F et P Ferrure de tête	U			
207	F et P Isolateur rigide	U			
208	Attache performed	U			

PH

209	F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 élt 34/54mm ²	U			
211	F et P Pince d'ancrage MT 34/54	U			
212	F et P Fer U pour ancrage MT triphasé	U			
213	F et déroulage câble almélec 34 mm ²	ml			
215	F et P Numéro et Numérotation	U			
216	F et P Plaque DM	U			
217	Prise en charge touret	U			
221	Massif de fondation pour supports	m ³			
222	F et P Pince d'ancrage BT	U			
223	F et P Pince d'alignement BT	U			
224	Confection terre de neutre type C	U			
225	F et Déroulage câble Torsadé 4*25 mm ²	ml			
228	F et P Capuchon d'extrémité	Ens			
	TOTAL 200				
300	POSTE DE TRANSFORMATION H61 monophasé				
301	F et P Transformateur H61 25 KVA- 17,32Kv / B2	U			
303	F et P Support beton 12m/1000 daN	U			
304	Fouilles en terrain normal	m ³			
305	F et P C/C à expulsion	U			
306	F et P Parafoudre 27KV	U			
307	Confection MALT type 2BH	Ens			
308	Massif de fondation	m ³			
	TOTAL 300				
400	CONSTRUCTION D'UN RESEAU BT MONOPHASE 4*25mm²				
401	Etude et piquetage	Km			
402	Fouilles en terrain normal	m ³			
403	F et P Poteau béton 9m/300 daN	U			
404	F et P Poteau béton 9m/500 daN	U			
405	F et P Armement d'alignement BT	U			
406	F et P Armement d'ancrage BT	U			
407	F et Déroulage câble Torsadé 4*25 mm ²	ml			
408	F et P Plaque numéro + numérotation	U			
409	Mise à la terre type C	U			
410	Prise en charge touret	U			
411	Massif de fondation	m ³			
412	Raccord BT	ff			
413	F et P Capuchon d'extrémité	Ens			
	SOUS TOTAL 400				
500	PRESTATIONS DIVERSES				
501	Transport et manutention matériel	FF			
502	Transport poteaux	FF			
503	Abattage et élagage	KM			
504	Déplacement équipe	FF			

505	Branchement témoin + Abonnement	U			
506	Installation et repli du chantier	FF			
	SOUS TOTAL 500				
	TOTAL GENERAL HT				
	TVA	%	19.25		
	IR	%	2.20		
	NET A MANDATER				
	TOTAL TTC				

LIRE :

PIECE 7 : CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N°	Désignation	U	Qté	P.U.	P.T.
100	CONSTRUCTION D'UN RESEAU MT MONOPHASE				
101	Etude et piquetage	km	2.17		
102	Fouilles en terrain normal	m³	9.90		
103	F et P Poteau béton 11m/300 daN	U	16.00		
104	F et P Poteau béton 11m/500 daN	U	6.00		
105	F et P Ferrure de tête	u	22.00		
106	F et P Isolateur rigide	U	22.00		
107	F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 élt 34/54mm²	U	12.00		
108	F et P Pince d'ancrage MT	U	12.00		
109	F et P Fer U pour ancrage MT	U	12.00		
110	Attache perfomed		22.00		
111	Confection bretelle de dérivation MT 54mm²	U	1.00		
112	F et P C/C à expulsion	U	2.00		
113	F et déroulage câble alélec 54 mm²	ml	2,343.6		
114	F et P Plaque Numéro et Numérotation	U	22.00		
115	F et P Plaque DM	U	22.00		
116	Prise en charge touret	U	2.00		
	Total 100				
200	CONSTRUCTION D'UN RESEAU MIXTE MT/BT				
201	Etude et piquetage	km	1.58		
202	Fouilles en terrain normal	m³	14.40		
203	F et P Poteau béton 11m/300 daN	U	26.00		
204	F et P Poteau béton 11m/500 daN	U	6.00		
205	F et P Ferrure de tête	U	32.00		
207	F et P Isolateur rigide	U	32.00		
208	Attache perfomed	U	32.00		
209	F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 élt 34/54mm²	U	12.00		
211	F et P Pince d'ancrage MT 34/54	U	12.00		
212	F et P Fer U pour ancrage MT triphase	U	12.00		

213	F et déroulage câble almélec 34 mm ²	ml	1,706.4		
215	F et P Numéro et Numérotation	U	32.00		
216	F et P Plaque DM	U	32.00		
217	Prise en charge touret	U	1.00		
221	Massif de fondation pour supports	m ³	14.40		
222	F et P Pince d'ancrage BT	U	12.00		
223	F et P Pince d'alignement BT	U	26.00		
224	Confection terre de neutre type C	U	6.00		
225	F et Déroulage câble Torsadé 4*25 mm ²	ml	1,706.4		
228	F et P Capuchon d'extrémité	Ens	4.00		
	TOTAL 200				
300	POSTE DE TRANSFORMATION H61 monophasé				
301	F et P Transformateur H61 25 KVA-17,32Kv / B2	U	2.00		
303	F et P Support beton 12m/1000 daN	U	2.00		
304	Fouilles en terrain normal	m ³	0.96		
305	F et P C/C à expulsion	U	2.00		
306	F et P Parafoudre 27KV	U	2.00		
307	Confection MALT type 2BH	Ens	2.00		
308	Massif de fondation	m ³	0.96		
	TOTAL 300				
400	CONSTRUCTION D'UN RESEAU BT MONOPHASE 4*25mm²				
401	Etude et piquetage	Km	7.26		
402	Fouilles en terrain normal	m ³	57.35		
403	F et P Poteau béton 9m/300 daN	U	120.20		
404	F et P Poteau béton 9m/500 daN	U	25.00		
405	F et P Armement d'alignement BT	U	120.20		
406	F et P Armement d'ancrage BT	U	50.00		
407	F et Déroulage câble Torsadé 4*25 mm ²	ml	7,840.8		
408	F et P Plaque numéro + numérotation	U	145.2		
409	Mise à la terre type C	U	25.00		
410	Prise en charge touret	U	8.00		
411	Massif de fondation	m ³	57.35		
412	Raccord BT	ff	1.00		
413	F et P Capuchon d'extrémité	Ens	4.00		
	SOUS TOTAL 400				
500	PRESTATIONS DIVERSES				
501	Transport et manutention matériel	FF	1.00		
502	Transport poteaux	FF	1.00		
503	Abattage et élagage	KM	11.01		
504	Déplacement équipe	FF	1.00		
505	Branchement témoin + Abonnement	U	20.00		
506	Installation et repli du chantier	FF	1.00		
	SOUS TOTAL 500				
	TOTAL GENERAL HT				

TVA	%	19.25		
IR	%	2.20		
NET A MANDATER				
TOTAL TTC				

Le reste sans changement.

Yaoundé, 3 JUL 2026
Le Ministre de l'Eau et de l'Énergie
(Maître d'Ouvrage)



ECOUNDOU ESSOMBA Gaston

Copies :

- MINMAP (Pour information) ;
- ARMP (Pour publication) ;
- CIPM (pour information) ;
- DAG (Pour archivage) ;
- Affichage chrono.