



000000013 JUL 2026
**ADDITIF N°1 DU 000000013 PORTANT INSERTION DES QUANTITES DANS LE DEVIS
QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N°00000086/AONO/MINEE/CIPM/2026 DU 01 JUILLET 2026 POUR LES TRAVAUX
D'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE TRIPHASE SUR L'AXE NKOLOSSO'O
EBANG – MENGONG, ARRONDISSEMENT DE BIKOK, DEPARTEMENT DE LA MEFOU
ET AKONO, REGION DU CENTRE (EN PROCEDURE D'URGENCE)**

L'Appel d'Offres susmentionné est complété ainsi qu'il suit :
Au lieu de :

PIECE 7 : CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

**DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
POUR LES TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE TRIPHASE SUR L'AXE
NKOLOSSO'O EBANG – MENGONG, ARRONDISSEMENT DE BIKOK, DEPARTEMENT DE LA
MEFOU ET AKONO, REGION DU CENTRE EN PROCEDURE D'URGENCE**

N°	Désignation	U	Qté	P.U.	P.T.
100	TRAVAUX PREPARATOIRES				
101	Projet d'exécution et plan de recollement	Ft			
102	Installation de chantier	Ft			
	TOTAL 100				
200	CONSTRUCTION D'UN RESEAU MOYENNE TENSION (MT) TRIPHASE 3x34 mm ²				
201	Etude et piquetage	Km			
202	Fouilles	m ³			
203	F et P de support Poteau béton 11m/300 daN	U			
204	F et P de support Poteau béton 11m/500 daN	U			
205	Massif de fondation béton pour support béton	m ³			
206	F et P de support métallique de 11m/S pour IACM	U			
207	F et P de console de tête	U			
208	F et P des isolateurs rigides	U			
209	F et P chaîne d'ancrage 3 élts pour dérivation MT	U			
210	Bras bis 70x600	U			
211	CC à expulsion	U			
212	Confection bretelle de dérivation MT	U			
213	Déroulage câble almélec 54 mm ²	ml			

214	F et P des Plaque de numérotation	U			
215	F et P des Plaque DM	U			
216	Prise en charge touret	U			
217	Travaux sous coupure	U			
218	Traverse métallique	U			
219	Herse métallique	U			
	TOTAL 200				
300	CONSTRUCTION D'UN RESEAU MIXTE (MT/BT) TRIPHASE 1X34,4 mm ² ET 3X70 mm ² +NP+2EP EN CABLE PRE-ASSEMBLE				
301	Etude et piquetage	km			
302	Fouilles	m ³			
303	F et P des Poteaux bois 11m/S	U			
304	F et P des Poteaux bois 11m/J	U			
305	F et P de Support Béton de 11m/300daN	U			
306	F et P de Support Béton de 11m/500daN	U			
307	F et P de console de tête	U			
308	F et P des Isolateurs rigides	U			
309	F et P de chaîne d'ancrage 3 élts	U			
310	Isolateurs suspendus	U			
311	Bras bis 70x600	U			
312	CC à expulsion	U			
313	Parafoudre 27 KV	U			
314	Confection bretelle de dérivation MT	U			
315	Déroulage câble almélec 54 mm ²	ml			
316	Déroulage câble 3x70 mm ² +NP+2EP	ml			
317	Déroulage câble 4x25 mm ²	ml			
318	Mise à la terre type C	U			
319	Plaque N°+Numérotation	U			
320	Prise en charge touret MT	U			
321	Prise en charge touret BT	U			
322	Capuchons d'extrémités rétractables	U			
323	Postes raccord de dérivation	U			
324	Pince d'ancrage BT	U			
325	F et P des Plaque de numérotation	U			
326	F et P des Plaque DM	U			
327	Traverse métallique	U			
328	F et P Fer Plat	U			
329	Travaux sous coupure	U			
330	IACM	U			
331	Nappe Voute	U			
	TOTAL 300				
400	POSTE DE TRANSFORMATION MT TRIPHASE ET IACM				
401	F et P du Transformateur 50KVA/30KV	u			
402	Equipement complet poste triphasé	ens			

403	Confection terre de neutre de type B	U			
404	Confection terre de neutre de type B pour IACM	U			
405	Parafoudre 27 KV	U			
406	Fusibles	U			
407	Disjoncteur BT (DHP)	U			
408	IACM	U			
409	F et P de Support métallique de 11/S	U			
410	Massif de fondation béton pour support métallique pour IACM	m ³			
411	Support métallique équipé de 12m/S pour transformateur	U			
412	Massif de fondation béton pour support métallique de 12m/s	m ³			
	TOTAL 400				
500	CONSTRUCTION D'UN RESEAU BASSE TENSION (BT) TRIPHASE 3X70 MM2 +NP+2EP EN CABLE PREASSEMBLE				
501	Etude et piquetage	Km			
502	Fouilles	m3			
503	F et P des Poteaux bois de 9m/S	U			
504	F et P des Poteaux bois de 9m/J	U			
505	F et P des Poteaux bois de 9m/x	U			
506	F et P des Poteaux béton	U			
507	Massif de fondation béton pour support béton	m ³			
508	F et P des Armement d'alignement BT	U			
509	F et P des Armement d'ancrage BT	U			
510	Déroulage câble 3x70 mm ² + NP+2EP	ml			
511	Déroulage câble 3x25 mm ²	ml			
512	Mise à la terre type C	U			
513	Plaque N°+ Numérotation	U			
514	Prise en charge touret	U			
515	Capuchons d'extrémités rétractables	U			
516	Poste raccord de dérivation	U			
517	Pince d'ancrage BT	U			
518	Branchements ménages	U			
519	Ferrure de contrefichage FT x Y	U			
520	Fouilles pour prise de terre	m ³			
	TOTAL 500				

600	PRESTATIONS DIVERSES				
601	Transport et manutention	Fft			
602	Abattage et Elagage	Km			
603	Branchement témoin + abonnement ENEO	Fft			
	TOTAL 600				
	TOTAL GENERAL HT				
	TVA	%	19,25		
	IR	%	2,2		
	TOTAL TTC				
	NET A MANDATER				

LIRE :

PIECE 7 : CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

**DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
POUR LES TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE TRIPHASE SUR L'AXE
NKOLOSSO'O EBANG – MENGONG, ARRONDISSEMENT DE BIKOK, DEPARTEMENT DE LA
MEFOU ET AKONO, REGION DU CENTRE EN PROCEDURE D'URGENCE**

N°	Désignation	U	Qté	P.U.	P.T.
100	TRAVAUX PREPARATOIRES				
101	Projet d'exécution et plan de recollement	Ft	1		
102	Installation de chantier	Ft	1		
	TOTAL 100				
200	CONSTRUCTION D'UN RESEAU MOYENNE TENSION (MT) TRIPHASE 3x34 mm ²				
201	Etude et piquetage	Km	0,45		
202	Fouilles	m ³	1,92		
203	F et P de support Poteau béton 11m/300 daN	U	3		
204	F et P de support Poteau béton 11m/500 daN	U	1		
205	Massif de fondation béton pour support béton	m ³	1,736		
206	F et P de support métallique de 11m/S pour IACM	U	0		
207	F et P de console de tête	U	12		
208	F et P des isolateurs rigides	U	10		
209	F et P chaîne d'ancrage 3 élts pour dérivation MT	U	9		
210	Bras bis 70x600	U	3		
211	CC à expulsion	U	3		
212	Confection bretelle de dérivation MT	U	3		
213	Déroulage câble almélec 54 mm ²	ml	1417,5		
214	F et P des Plaque de numérotation	U	4		
215	F et P des Plaque DM	U	4		
216	Prise en charge touret	U	1		

PA

217	Travaux sous coupure	U	1		
218	Traverse métallique	U	3		
219	Herse métallique	U	4		
	TOTAL 200				
300	CONSTRUCTION D'UN RESEAU MIXTE (MT/BT) TRIPHASÉ 1X34,4 mm² ET 3X70 mm² +NP+2EP EN CABLE PRE-ASSEMBLE				
301	Etude et piquetage	km	1		
302	Fouilles	m ³	1,92		
303	F et P des Poteaux bois 11m/S	U	0		
304	F et P des Poteaux bois 11m/J	U	0		
305	F et P de Support Béton de 11m/300daN	U	16		
306	F et P de Support Béton de 11m/500daN	U	4		
307	F et P de console de tête	U	60		
308	F et P des Isolateurs rigides	U	60		
309	F et P de chaîne d'ancrage 3 élts	U	3		
310	Isolateurs suspendus	U	12		
311	Bras bis 70x600	U	4		
312	CC à expulsion	U	3		
313	Parafoudre 27 KV	U	3		
314	Confection bretelle de dérivation MT	U	3		
315	Déroulage câble almélec 54 mm ²	ml	3150		
316	Déroulage câble 3x70 mm ² +NP+2EP	ml	200		
317	Déroulage câble 4x25 mm ²	ml	820		
318	Mise à la terre type C	U	3		
319	Plaque N°+Numérotation	U	20		
320	Prise en charge touret MT	U	5		
321	Prise en charge touret BT	U	2		
322	Capuchons d'extrémités rétractables	U	2		
323	Postes raccord de dérivation	U	1		
324	Pince d'ancrage BT	U	9		
325	F et P des Plaque de numérotation	U	20		
326	F et P des Plaque DM	U	20		
327	Traverse métallique	U	0		
328	F et P Fer Plat	U	0		
329	Travaux sous coupure	U	1		
330	IACM	U	1		
331	Nappe Voute	U	4		
	TOTAL 300				
400	POSTE DE TRANSFORMATION MT TRIPHASÉ ET IACM				
401	F et P du Transformateur 50KVA/30KV	u	1		
402	Equipement complet poste triphasé	ens	1		
403	Confection terre de neutre de type B	U	1		
404	Confection terre de neutre de type B pour IACM	U	1		
405	Parafoudre 27 KV	U	3		

406	Fusibles	U	3		
407	Disjoncteur BT (DHP)	U	1		
408	IACM	U	1		
409	F et P de Support métallique de 11/S	U	1		
410	Massif de fondation béton pour support métallique pour IACM	m ³	1		
411	Support métallique équipé de 12m/S pour transformateur	U	1		
412	Massif de fondation béton pour support métallique de 12m/s	m ³	1		
	TOTAL 400				
500	CONSTRUCTION D'UN RESEAU BASSE TENSION (BT) TRIPHASE 3X70 MM2 +NP+2EP EN CABLE PREASSEMBLE				
501	Etude et piquetage	Km	1		
502	Fouilles	m3	7,68		
503	F et P des Poteaux bois de 9m/S	U	0		
504	F et P des Poteaux bois de 9m/J	U	0		
505	F et P des Poteaux bois de 9m/x	U	0		
506	F et P des Poteaux béton	U	16		
507	Massif de fondation béton pour support béton	m ³	16		
508	F et P des Armement d'alignement BT	U	32		
509	F et P des Armement d'ancrage BT	U	32		
510	Déroulage câble 3x70 mm ² + NP+2EP	ml	200		
511	Déroulage câble 3x25 mm ²	ml	900		
512	Mise à la terre type C	U	5		
513	Plaque N°+ Numérotation	U	16		
514	Prise en charge touret	U	1		
515	Capuchons d'extrémités rétractables	U	2		
516	Poste raccord de dérivation	U	2		
517	Pince d'ancrage BT	U	2		
518	Branchements ménages	U	2		
519	Ferrure de contrefichage FT x Y	U	0		
520	Fouilles pour prise de terre	m ³	2,5		
	TOTAL 500				
600	PRESTATIONS DIVERSES				
601	Transport et manutention	Fft	1		

602	Abattage et Elagage	Km	2,45		
603	Branchement témoin + abonnement ENEO	Fft	2		
	TOTAL 600				
	TOTAL GENERAL HT				
	TVA	%	19,25		
	IR	%	2,2		
	TOTAL TTC				
	NET A MANDATER				

Le reste sans changement.

Yaoundé, 13 JUN 2026
 Le Ministre de l'Eau et de l'Energie
 (Maitre d'Ouvrage)



[Signature]
 ELOUNDOU ESSOMBA Gaston

Copies :

- MINMAP (Pour information) ;
- ARMP (Pour publication) ;
- CIPM (pour information) ;
- DAG (Pour archivage) ;
- Affichage chrono.