



00000000 1^{er} 3 JUL 2026
ADDITIF N°1 DU PORTANT INSERTION DES QUANTITES DANS LE DEVIS
QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N°00000087/AONO/MINEE/CIPM/2026 DU 01 JUILLET 2026 POUR LES TRAVAUX
D'ELECTRIFICATION RURALE DES VILLAGES MAHOMY-SONG BADJECK-SOUHE
DANS L'ARRONDISSEMENT D'ESEKA, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE,
REGION DU CENTRE (EN PROCEDURE D'URGENCE)

L'Appel d'Offres susmentionné est complété ainsi qu'il suit :
Au lieu de :

PIECE 7 : CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION DES VILLAGES MAHOMY - SOUHE - SONG BADJECK DANS L'ARRONDISSEMENT D'ESEKA, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE, REGION DU CENTRE					
N°	Désignation	U	Qté	P.U.	P.T.
100	CONSTRUCTION D'UN RESEAU MT MONOPHASE AERIEN				
101	Etude et piquetage	km			
102	Fouilles en terrain normal	m ³			
103	F et P Poteau béton 11m/300 daN	U			
104	F et P Poteau béton 11m/500 daN	U			
105	F et P Ferrure de tête	U			
106	F et P Isolateur rigide	U			
107	F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 élts 34mm ²	U			
108	F et P Pince d'ancrage MT	U			
109	F et P Fer U pour ancrage MT	U			
110	Massif de fondation pour supports béton	m ³			
111	Attache performed	U			
112	Confection bretelle de dérivation MT 34mm ²	U			
113	F et P C/C à expulsion	U			
114	F et déroulage câble almélec 34 mm ²	ml			
115	F et P Plaque DM	U			
116	Prise en charge touret	U			
117	TOTAL 100				
200	CONSTRUCTION DE LA LIGNE MOYENNE TENSION MIXTE				
201	Etude et piquetage	km			
202	Fouilles en terrain normal	m ³			
203	F et P Poteau béton 11m/300 daN	U			
204	F et P Poteau béton 11m/500 daN	U			
205	F et P Ferrure de tête	U			
206	F et P Isolateur rigide	U			
207	Attache performed	U			
208	F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 élts 34/54mm ²	U			
209	F et P Pince d'ancrage MT 34/54	U			

210	F et P Fer U pour ancrage MT	U			
211	F et déroulage câble almélec 34 mm²	ml			
212	F et P Numéro et Numérotation	U			
213	F et P Plaque DM	U			
214	Prise en charge touret	U			
215	Massif de fondation pour supports béton	m³			
216	F et P Pince d'ancrage BT	U			
217	F et P Pince d'alignement BT	U			
218	Confection terre de neutre type C	U			
219	F et Déroulage câble Torsadé 4*25 mm²	ml			
220	F et P Capuchon d'extrémité	Ens			
	SOUS TOTAL 200				
300	POSTE DE TRANSFORMATION H61				
301	F et P Transformateur H61 25 KVA-17,32Kv / B2	U			
302	F et P Support béton 12m/500 daN	U			
303	Fouilles en terrain normal	m³			
304	F et P C/C à expulsion	U			
305	F et P Parafoudre 27KV	U			
306	Confection MALT type 2BH	Ens			
307	Massif de fondation	m³			
308	Équipement complet poste mono	FF			
	TOTAL 300				
400	CONSTRUCTION D'UN RESEAU BT MONOPHASE 4*25mm2 Câble torsadé				
401	Étude et piquetage	Km			
402	Fouilles en terrain normal	m³			
403	F et P Poteau bois 9m/300 Dan	U			
404	F et P Poteau béton 9m/500 daN	U			
405	F et P Armement d'alignement BT	U			
406	F et P Armement d'ancrage BT	U			
407	F et Déroulage câble Torsadé 4*25 mm²	ml			
408	F et P Plaque numéro et numérotation	U			
409	Mise à la terre type C	U			
410	Prise en charge touret	U			
411	Massif de fondation	m³			
412	Raccord BT	Ens			
413	F et P Capuchon d'extrémité	Ens			
	SOUS TOTAL 400				
500	PRESTATIONS DIVERSES				
501	Transport et manutention matériel	FF			
502	Transport poteaux	T/KM			
503	Abattage et élagage	KM			
504	Déplacement équipe	H			
505	Installation et repli du chantier	FF			
506	Dépose du réseau MT/BT existant	FF			
507	Fourniture et pose Lampadaires solaires LED Smart de 200W	U			
	SOUS TOTAL 500				
600	BRANCHEMENT MENAGE				
601	Branchement+ Abonnement Eneo 2 fils prépayé	U			
	SOUS TOTAL 600				
	TOTAL GENERAL HT				
	TVA (19,25%)				
	TOTAL TTC				

Lire :

PIECE 7 : CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION DES VILLAGES MAHOMY - SOUHE - SONG BADJECK DANS L'ARRONDISSEMENT D'ESEKA, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE, REGION DU CENTRE					
N°	Désignation	U	Qté	P.U.	P.T.
100	CONSTRUCTION D'UN RESEAU MT MONOPHASE AERIEN				
101	Etude et piquetage	km	11,3		
102	Fouilles en terrain normal	m³	50		
103	F et P Poteau béton 11m/300 daN	U	101		
104	F et P Poteau béton 11m/500 daN	U	40		
105	F et P Ferrure de tête	U	141		
106	F et P Isolateur rigide	U	141		
107	F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 élt 34mm²	U	81		
108	F et P Pince d'ancrage MT	U	82		
109	F et P Fer U pour ancrage MT	U	41		
110	Massif de fondation pour supports béton	m³	35		
111	Attache performed	U	141		
112	Confection bretelle de dérivation MT 34mm²	U	1		
113	F et P C/C à expulsion	U	3		
114	F et déroulage câble almélec 34 mm²	ml	11870		
115	F et P Plaque DM	U	141		
116	Prise en charge touret	U	10		
117	TOTAL 100				
200	CONSTRUCTION DE LA LIGNE MOYENNE TENSION MIXTE				
201	Etude et piquetage	km	2,5		
202	Fouilles en terrain normal	m³	20		
203	F et P Poteau béton 11m/300 daN	U	40		
204	F et P Poteau béton 11m/500 daN	U	16		
205	F et P Ferrure de tête	U	56		
206	F et P Isolateur rigide	U	56		
207	Attache performed	U	56		
208	F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 élt 34/54mm²	U	32		
209	F et P Pince d'ancrage MT 34/54	U	32		
210	F et P Fer U pour ancrage MT	U	16		
211	F et déroulage câble almélec 34 mm²	ml	2625		
212	F et P Numéro et Numérotation	U	56		
213	F et P Plaque DM	U	56		
214	Prise en charge touret	U	2		
215	Massif de fondation pour supports béton	m³	14		
216	F et P Pince d'ancrage BT	U	32		
217	F et P Pince d'alignement BT	U	40		
218	Confection terre de neutre type C	U	10		
219	F et Déroulage câble Torsadé 4*25 mm²	ml	2700		
220	F et P Capuchon d'extrémité	Ens	4		
	SOUS TOTAL 200				
300	POSTE DE TRANSFORMATION H61				
301	F et P Transformateur H61 25 KVA-17,32Kv / B2	U	3		
302	F et P Support béton 12m/500 daN	U	3		
303	Fouilles en terrain normal	m³	1		
304	F et P C/C à expulsion	U	3		
305	F et P Parafoudre 27KV	U	3		
306	Confection MALT type 2BH	Ens	6		

307	Massif de fondation	m ³	1		
308	Équipement complet poste mono	FF	3		
	TOTAL 300				
400	CONSTRUCTION D'UN RESEAU BT MONOPHASE 4*25mm2 Câble torsadé				
401	Étude et piquetage	Km	2		
402	Fouilles en terrain normal	m ³	13		
403	F et P Poteau bois 9m/300 Dan	U	30		
404	F et P Poteau béton 9m/500 daN	U	14		
405	F et P Armement d'alignement BT	U	30		
406	F et P Armement d'ancrage BT	U	28		
407	F et Déroulage câble Torsadé 4*25 mm ²	m	2160		
408	F et P Plaque numéro et numérotation	U	44		
409	Mise à la terre type C	U	8		
410	Prise en charge touret	U	2		
411	Massif de fondation	m ³	8		
412	Raccord BT	Ens	10		
413	F et P Capuchon d'extrémité	Ens	2		
	SOUS TOTAL 400				
500	PRESTATIONS DIVERSES				
501	Transport et manutention matériel	FF	1		
502	Transport poteaux	T/KM	45		
503	Abattage et élagage	KM	15		
504	Déplacement équipe	H	4		
505	Installation et repli du chantier	FF	1		
506	Dépose du réseau MT/BT existant	FF	1		
507	Fourniture et pose Lampadaires solaires LED Smart de 200W	U	15		
	SOUS TOTAL 500				
600	BRANCHEMENT MENAGE				
601	Branchement+ Abonnement Eneo 2 fils prépayé	U	10		
	SOUS TOTAL 600				
	TOTAL GENERAL HT				
	TVA (19,25%)				
	TOTAL TTC				

Le reste sans changement.

Copies :

- MINMAP (Pour information) ;
- ARMP (Pour publication) ;
- CIPM (pour information) ;
- DAG (Pour archivage) ;
- Affichage chrono.

Yaoundé, le 3 juin 2026

Le Ministre de l'Eau et de l'Energie
(Maitre d'Ouvrage)



[Signature]

ESSOMBA Gaston