



**ADDITIF N°1 DU 20 JUN 2026 PORTANT MODIFICATION DE LA DATE
DEPOT ET D'OUVERTURE, DU DELAI D'EXECUTION, DU BORDEREAU DES PRIX
UNITAIRES ET DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE L'APPEL D'OFFRES
NATIONAL OUVERT N°0000081/AONO/MINEE/CIPM/2026 DU 30 JUIN 2026
POUR LES TRAVAUX D'ELCTRIFICATION RURALE PAR EXTENSION D'UN RESEAU
HTA AERIEN MONOPHASE DE LA LOCALITE D'EKOUMEYECK DANS LA COMMUNE
DE NGOMEDZAP, DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O, REGION DU CENTRE (EN
PROCEDURE D'URGENCE).**

L'Appel d'Offres susmentionné est modifié ainsi qu'il suit :

PIECE 1 : AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

Au lieu de :

12. Remise des offres

La soumission étant en ligne, l'offre rédigée en français ou en anglais, devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le 27 JUILLET 2026 à 10 heures précises. Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l'indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessus dans les délais impartis.

Taille et format des fichiers

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

- 5 MO pour l'Offre Administrative ;
- 15 MO pour l'Offre Technique ;
- 5 MO pour l'Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

- Format PDF pour les documents textuels ;
- JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

14. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 27 JUILLET 2026 à 11 heures par la Commission de Passation des Marchés du Ministère de l'Eau et de l'Energie à Yaoundé –Mvog Ada, nouveau bâtiment annexe.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d'entreprises.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis de D'Appel d'Offres

En cas d'absence ou de non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis, après un délai de 48 heure accordé par la Commission, l'offre sera rejetée.

Lire :

12. Remise des offres

La soumission étant en ligne, l'offre rédigée en français ou en anglais, devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le 04 août 2026 à 10 heures précises. Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l'indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessus dans les délais impartis.

Taille et format des fichiers

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

- 5 MO pour l'Offre Administrative ;
- 15 MO pour l'Offre Technique ;
- 5 MO pour l'Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

- Format PDF pour les documents textuels ;
- JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

14. Ouverture des plis

L'ouverture *des plis se fait en un temps* et aura lieu 04 août 2026 à 11 heures par la Commission de Passation des Marchés du Ministère de l'Eau et de l'Energie à Yaoundé –Mvog Ada, nouveau bâtiment annexe.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d'entreprises.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis de D'Appel d'Offres

En cas d'absence ou de non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis, après un délai de 48 heure accordé par la Commission, l'offre sera rejetée.

PIECE 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)

Au lieu de :

18.1 Les offres seront évaluées sur la base d'un délai prévisionnel d'exécution des travaux de : trois (03) mois.

Lire :

18.1 Les offres seront évaluées sur la base d'un délai prévisionnel d'exécution des travaux de : quatre (04) mois.

PIECE 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

Au lieu de :

Article 10- Délais d'exécution du marché

10.1. Le délai d'exécution des travaux objet du présent marché est de : trois (03) mois.

10.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux,

10.3 Marché à tranche conditionnelle : NON APPLICABLE

Lire :

Article 10- Délais d'exécution du marché

- 10.1. Le délai d'exécution des travaux objet du présent marché est de : quatre (04) mois.
 10.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux,
 10.3 Marché à tranche conditionnelle : NON APPLICABLE

PIECE 5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Au lieu de :

Article 2 : consistance et localisation des travaux

Délai d'exécution : le délai maximum d'exécution prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux est fixé à TROIS (03) mois. Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrer les travaux.

Lire :

Délai d'exécution : le délai maximum d'exécution prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux est fixé à QUATRE (04) mois. Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrer les travaux.

PIECE 6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Au lieu de :

POUR LES TRAVAUX D'ELCTRIFICATION RURALE PAR EXTENSION D'UN RESEAU HTA AERIEN MONOPHASE DE LA LOCALITE D'EKOUMEYECK DANS LA COMMUNE DE NGOMEDZAP, DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O, REGION DU CENTRE (EN PROCEDURE D'URGENCE).

N°	DÉSIGNATION	U	P.U.	P.T.
100	CONSTRUCTION D'UN RESEAU MIXTE MT/BT			
101	Étude et piquetage	Km		
102	Fouilles en terrain normal	m³		
103	F et P Poteau béton 11m/300 daN	U		
104	F et P Poteau béton 11m/500 daN	U		
105	F et P Ferrure de tête	U		
106	F et P Isolateur rigide	U		
107	F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 élts 34mm²	U		
108	F et P Pince d'ancrage MT	U		
109	F et P Fer U pour ancrage MT	U		
110	Attache perfomed	U		
111	Confection bretelle de dérivation MT 34mm²	U		
112	F et P C/C à expulsion	U		
113	F et déroulage câble almélec 34 mm²	ml		
114	F et P Plaque Numéro et Numérotation	U		
115	F et P Plaque DM	U		
116	Prise en charge touret	U		
200	CONSTRUCTION D'UN RESEAU MIXTE MT/BT			
201	Étude et piquetage	Km		
202	Fouilles en terrain normal	m³		
203	F et P Poteau béton 11m/300 daN	U		
204	F et P Poteau béton 11m/500 daN	U		
205	F et P Ferrure de tête	U		

206	F et P Isolateur rigide	U		
207	Attache performed	U		
208	F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 élts 34/54mm ²	U		
211	F et P Pince d'ancrage MT 34/54	U		
212	F et P Fer U pour ancrage MT triphasé	U		
213	F et déroulage câble alélec 34 mm ²	ml		
215	F et P Numéro et Numérotation	U		
216	F et P Plaque DM	U		
217	Prise en charge touret	U		
218	Massif de fondation pour supports béton	m ³		
219	F et P Pince d'ancrage BT	U		
220	F et P Pince d'alignement BT	U		
221	Confection terre de neutre type C	U		
222	F et Déroulage câble Torsadé 4*25 mm ²	ml		
223	F et P Capuchon d'extrémité	ENS		
300	POSTE DE TRANSFORMATION H61			
301	F et P Transformateur H61 25 KVA-17,32Kv / B2	U		
302	F et P Support béton 12m/500 daN	U		
303	Fouilles en terrain normal	m ³		
304	F et P C/C à expulsion	U		
305	F et P Parafoudre 27KV	U		
306	Confection MALT type 2BH	Ens		
307	Massif de fondation	m ³		
308	Équipement complet poste mono	FF		
400	CONSTRUCTION D'UN RESEAU BT MONOPHASE 4*25MM ² CABLE TORSADÉ			
401	Étude et piquetage	Km		
402	Fouilles en terrain normal	m ³		
403	F et P Poteau bois 9m/S Classe D	U		
404	F et P Poteau béton 9m/300 daN	U		
405	F et P Armement d'alignement BT	U		
406	F et P Armement d'ancrage BT	U		
407	F et Déroulage câble Torsadé 4*25 mm ²	ml		
408	F et P Plaque numéro et numérotation	U		
409	Mise à la terre type C	U		
410	Prise en charge touret	U		
411	Raccord BT	Ens		
412	F et P Capuchon d'extrémité	Ens		
500	Prestation diverses			
501	Transport et manutention matériel	T/KM		
502	Transport poteaux	U		
503	Abattage et élagage	KM		
504	Déplacement équipe	H		
505	Installation et repli du chantier	FT		
600	BRANCHEMENT MENAGE			
601	Branchement+ Abonnement Eneo 2 fils prépayé	U		

Lire :

POUR LES TRAVAUX D'ELCTRIFICATION RURALE PAR EXTENSION D'UN RESEAU HTA AERIEN MONOPHASE DE LA LOCALITE D'EKOUMEYECK DANS LA COMMUNE DE NGOMEDZAP, DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O, REGION DU CENTRE (EN PROCEDURE D'URGENCE).

N°	DÉSIGNATION	U	P.U. En chiffres	P.T. En lettres
100	CONSTRUCTION D'UN RESEAU MONOPHASE MOYENNE TENSION SUR 1500 ML			
101	Étude et piquetage	Km		
102	Fouilles en terrain normal	m³		
103	F et P Poteau béton 11m/300 daN	U		
104	F et P Poteau béton 11m/500 daN	U		
105	F et P Ferrure de tête	U		
106	F et P Isolateur rigide	U		
107	F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 élt 34mm²	U		
108	F et P Pince d'ancrage MT	U		
109	F et P Fer U pour ancrage MT	U		
110	Massif de fondation pour supports béton	U		
111	Attache perfomed	U		
112	Confection bretelle de dérivation MT 34mm²	U		
113	F et P C/C à expulsion	ml		
114	F et déroulage câble almélec 34 mm²	U		
115	F et P Plaque Numéro et Numérotation	U		
116	F et P Plaque DM	U		
117	Prise en charge touret			
200	CONSTRUCTION D'UN RESEAU MIXTE MT/BT MONOPHASE SUR 1500 ML			
201	Étude et piquetage	Km		
202	Fouilles en terrain normal	m³		
203	F et P Poteau béton 11m/300 daN	U		
204	F et P Poteau béton 11m/500 daN	U		
205	F et P Ferrure de tête	U		
206	F et P Isolateur rigide	U		
207	Attache perfomed	U		
208	F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 élt 34mm²	U		
209	F et P Pince d'ancrage MT 34/54	U		
210	F et P Fer U pour ancrage MT triphasé	U		
211	F et déroulage câble almélec 34 mm²	ml		
212	F et P Numéro et Numérotation	U		
213	F et P Plaque DM	U		
214	Prise en charge touret	U		
215	Massif de fondation pour supports béton	m³		
216	F et P Pince d'ancrage BT	U		
217	F et P Pince d'alignement BT	U		
218	Confection terre de neutre type C	U		
219	F et Déroulage câble Torsadé 4*25 mm²	ml		

220	F et P Capuchon d'extrémité	ENS		
300	POSTE DE TRANSFORMATION H61			
301	F et P Transformateur H61 25 KVA-17,32Kv / B2	U		
302	F et P Support béton 12m/1000 daN	U		
303	Fouilles en terrain normal	m³		
304	F et P C/C à expulsion	U		
305	F et P Parafoudre 27KV	U		
306	Confection MALT type 2BH	Ens		
307	Massif de fondation	m³		
308	Équipement complet poste mono	FF		
400	CONSTRUCTION D'UN RESEAU BT MONOPHASE en Câble torsadé 4*25mm² sur 500 ML			
401	Étude et piquetage	Km		
402	Fouilles en terrain normal	m³		
403	F et P Poteau béton 9m/300 daN	U		
404	F et P Poteau béton 9m/500 daN	U		
405	F et P Armement d'alignement BT	U		
406	F et P Armement d'ancrage BT	U		
407	F et Déroulage câble Torsadé 4*25 mm²	ml		
408	F et P Plaque numéro et numérotation	U		
409	Mise à la terre type C	U		
410	Prise en charge touret	U		
411	Massif de fondation	m³		
412	Raccord BT	Ens		
413	F et P Capuchon d'extrémité	Ens		
500	Prestation diverses			
501	Transport et manutention matériel	T/KM		
502	Transport poteaux Béton	FF		
503	Abattage et élagage	KM		
504	Déplacement équipe	H		
505	Installation et repli du chantier	FF		
506	Branchement école publique et CSI	FF		
600	BRANCHEMENT MENAGE			
601	Branchement témoin 2 fils	U		

PIECES 7 : CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Au lieu de :

PROJET DE DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF POUR LES TRAVAUX D'ELCTRIFICATION RURALE PAR EXTENSION D'UN RESEAU HTA AERIEN MONOPHASE DE LA LOCALITE D'EKOUMEYECK DANS LA COMMUNE DE NGOMEDZAP, DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O, REGION DU CENTRE					
N°	Désignation	U	Qté	P.U.	P.T.
100	CONSTRUCTION D'UN RESEAU MIXTE MT/BT				
101	Étude et piquetage	Km	3		
102	Fouilles en terrain normal	m³	27		
103	F et P Poteau béton 11m/300 daN	U	31		

104	F et P Poteau béton 11m/500 daN	U	6		
105	F et P Ferrure de tête	U	37		
106	F et P Isolateur rigide	U	37		
107	F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 éltis 34mm ²	U	16		
108	F et P Pince d'ancrage MT	U	16		
109	F et P Fer U pour ancrage MT	U	16		
110	Attache performed	U	37		
111	Confection bretelle de dérivation MT 34mm ²	U	1		
112	F et P C/C à expulsion	U	1		
113	F et déroulage câble almélec 34 mm ²	ml	3 300		
114	F et P Plaque Numéro et Numérotation	U	37		
115	F et P Plaque DM	U	37		
116	Prise en charge touret	U	4		
SOUS-TOTAL 100					
200	CONSTRUCTION D'UN RESEAU MIXTE MT/BT				
201	Étude et piquetage	Km	1		
202	Fouilles en terrain normal	m ³	7,68		
203	F et P Poteau béton 11m/300 daN	U	18		
204	F et P Poteau béton 11m/500 daN	U	2		
205	F et P Ferrure de tête	U	20		
206	F et P Isolateur rigide	U	20		
207	Attache performed	U	20		
208	F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 éltis 34/54mm ²	U	8		
211	F et P Pince d'ancrage MT 34/54	U	8		
212	F et P Fer U pour ancrage MT triphasé	U	8		
213	F et déroulage câble almélec 34 mm ²	ml	1 100		
215	F et P Numéro et Numérotation	U	20		
216	F et P Plaque DM	U	20		
217	Prise en charge touret	U	2		
218	Massif de fondation pour supports béton	m ³	12		
219	F et P Pince d'ancrage BT	U	10		
220	F et P Pince d'alignement BT	U	10		
221	Confection terre de neutre type C	U	11		
222	F et Déroulage câble Torsadé 4*25 mm ²	ml	1 100		
223	F et P Capuchon d'extrémité	ENS	4		
SOUS-TOTAL 200					
300	POSTE DE TRANSFORMATION H61				
301	F et P Transformateur H61 25 KVA-17,32Kv / B2	U	1		
302	F et P Support béton 12m/500 daN	U	1		
303	Fouilles en terrain normal	m ³	0,77		
304	F et P C/C à expulsion	U	1		
305	F et P Parafoudre 27KV	U	1		
306	Confection MALT type 2BH	Ens	1		
307	Massif de fondation	m ³	1		
308	Équipement complet poste mono	FF	1		

SOUS-TOTAL 300					
400	CONSTRUCTION D'UN RESEAU BT MONOPHASE 4*25mm² CABLE TORSADE				
401	Étude et piquetage	Km	1		
402	Fouilles en terrain normal	m ³	15		
403	F et P Poteau bois 9m/S Classe D	U	4		
404	F et P Poteau béton 9m/300 daN	U	16		
405	F et P Armement d'alignement BT	U	20		
406	F et P Armement d'ancrage BT	U	9		
407	F et Déroulage câble Torsadé 4*25 mm ²	ml	1 100		
408	F et P Plaque numéro et numérotation	U	20		
409	Mise à la terre type C	U	6		
410	Prise en charge touret	U	1		
411	Raccord BT	Ens	22		
412	F et P Capuchon d'extrémité	Ens	25		
SOUS-TOTAL 400					
500	Prestation diverses				
501	Transport et manutention matériel	T/KM	5		
502	Transport poteaux	U	126		
503	Abattage et élagage	KM	8,5		
504	Déplacement équipe	H	8,5		
505	Installation et repli du chantier	FT	1		
SOUS TOTAL 600					
600	BRANCHEMENT MENAGE				
601	Branchement+ Abonnement Eneo 2 fils prépayé	U	20		
SOUS TOTAL 600					
TOTAL GENERAL HT					
TVA			19.25		
IR			2.2		
NET A MANDATER					
MONTANT TTC					
ARRETE LE PRESENT DE DEVIS A LA SOMME TOUTES TAXES COMPRISES DE:					

LIRE :

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION RURAL PAR EXTENSION D'UN RESEAU HTA AERIEN MONOPHASE DE LA LOCALITE D'EKOUMEYECK DANS LA COMMUNE DE NGOMEDZAP, DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O, REGION DU CENTRE					
N°	Désignation	U	Qté	P.U.	P.T.
100	CONSTRUCTION D'UN RESEAU MONOPHASE MOYENNE TENSION SUR 1500 ML				
101	Étude et piquetage	km	1,5		
102	Fouilles en terrain normal	m3	16,12		
103	F et P Poteau béton 11m/300 daN	U	10		
104	F et P Poteau béton 11m/500 daN	U	6		
105	F et P Ferrure de tête	U	16		
106	F et P Isolateur rigide	U	16		
107	F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 éls 34mm ²	U	12		

108	F et P Pince d'ancrage MT	U	12		
109	F et P Fer U pour ancrage MT	U	12		
110	Massif de fondation pour supports béton	m3	9,76		
111	Attache perfomed	U	16		
112	Confection bretelle de dérivation MT 34mm ²	U	1		
113	F et P C/C à expulsion	U	2		
114	F et déroulage câble almélec 34 mm ²	ml	1 650		
115	F et P Plaque Numéro et Numérotation	U	16		
116	F et P Plaque DM	U	16		
117	Prise en charge touret	U	2		
Total 100					
200	CONSTRUCTION D'UN RESEAU MIXTE MT/BT MONOPHASE SUR 1500 ML				
201	Étude et piquetage	km	1,5		
202	Fouilles en terrain normal	m3	34,26		
203	F et P Poteau béton 11m/300 daN	U	24		
204	F et P Poteau béton 11m/500 daN	U	10		
205	F et P Ferrure de tête	U	34		
206	F et P Isolateur rigide	U	34		
207	Attache perfomed	U	34		
208	F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 éltis 34mm ²	U	20		
209	F et P Pince d'ancrage MT 34/54	U	20		
210	F et P Fer U pour ancrage MT triphasé	U	20		
211	F et déroulage câble almélec 34 mm ²	ml	1650		
212	F et P Numéro et Numérotation	U	34		
213	F et P Plaque DM	U	34		
214	Prise en charge touret	U	2		
215	Massif de fondation pour supports béton	m3	12		
216	F et P Pince d'ancrage BT	U	20		
217	F et P Pince d'alignement BT	U	24		
218	Confection terre de neutre type C	U	6		
219	F et Déroulage câble Torsadé 4*25 mm ²	ml	1650		
220	F et P Capuchon d'extrémité	Ens	12		
TOTAL 200					
300	POSTE DE TRANSFORMATION H61				
301	F et P Transformateur H61 25 KVA-17,32Kv / B2	U	2		
302	F et P Support béton 12m/1000 daN	U	2		
303	Fouilles en terrain normal	m3	2,88		
304	F et P C/C à expulsion	U	2		
305	F et P Parafoudre 27KV	U	2		
306	Confection MALT type 2BH	Ens	2		
307	Massif de fondation	m3	1		
308	Équipement complet poste mono	FF	2		
TOTAL 300					
400	CONSTRUCTION D'UN RESEAU BT MONOPHASE en Câble torsadé 4*25mm ² sur 500 ML				
401	Étude et piquetage	Km	0,5		

402	Fouilles en terrain normal	m3	10,36		
403	F et P Poteau béton 9m/300 daN	U	7		
404	F et P Poteau béton 9m/500 daN	U	3		
405	F et P Armement d'alignement BT	U	7		
406	F et P Armement d'ancrage BT	U	6		
407	F et Déroulage câble Torsadé 4*25 mm²	ml	550		
408	F et P Plaque numéro et numérotation	U	10		
409	Mise à la terre type C	U	2		
410	Prise en charge touret	U	1		
411	Massif de fondation	m3	5,06		
412	Raccord BT	Ens	25		
413	F et P Capuchon d'extrémité	Ens	12		
SOUS TOTAL 400					
500	PRESTATIONS DIVERSES				
501	Transport et manutention matériel	T/KM	3		
502	Transport poteaux Béton	FF	4		
503	Abattage et élagage	KM	3		
504	Déplacement équipe	H	8		
505	Installation et repli du chantier	FF	3		
506	Branchement école publique et CSI	FF	1		
SOUS TOTAL 500					
600	BRANCHEMENT MENAGE				
601	Branchement témoin 2 fils	U	20		
SOUS TOTAL 600					
TOTAL GENERAL HT					
TVA		%	19,25		
IR		%	2,2		
NET A MANDATER					
TOTAL TTC					

Le reste sans changement.

Yaoundé, le 20 JUL 2026

LE Ministre de l'Eau et de l'Energie
(Maître d'Ouvrage)

Ampliatiions :

- MINMAP : Information ;
- ARMP : Publication au JMP ;
- CIPM/MINEE : information ;
- DAG/MINEE : Suite procédure.



Eloundou Essomba Gaston