

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

REGION DE L'OUEST

SECRETARIAT GENERAL

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE
DES MARCHES PUBLICS



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

WEST REGION

GENERAL SECRETARIATE

INTERNAL STRUCTURE OF THE ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACTS

ADDITIF N° 01 /A/RO/PCR/CIPM/2026 DU 17 juin 2024 RELATIF AU DOSSIER D'APPEL
D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°15/AONO/RO/PCR/CIPM-BEC/2026 DU
23 JUIN, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE AU
LYCEE TECHNIQUE DE BAHAM, DEPARTEMENT DES HAUTS PLATEAUX.

Le président du Conseil Régional de l'Ouest informe les entreprises convoquées que :

AU LIEU DE

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE
CLASSES AU LYCEE TECHNIQUE DE BAHAM, DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX ;

N°	DESIGNATIONS	UNITE	P.U	P.T
	Lot 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES			
101	Installation du chantier y/c amené et repli du matériel de chantier	FF		
102	Préparation de l'emprise pour implantation de l'ouvrage, nivellement de la plateforme y/c toutes suggestions	ENS		
103	Etudes (projet d'exécution et plan de recollement)	FF		
	Sous total lot 100			
	Lot 200 : TERRASSEMENT			
201	Nivellement de la plateforme	M²		
202	Fouilles en rigole et en puits	M3		
203	Remblai de terre des ouvrages enterrés en terre provenant des fouilles et en terre d'apport latérique en couches successives de 20 cm	M3		
	Sous total lot 200			
	LOT 300 : FONDATIONS			
301	Béton de propreté dosé à 150kg/m3 répandu au fond des fouilles parfaitement dressé ép 5cm	M3		
302	Agglos de 20x20x40 bourrés	M²		
303	Béton armé dosé à 350kg/m3 isolées pour semelles, poteaux et longrines	M3		
304	Dallage en béton légèrement armé de treillis soudés dosé à 350kg/m3 (ép. 8cm)	M3		
	Sous total lot 300			
	LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATION			
401	Murs en agglos de 15x20x40	M²		
402	Enduits au mortier de ciment sur murs et soubassement	M²		
403	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux, linteaux, chaînages et poutres	M3		
404	Chape lissée et bouchardée ép.4cm	M²		
405	Tableau noir dimensions : L= 5m, l= 1.20m	U		
	Sous total lot 400			
	LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE			
501	Fermes constituées des bastings de type Iroko ou similaires de section 4/12 avec albâtriers et entrails doublés (bois traité au xylamon)	U		
502	Pannes en chevrons de section 5/8 traités au xylamon	M3		
503	Plafond intérieur en contreplaqué de 4mm y/c solivage en lattes de section 4/12	M²		
504	Plafond extérieur en tôle lisse de 5/10è y/c solivage en lattes de section 4/12	M²		
505	Bardage en tôle bac de 5/10è ou Aluzinc (bacs ou bande déco) en façades y/c support en lattes de section 4/8	M²		
506	Couverture en tôle bac alu 5/10è de longueur unique y/c accessoires de fixation et toutes suggestions	M²		
507	Tôle faitière crantée de 50cm de large x2m de long	U		
508	Rive pignon en tôle bac alu de 5/10è ou Aluzinc (bacs ou ondulées)	MI		

REGION DE L'OUEST

RP. 1112 Rafoussam - Tél +237 628 434 358

E-mail : conseilregionalouest@yahoo.com

	Sous total lot 500			
	LOT 600 : MENUISERIE-METALLIQUE			
601	Porte métallique de 100x220 fixée sur cadre en bois plus serrure à canon de type vachette plus toutes suggestions de pose	U		
602	Seuils en cornière de 30 autour de la véranda et des estrades	MI		
603	Fenêtre (200*110) métallique avec tube en fer fixée sur cadre en bois y/c toutes suggestions de pose	U		
	Sous total lot 600			
	LOT 700 : ELECTRICITE			
701	Tubes flexible orange diamètre 12	Rleau		
702	Câbles TH 1.5mm² en plafond pour alimentations lampes	Rleau		
703	Fil TH 2.5mm²	Rleau		
704	Coffret électrique complet pour disjoncteurs modulaires	U		
705	Réglette de 1.20m pour l'intérieur des salles	U		
706	Hublots ronds pour véranda	U		
707	Interrupteur et prise de courant encastrés	U		
708	Attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation y/c toutes suggestions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	Ens		
	Sous total lot 700			
	LOT 800 : PEINTURE			
801	Peinture vinylique type PANTEX 800 en 02 couches sur murs intérieurs (couleur jaune valorisée) et plafond (couleur blanche)	M²		
802	Peinture vinylique type PANTEX 1300 en 02 couches sur murs extérieurs (couleur jaune valorisée)	M²		
803	Peinture glycérophtalique de couleur marron Nevada sur plinthe (hauteur : 1m) et menuiserie métallique	M²		
	Sous total lot 800			
	LOT 900 : VRD			
901	Caniveau en béton armé dosé à 350kg/m³ (largeur 40cm : profondeur 30cm) y/c dalette (largeur 1m) en BA aux différentes entrées	MI		
902	Dallage en béton légèrement armé de treillis soudés dosé à 350kg/m³ autour du bâtiment (épaisseur : 8cm)	M²		
	Sous total lot 900			
	LOT 1000 : DIVERS			
1001	Plaque d'identification	U		
	Sous total lot 1000			
	TOTAL HORS TAXES			
	IR (5.5%)			
	TVA (19.25%)			
	NAP			
	TTC			

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSES AU LYCEE TECHNIQUE DE BAHAM, DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX ;

N°	DESIGNATIONS	UNITE	QTE	P.U	P.T
	Lot 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES				
101	Installation du chantier y/c amené et repli du matériel de chantier	FF	1		
102	Préparation de l'emprise pour implantation de l'ouvrage, nivellement de la plateforme y/c toutes suggestions	ENS	1		
103	Etudes (projet d'exécution et plan de recollement)	FF	1		
	Sous total lot 100				
	Lot 200 : TERRASSEMENT				
201	Nivellement de la plateforme	M²	255		
202	Fouilles en rigole et en puits	M3	47		
203	Remblai de terre des ouvrages enterrés en terre provenant des fouilles et en terre d'apport latérique en couches successives de 20 cm	M3	180		
	Sous total lot 200				
	LOT 300 : FONDATIONS				
301	Béton de propreté dosé à 150kg/m³ répandu au fond des fouilles parfaitement dressé ép 5cm	M3	1.7		

REGION DE L'OUEST
 RP 1112 Rafoussam - Tél +2237 628 434 358
 E-mail : conseilregionalouest@yahoo.com

302	Agglos de 20x20x40 bourrés	M²	116		
303	Béton armé dosé à 350kg/m³ isolées pour semelles, poteaux et longrines	M3	7		
304	Dallage en béton légèrement armé de treillis soudés dosé à 350kg/m³ (ép. 8cm)	M3	18		
	Sous total lot 300				
	LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATION				
401	Murs en agglos de 15x20x40	M²	162.5		
402	Enduits au mortier de ciment sur murs et soubassement	M²	382		
403	Béton armé dosé à 350kg/m³ pour poteaux, linteaux, chainages et poutres	M3	13		
404	Chape lissée et bouchardée ép. 4cm	M²	167		
405	Tableau noir dimensions : L= 5m, l= 1.20m	U	4		
	Sous total lot 400				
	LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE				
501	Fermes constituées des bastings de type Iroko ou similaires de section 4/12 avec albâtriers et entrails doublés (bois traité au xylamon)	U	7		
502	Pannes en chevrons de section 5/8 traités au xylamon	M3	1.6		
503	Plafond intérieur en contreplaqué de 4mm y/c solivage en lattes de section 4/12	M²	172		
504	Plafond extérieur en tôle lisse de 5/10 ^e y/c solivage en lattes de section 4/12	M²	48		
505	Bardage en tôle bac de 5/10 ^e ou Aluzinc (bacs ou bande déco) en façades y/c support en lattes de section 4/8	M²	19		
506	Couverture en tôle bac alu 5/10 ^e de longueur unique y/c accessoires de fixation et toutes suggestions	M²	238		
507	Tôle faîtière crantée de 50cm de large x2m de long	U	11		
508	Rive pignon en tôle bac alu de 5/10 ^e ou Aluzinc (bacs ou ondulées)	MI	24		
	Sous total lot 500				
	LOT 600 : MENUISERIE-METALLIQUE				
601	Porte métallique de 100x220 fixée sur cadre en bois plus serrure à canon de type vachette plus toutes suggestions de pose	U	4		
602	Seuils en cornière de 30 autour de la véranda et des estrades	MI	36		
603	Fenêtre (200*110) métallique avec tube en fer fixée sur cadre en bois y/c toutes suggestions de pose	U	8		
	Sous total lot 600				
	LOT 700 : ELECTRICITE				
701	Tubes flexible orange diamètre 12	Rleau	1		
702	Câbles TH 1.5mm² en plafond pour alimentations lampes	Rleau	1		
703	Fil TH 2.5mm²	Rleau	2		
704	Coffret électrique complet pour disjoncteurs modulaires	U	2		
705	Règlette de 1.20m pour l'intérieur des salles	U	12		
706	Hublots ronds pour véranda	U	2		
707	Interrupteur et prise de courant encastrés	U	4		
708	Attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation y/c toutes suggestions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	Ens	1		
	Sous total lot 700				
	LOT 800 : PEINTURE				
801	Peinture vinylique type PANTEX 800 en 02 couches sur murs intérieurs (couleur jaune valorisée) et plafond (couleur blanche)	M²	306		
802	Peinture vinylique type PANTEX 1300 en 02 couches sur murs extérieurs (couleur jaune valorisée)	M²	112		
803	Peinture glycérophthalique de couleur marron Nevada sur plinthe (hauteur : 1m) et menuiserie métallique	M²	126		
	Sous total lot 800				
	LOT 900 : VRD				
901	Caniveau en béton armé dosé à 350kg/m³ (largeur 40cm : profondeur 30cm) y/c dalette (largeur 1m) en BA aux différentes entrées	MI	65		
902	Dallage en béton légèrement armé de treillis soudés dosé à 350kg/m³ autour du bâtiment (épaisseur : 8cm)	M²	60		
	Sous total lot 900				
	LOT 1000 : DIVERS				
1001	Plaque d'identification	U	1		
	Sous total lot 1000				

TOTAL HORS TAXES				
IR (5.5%)				
TVA (19.25%)				
NAP				
TTC				

LIRE PLUTOT

↓ Au niveau du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif et quantitatif

- BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE AU LYCÉE TECHNIQUE DE BAHAM DEPARTEMENT DES HAUT - PLATEAUX

N°	DÉSIGNATION	U	P.U	P.T
100.	LOT 100 TRAVAUX PRÉPARATOIRES			
101	Étude et Installation de chantier y compris amené des matériels, panneau de chantier, journal de chantier, repli du matériel	FF		
102	Débroussaillage ou désherbage du site	Ens		
103	Production du projet d'exécution au début des travaux	U		
104	Production du plan de recollement à la fin des travaux	U		
	SOUS-TOTAL LOT 100			
	LOT 200 TERRASSEMENT			
201	Nivellement de la plate-forme	m²		
202	Fouilles en rigoles et puits	m³		
203	Remblais de terre aux droits des ouvrages enterrés en terre provenant des fouilles et en terre d'apport latéritique en couches successives de 20cm sur la surface intérieure du sol du bâtiment	m³		
	SOUS-TOTAL LOT 200			
	LOT 300 FONDATIONS			
301	Béton de propreté dosé à 150 Kg/m³ répandu au fond des fouilles parfaitement dressé, ép. 5cm	m³		
302	Murs en Agglos bourrés de 20x20x40 cm au béton non armé et dosé à 200kg/m³	m²		
303	Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour semelles, y compris coffrage, vibration au vibreur et toutes autres sujétions de mise en œuvre	m³		
304	Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour amorces des poteaux y compris coffrage, vibration au vibreur et toutes autres sujétions de mise en œuvre	m³		
305	Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour longrines (chaînage bas) y compris coffrage, vibration au vibreur et toutes autres sujétions de mise en œuvre	m³		
306	Dallage en béton légèrement armé de treillis soudés dosés à 350kg/m³ (ép. 10 cm) y compris pose d'un film polyane et d'un lit de sable ou pouzzolane et toutes autres sujétions liées au dallage	m³		
	SOUS-TOTAL LOT 300			
	LOT 400 MAÇONNERIES - ÉLÉVATIONS			
401	Murs en Agglos creux de 15x20x40	m²		
402	Enduit au mortier de ciment sur murs intérieur et extérieur y compris murs de soubassement	m²		
403	Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour poteaux de 15x15 et 15x30 y compris coffrage, vibration au vibreur et toutes autres sujétions de mise en œuvre	m³		
404	Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour appuis devant recevoir les claustras y compris coffrage, vibration au vibreur et toutes autres sujétions de mise en œuvre	m³		
405	Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour linteaux y compris coffrage, vibration au vibreur et toutes autres sujétions de mise en œuvre	m³		
406	Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour poutre (chaînage haut) y compris coffrage, vibration au vibreur et toutes autres sujétions de mise en œuvre	m³		
407	Chape lissée au ciment ép. 3cm	m²		
409	Tableau mural de couleur noir posé sur un grillage métallique dimensions : L5m, l=1.20m ép.=5cm	U		
	SOUS-TOTAL LOT 400			
	LOT 500 CHARPENTE - COUVERTURE			
501	Fermes constituées de bastings de type iroko ou similaire de section 4/12 avec albâtriers et entrails doublés (bois traité au xylamon)	U		
502	Pannes en chevrons de 8x8 bois traité au xylamon	ml		
503	Plafond intérieur (plaque de 1.20x0.60) en contreplaqué de 4mm y compris solivage en lattes de section 4/8	m²		

REGION DE L'OUEST
 RP 1112 Bafoussam - Tél +237 628 434 358
 E-mail : conseilregionalouest@yahoo.com

504	Plancher de rive 3x30	ml		
505	Couverture en tôles bac alu 5/10e de longueur unique y compris accessoires de fixation et toute suggestions	m²		
506	Tôles aitière de 50 cm de large x 2m de long	ml		
507	Rive pignon en tôle de bardage Alu de 5/10e	ml		
508	Plafond extérieur en tôle lisse de 5/10eme y compris solivage en lattes de section 4x8mm	m²		
509	Bardage en tôle lisse de 5/10eme en façades et pignons	ml		
SOUS-TOTAL LOT 500				
LOT 600 MENUISERIE BOIS ET MÉTALLIQUE				
601	Porte métallique de (100x2.20) fixée sur cadre en bois plus serrure à canon de bonne qualité plus toutes suggestions de pose et de fonctionnement	U		
603	Seuil en cornières de 30 au niveau des vérandas	ml		
	Seuil en cornières de 30 au niveau des estrades	ml		
606	Fenêtre (200x110) métallique avec tube en fer fixée sur cadre en bois plus les lames de naco y compris toute suggestion de pose	U		
SOUS-TOTAL 600				
LOT 900 ÉLECTRICITÉ				
901	Tube flexible de bonne qualité diamètre 12	Rlx		
902	Câble TH1.5mm² en plafond pour alimentation lampes	Rlx		
903	Câble TH de section 2.5mm²	Rlx		
904	Fourniture et Pose de réglettes de 120 complète pour l'intérieur	U		
905	Hublots rond pour véranda	U		
906	Interrupteur va et vient et Prise de courants encastrés	U		
907	Interrupteur simple allumage	U		
908	Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant	ens		
SOUS-TOTAL 900				
LOT 1000 REVÊTEMENT OU PEINTURE				
1001	Plafond Peinture vinylique type Pantex 800 (couleur blanche)	m²		
1002	Peinture vinylique type PANTEX 1300 en 02 couches sur murs extérieurs (jaune valorie)	m²		
1003	Peinture vinylique type Pantex 800 en 2 couches sur murs intérieur (jaune valorie)	m²		
1004	Peinture glycérophthalique de couleur marron Nevada sur plinthe (hauteur : 1.20m) et menuiserie métallique, plinthes	FF		
SOUS-TOTAL LOT 1000				
LOT 1100 VRD ET DIVERS				
1101	Caniveau en agglos bourrés de 15x20x40 (largeur 40cm ; profondeur 30cm) y compris crépissage des parois, lissage du fond, construction d'une Rampe pour handicapé (largeur 1m) en BA à l'entrées (éventuellement les marches escaliers si nécessaire)	ml		
1102	Dallage en béton légèrement armé de treillis soudés dosé à 350Kg/m3 autour du bâtiment (épaisseur 8 cm)	m3		
1103	Plaque de chantier selon le modèle fourni par l'Ingénieur du projet	U		
SOUS-TOTAL 1100				

**DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE
AU LYCÉE TECHNIQUE DE BAHAM DEPARTEMENT DES HAUT - PLATEAUX**

N°	DÉSIGNATION	U	Qtés	P.U	P.T
100.	LOT 100 TRAVAUX PRÉPARATOIRES				
101	Étude et Installation de chantier y compris amené des matériels, panneau de chantier, journal de chantier, repli du matériel	FF	1,00		
102	Débroussaillage ou désherbage du site	Ens	1,00		
103	Production du projet d'exécution au début des travaux	U	5,00		
104	Production du plan de recollement à la fin des travaux	U	5,00		
SOUS-TOTAL LOT 100					
LOT 200 TERRASSEMENT					
201	Nivellement de la plate-forme	m²	252,10		


202	Fouilles en rigoles et puits	m³	43,77		
203	Remblais de terre aux droits des ouvrages enterrés en terre provenant des fouilles et en terre d'apport latéritique en couches successives de 20cm sur la surface intérieure du sol du bâtiment	m³	160,00		
	SOUS-TOTAL LOT 200				
	LOT 300 FONDATIONS				
301	Béton de propreté dosé à 150 Kg/m³ répandu au fond des fouilles parfaitement dressé, ép. 5cm	m³	0,34		
302	Murs en Agglos bourrés de 20x20x40 cm au béton non armé et dosé à 200kg/m³	m²	85,13		
303	Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour semelles, y compris coffrage, vibration au vibreur et toutes autres sujétions de mise en œuvre	m³	1,69		
304	Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour amorces des poteaux y compris coffrage, vibration au vibreur et toutes autres sujétions de mise en œuvre	m³	1,17		
305	Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour longrines (chaînage bas) y compris coffrage, vibration au vibreur et toutes autres sujétions de mise en œuvre	m³	3,40		
306	Dallage en béton légèrement armé de treillis soudés dosés à 350kg/m³ (ép. 10 cm) y compris pose d'un film polyane et d'un lit de sable ou pouzzolane et toutes autres sujétions liées au dallage	m³	17,22		
	SOUS-TOTAL LOT 300				
	LOT 400 MAÇONNERIES - ÉLÉVATIONS				
401	Murs en Agglos creux de 15x20x40	m²	136,52		
402	Enduit au mortier de ciment sur murs intérieur et extérieur y compris murs de soubassement	m²	318,60		
403	Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour poteaux de 15x15 et 15x30 y compris coffrage, vibration au vibreur et toutes autres sujétions de mise en œuvre	m³	2,23		
404	Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour appuis devant recevoir les claustras y compris coffrage, vibration au vibreur et toutes autres sujétions de mise en œuvre	m³	0,56		
405	Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour linteaux y compris coffrage, vibration au vibreur et toutes autres sujétions de mise en œuvre	m³	1,11		
406	Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour poutre (chaînage haut) y compris coffrage, vibration au vibreur et toutes autres sujétions de mise en œuvre	m³	3,40		
407	Chape lissée au ciment ép. 3cm	m²	172,20		
409	Tableau mural de couleur noir posé sur un grillage métallique dimensions : L5m, l=1.20m ép.=5cm	U	4,00		
	SOUS-TOTAL LOT 400				
	LOT 500 CHARPENTE - COUVERTURE				
501	Fermes constituées de bastings de type iroko ou similaire de section 4/12 avec albâtriers et entrails doublés (bois traité au xylamon)	U	7,00		
502	Pannes en chevrons de 8x8 bois traité au xylamon	ml	277,90		
503	Plafond intérieur (plaque de 1.20x0.60) en contreplaqué de 4mm y compris solivage en lattes de section 4/8	m²	172,20		
504	Planches de rive 3x30	ml	63,70		
505	Couverture en tôles bac alu 5/10e de longueur unique y compris accessoires de fixation et toute suggestions	m²	238,20		
506	Tôles faitière de 50 cm de large x 2m de long	ml	19,85		
507	Rive Pignon en tôle de bardage Alu de 5/10e	ml	24,00		
508	Plafond extérieur en tôle lisse de 5/10eme y compris solivage en lattes de section 4x8mm	m²	44,59		
509	Bardage en tôle lisse de 5/10eme en façades et pignons	ml	39,70		
	SOUS-TOTAL LOT 500				
	LOT 6 00 MENUISERIE BOIS ET MÉTALLIQUE				
601	Porte métallique de (100x2.20) fixée sur cadre en bois plus serrure à canon de bonne qualité plus toutes suggestions de pose et de fonctionnement	U	4,00		
603	Seuil en cornières de 30 au niveau des vérandas	ml	23,50		

	Seuil en cornières de 30 au niveau des estrades	ml	13,72		
606	Fenêtre (200x110) métallique avec tube en fer fixée sur cadre en bois compris toute suggestion de pose	U	8,00		
	SOUS-TOTAL 600				
	LOT 900 ÉLECTRICITÉ				
901	Tube flexible de bonne qualité diamètre 12	Rlx	1,00		
902	Câble TH1.5mm² en plafond pour alimentation lampes	Rlx	2,00		
903	Câble TH de section 2.5mm²	Rlx	2,00		
904	Fourniture et Pose de réglettes de 120 complète pour l'intérieur	U	12,00		
905	Hublots rond pour véranda	U	3,00		
906	Interrupteur va et vient et Prise de courants encastrés	U	4,00		
907	Interrupteur simple allumage	U	2,00		
908	Attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant	ens	1,00		
	SOUS-TOTAL 900				
	LOT 1000 REVÊTEMENT OU PEINTURE				
1001	Plafond Peinture vinylique type Pantex 800 (couleur blanche)	m²	172,20		
1002	Peinture vinylique type PANTEX 1300 en 02 couches sur murs extérieurs (jaune valorie)	m²	176,28		
1003	Peinture vinylique type Pantex 800 en 2 couches sur murs intérieurs (jaune valorie)	m²	136,52		
1004	Peinture glycérophthalique de couleur marron Nevada sur plinthe (hauteur : 1.20m) et menuiserie métallique, plinthes	FF	1,00		
	SOUS-TOTAL LOT 1000				
	LOT 1100 VRD ET DIVERS				
1101	Caniveau en agglos bourrés de 15x20x40 (largeur 40cm ; profondeur 30cm) y compris crépissage des parois, lissage du fond, construction d'une Rampe pour handicapé (largeur 1m) en BA à l'entrées (éventuellement les marches escaliers si nécessaire)	ml	62,00		
1102	Dallage en béton légèrement armé de treillis soudés dosé à 350g/m³ autour du bâtiment (épaisseur 8 cm)	m3	2,81		
1103	Plaque de chantier selon le modèle fourni par l'Ingénieur du projet	U	1,00		
	SOUS-TOTAL 1100				
	MONTANT HORS TAXES				
	TVA (19,25%)				
	IR (5,5%)				
	NET A MANDATER				
	MONTANT T.T.C				

AMPLIATIONS

- Gou/RO
- MINMAP
- ARMP
- Archives

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL



Dr. Jules Ilhaire Focka Focka
 Président du Conseil Régional de l'Ouest

REGION DE L'OUEST
 BP 1112 Rafoussam - Tél +237 628 434 358
 E-mail : conseilregionalouest@yahoo.com