



DOSSIER D'APPEL D'OFFRES N° 011 / DAO /C-NKOLMETET/CIPM-NKMT/2026 DU 09/07/2026 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIX (10) BOUTIQUES , DANS LA COMMUNE DE NKOLMETET, DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O, REGION DU CENTRE. Financement : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC - Exercice 2026, MINCOMMERCE.

ADDITIF N°004

Le Maire de la Commune de Nkolmetet, Autorité Contractante, communique les dispositions du présent appel d'offres sont modifiées ainsi qu'il suit :

I PIECE N° III : RPAO

ARTICLE 37 : Publication des résultats d'attribution du Marché et recours.

1. ALINEA 4 :

AU LIEU DE : En cas de recours, il doit être adressé à l'autorité chargée des marchés publics, avec copies à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics et au président de la commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum d'un (01) jours ouvrables après la publication des résultats.

LIRE PLUTOT : En cas de recours, il doit être adressé au Comité chargé de l'Examen des Recours (CER), avec copies à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l'Autorité chargée des Marchés et au président de la commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

II / PIECE N° IV : CCAP

Article 33 : EDITION ET DIFFUSION DU PRESENT MARCHÉ

AU LIEU DE : Quinze (15) exemplaires du présent marché seront édités par les soins de l'entrepreneur et fournis au Maître d'ouvrage.

LIRE PLUTOT : Vingt (20) exemplaires du présent marché seront édités par les soins de l'entrepreneur et fournis au Maître d'ouvrage.

III / PIECES N°6 ET N°7 : BPU ET DQE

AU LIEU DE :

N°	DESIGNATION	UNITÉ	QTE	PU
	LOT N° 1 : TRAVAUX PRELIMINAIRES			
1.1	Etudes techniques, géotechniques, complément d'étude architecturale et projet d'exécution	Ens		
1.2	Débroussaillage de l'emprise du projet et terrassement général	m²		
1.3	Installation de chantier	FF		
	TOTAL LOT N°1			
	LOT N° 2 : FONDATIONS			
2.1	Fouille en puits	m3		
2.2	Fouille en rigole	m3		
2.3	Remblais au droit des fondations	m3		
2.4	Remblais sous dallage	m3		
2.5	Béton de propreté	m3		
2.6	Béton armé pour semelle sous poteaux	m3		
2.7	Béton armé pour amorces de poteaux	m3		
2.8	Béton armé pour longrines	m3		
2.9	Mur en agglomérés de 20x20x40 cm bourrés au béton dosé à 250 kg/m3 de ciment	m2		
2.10	Dallage y compris toutes suggestions relatives (épaisseur 0,8 cm avec treillis)	m3		
	TOTAL LOT N° 2			
	LOT N° 3 : BETON ARME EN ELEVATION RDC			
3.1	Béton dosé à 350kg/m3 pour poteaux de 20x30cm, h=3,5m	m3		
3.2	Béton dosé à 350kg/m3 pour escaliers, perrons, rampes etc...	m3		
3.3	Béton dosé à 350kg/m3 pour Poutres haut y compris coffrage	m3		
3.4	Béton dosé à 350kg/m3 pour linteaux et allège de fenêtre y compris coffrage	m3		
3.5	Dalle à corps creux Type poutrelles e=16+4	m²		
	TOTAL LOT N° 3			
	LOT N°4 : MACONNERIE			
4.1	Maçonnerie en élévation en agglos de 15x20x40 au RDC	m2		
	TOTAL LOT N°4			
	LOT N° 3 : BETON ARME EN ELEVATION ETAGE			
3.1	Béton dosé à 350kg/m3 pour poteaux de 20x30cm h=3,5cm	m3		
3.2	Béton dosé à 350kg/m3 pour chaînage haut y compris coffrage	m3		
3.3	Béton dosé à 350kg/m3 pour linteaux et allège de fenêtre y compris coffrage	m3		
	TOTAL LOT N° 3			
	LOT N°4 : MACONNERIE			
4.1	Maçonnerie en élévation en agglos de 15x20x40 au niveau 1	m2		
	TOTAL LOT N°4			
	LOT N° 5 : ENDUITS - CHAPE			
5.1	Enduit ciment dosé à 400kg/m3 (ép. =2cm) pour maçonnerie intérieur et extérieur et sous dalle	m2		
	TOTAL LOT N° 5			
	LOT N° 6 : FAUX PLAFOND			
6.1	Faux plafond en contre plaqué(Intérieur) de 4mm et en tôle lisse (Extérieur) sur solivage en bois traité	m²		
	TOTAL LOT N° 6			
	LOT N° 7 : REVETEMENT SCELLES			
7.1	Revêtement en grès cérame sur sol de 40x40cm	m²		
7.2	Plinthe en grès	ml		
7.3	Chape lissé au ciment de couleur vert ou rouge	m²		
	TOTAL LOT N° 7			

	LOT N° 8 : CHARPENTE ET COUVERTURE			
8.1	Charpente en bois traité constituée de fermes triangulées en basting de qualité	m3		
8.2	Bois traité pour pannes de 8x8 cm2	m3		
8.3	Traitement insecticide et fongicide	FF		
8.4	Couverture en tôle bac alu nervure épaisseur 5/10e couleur verte foret ou Bordeaux(Choix au Maître Ouvrage)	m2		
8.5	Planches de rives en bois traité	ml		
8.6	Etanchéité sur toiture et raccord(goutiere, descente d'EP, tôle faitiere, tole de rive etc... y compris toutes suggestions	ff		
	TOTAL LOT N° 8			
	LOT N° 9 : MENUISERIE METALLIQUE			
9.1	Porte pleine en aluminium de 200x210 cm avec acier et feuille de qualité porté sur rouleau y compris quincaillerie et serrurerie et toutes suggestion	U		
9.2	Anti-vol en grille (Alu ou métallique) pour fenêtres avec design	m2		-
	TOTAL LOT N°9			
	LOT N°10 : PEINTURE-VITRERIE			
10.1	Préparation des surfaces (murs poteaux et Poutres) et pose de 02couches d'enduits de finition à l'intérieur et sous-plafond	m2		-
10.2	Peinture sur murs extérieur et intérieur en trois couches	m2		-
10.3	Peinture à huile sur menuiserie, couvre joint et portes et fenêtre	m2		-
	TOTAL LOT N°10			
	LOT N° 11 : ELECTRICITE (Fourniture et Pose)			
11.1	Fourniture et pose des Câble d'alimentation U-1000 rigide 4 x 10 mm- Câble VGV 3 x 2,5mm2 (100ml) Câble VGV 3 x 1,5mm2 (100ml) et Câble coaxial pour image y compris boîte de dérivation et ensemble pour le circuit électrique	ff		
11.2	Installation y compris toute suggestion de saignée, drainage, câblage et pose de prise courant électrique encastrée 2P + T	U		
11.3	Installation y compris toute suggestion de saignée, drainage, câblage et pose d'Interrupteur Double allumage encastré Ovalis (OS: Double allumage)	U		
11.4	Installation y compris toute suggestion de saignée, drainage, câblage et pose de Prise télévision encastrée Ovalis	U		
11.5	Ensemble pour complément installation électrique coffret, module, Barrette de connexion et système de protection électrique y compris toutes suggestions	ff		
11.6	Hublot rond LED 30 watts lumière douce incrusté au plafond en lambris avec lampe (séjour et chambre)	U		
11.7	Projecteur LED 200w	U		
11.8	Réglette de 120 LED ETANCHE	U		
	Sous - Total LOT N°11			
	LOT N° 12 : AMENAGEMENT			
12.1	Caniveaux en béton armé de 40x30 cm autour du bâtiment	ml		-
12.2	Dallage en béton légèrement armé aux alentours du bâtiment de 80 cm de large et ép.8cm	m²		
	Sous total LOT N°12			

ET

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIX (10) BOUTIQUES DANS LA COMMUNE DE NKOLMETET

N°	DESIGNATION	UNITÉ	QTE	PU
	LOT N° 1 : TRAVAUX PRELIMINAIRES			
1.1	Etudes techniques, géotechniques, complément d'étude architecturale et projet d'exécution	Ens	1,00	
1.2	Débroussaillage de l'emprise du projet et terrassement général	m²	400,00	
1.3	Installation de chantier	FF	1,00	
	TOTAL LOT N°1			
	LOT N° 2 : FONDATIONS			
2.1	Fouille en puits	m3	31,50	
2.2	Fouille en rigole	m3	55,72	
2.3	Remblais au droit des fondations	m3	33,43	
2.4	Remblais sous dallage	m3	39,79	
2.5	Béton de propreté	m3	3,84	
2.6	Béton armé pour semelle sous poteaux	m3	7,35	
2.7	Béton armé pour amorces de poteaux	m3	1,89	
2.8	Béton armé pour longrines	m3	5,57	
2.9	Mur en agglomérés de 20x20x40 cm bourrés au béton dosé à 250 kg/m3 de ciment	m2	98,07	
2.10	Dallage y compris toutes suggestions relatives (épaisseur 0,8 cm avec treillis)	m3	10,48	
	TOTAL LOT N° 2			
	LOT N° 3 : BETON ARME EN ELEVATION RDC			
3.1	Béton dosé à 350kg/m3 pour poteaux de 20x30cm, h=3,5m	m3	4,41	
3.2	Béton dosé à 350kg/m3 pour escaliers, perrons, rampes etc...	m3	7,20	
3.3	Béton dosé à 350kg/m3 pour Poutres haut y compris coffrage	m3	9,34	
3.4	Béton dosé à 350kg/m3 pour linteaux et allège de fenêtre y compris coffrage	m3	2,50	
3.5	Dalle à corps creux Type poutrelles e=16+4	m²	125,00	
	TOTAL LOT N° 3			
	LOT N°4 : MACONNERIE			
4.1	Maçonnerie en élévation en agglos de 15x20x40 au RDC	m2	390,04	
	TOTAL LOT N°4			
	LOT N° 3 : BETON ARME EN ELEVATION ETAGE			
3.1	Béton dosé à 350kg/m3 pour poteaux de 20x30cm h=3,5cm	m3	4,41	
3.2	Béton dosé à 350kg/m3 pour chainage haut y compris coffrage	m3	8,23	
3.3	Béton dosé à 350kg/m3 pour linteaux et allège de fenêtre y compris coffrage	m3	1,83	
	TOTAL LOT N° 3			
	LOT N°4 : MACONNERIE			
4.1	Maçonnerie en élévation en agglos de 15x20x40 au niveau 1	m2	390,04	
	TOTAL LOT N°4			
	LOT N° 5 : ENDUITS - CHAPE			
5.1	Enduit ciment dosé à 400kg/m3 (ép. =2cm) pour maçonnerie intérieur et extérieur et sous dalle	m2	912,08	
	TOTAL LOT N° 5			
	LOT N° 6 : FAUX PLAFOND			
6.1	Faux plafond en contre plaqué(Intérieur) de 4mm et en toile lisse (Extérieur) sur solivage en bois traité	m²	180,00	
	TOTAL LOT N° 6			
	LOT N° 7 : REVETEMENT SCELLES			

7.1	Revêtement en grès cérame sur sol de 40x40cm	m²	135,00	
7.2	Plinthe en grès	ml	138,80	
7.3	Chape lissé au ciment de couleur vert ou rouge	m²	135,00	
	TOTAL LOT N° 7			
	LOT N° 8 : CHARPENTE ET COUVERTURE			
8.1	Charpente en bois traité constituée de fermes triangulées en basting de qualité	m3	3,90	
8.2	Bois traité pour pannes de 8x8 cm2	m3	2,50	
8.3	Traitement insecticide et fongicide	FF	1,00	
8.4	Couverture en tôle bac alu nervure épaisseur 5/10e couleur verte foret ou Bordeaux(Choix au Maître Ouvrage)	m2	222,30	
8.5	Planches de rives en bois traité	ml	70,00	
8.6	Etanchéité sur toiture et raccord(gouttière, descente d'EP, tôle faitière, tole de rive etc... y compris toutes suggestions	ff	1,00	
	TOTAL LOT N° 8			
	LOT N° 9 : MENUISERIE METALLIQUE			
9.1	Porte pleine en aluminium de 200x210 cm avec acier et feuille de qualité porté sur rouleau y compris quincaillerie et serrurerie et toutes suggestion	U	5,00	
9.2	Anti-vol en grille (Alu ou métallique) pour fenêtres avec design	m2	5,00	-
	TOTAL LOT N°9			
	LOT N°10 : PEINTURE-VITRERIE			
10.1	Préparation des surfaces (murs poteaux et Poutres) et pose de 02couches d'enduits de finition à l'intérieur et sous-plafond	m2	912,08	-
10.2	Peinture sur murs extérieur et intérieur en trois couches	m2	912,08	-
10.3	Peinture à huile sur menuiserie, couvre joint et portes et fenêtre	m2	220,00	-
	TOTAL LOT N°10			
	LOT N° 11 : ELECTRICITE (Fourniture et Pose)			
11.1	Fourniture et pose des Câble d'alimentation U-1000 rigide 4 x 10 mm- Câble VGV 3 x 2,5mm2 (100ml) Câble VGV 3 x 1,5mm2 (100ml) et Câble coaxial pour image y compris boîte de dérivation et ensemble pour le circuit électrique	ff	1,00	
11.2	Installation y compris toute suggestion de saignée, drainage, câblage et pose de prise courant électrique encastrée 2P + T	U	15,00	
11.3	Installation y compris toute suggestion de saignée, drainage, câblage et pose d'Interrupteur Double allumage encastré Ovalis (OS: Double allumage)	U	10,00	
11.4	Installation y compris toute suggestion de saignée, drainage, câblage et pose de Prise télévision encastrée Ovalis	U	5,00	
11.5	Ensemble pour complément installation électrique coffret, module, Barrette de connexion et système de protection électrique y compris toutes suggestions	ff	1,00	
11.6	Hublot rond LED 30 watts lumière douce incrusté au plafond en lambris avec lampe (séjour et chambre)	U	20,00	
11.7	Projecteur LED 200w	U	6,00	
11.8	Réglette de 120 LED ETANCHE	U	5,00	
	Sous - Total LOT N°11			
	THTVA			
	TVA (19.25%)			
	TTC			
	NET à PAYER			

LIRE PLUTOT :

N°	DESIGNATION	UNITÉ	PU
	LOT N° 1 : TRAVAUX PRELIMINAIRES		
1.1	Etudes et installation du chantier - Etudes Ce prix rémunère au forfait concerne : - Les études nécessaires pour la réalisation sans incidence les travaux - L'établissement des plans d'exécutions et des détails aux échelles convenables ; - L'étude architecturale - L'établissement du planning des travaux ; - L'établissement en 05 exemplaires du projets d'exécution approuvé par le chef de service du marché avec tous les plans d'architectures nécessaires à l'exécution des travaux ; L'établissement en 05 exemplaires du plan de recollement approuvé par le chef de service du marché qui représente 20/% de la rubrique ; Installation de chantier Ce prix rémunère au forfait comprend : - La mise en place de la clôture provisoire de chantier ; - L'amenée des installations de chantier ainsi que du matériel et du personnel de l'entreprise ; - La sécurisation du chantier (aux tiers contre tout vandalisme, et toutes sujétions) ; - L'édification d'un magasin d'approvisionnement avec un bureau attenant ou le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence ; - Il sera payé à soixante-dix pourcent (70%) après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvée par l'ingénieur. Les trente pourcent (30%) restant seront réglés après le repli des installations. Ce prix rémunère forfaitairement l'installation de chantier ; Le forfait à FCFA	FF	
1.2	Débroussaillage de l'emprise du projet et terrassement Ce prix rémunère au mètre carré comprend : - Le désherbage du terrain sur l'emplacement du bâtiment et sur une emprise de 05 m tout autour de celui-ci ; - Le défrichement, l'arrachage des herbes, à l'intérieur de l'emprise hors plate-forme ; - L'élagage des arbres hors emprise ; - Le ramassage, l'enlèvement, le transport et l'évacuation des produits de coupe et leur mise en dépôt hors de l'emprise en un lieu agréé par le maître d'œuvre ; Le mètre carré à :..... FCFA	m²	
1.3	Implantation de l'ouvrage Ce pris rémunère au forfait comprend : - La délimitation du site ; - Le repérage des bornes en cas échéant ; - La fourniture du petit matériel ; - L'achat des lattes, chevrons, pointes et ficelles ; - La pose de l'implantation proprement dite ; Le forfait à FCFA	FF	250 000
	TOTAL LOT N°1		
	LOT N° 2 : TERRASSEMENT		
2.1	Fouille en puits Ce prix rémunère au mètre cube, l'exécution des fouilles pour fondation de la clôture (nécessitant l'emploi de la roche et du compresseur) - Les fouilles et l'extraction des matériaux en terrain meuble ; - Les étalements, les blindages, les protections et le soutènement éventuels ; - La préparation du fond de fouille et son compactage ; - Le chargement des matériaux d'extraction, le transport quelle que soit la distance, la décharge au lieu de réemploi ou de dépôt définitif agréé par l'ingénieur et toutes sujétions liées aux prescriptions environnementales. Et en rigoles sous semelles et murs de soubassement Le mètre cube à FCFA	m3	

2.2	Fouille en rigole Ce prix rémunère au mètre cube, l'exécution des fouilles pour fondation de la clôture (nécessitant l'emploi de la roche et du compresseur) - Les fouilles et l'extraction des matériaux en terrain meuble ; - Les étailllements, les blindages, les protections et le soutènement éventuels ; - La préparation du fond de fouille et son compactage ; - Le chargement des matériaux d'extraction, le transport quelle que soit la distance, la décharge au lieu de réemploi ou de dépôt définitif agréé par l'ingénieur et toutes sujétions liées aux prescriptions environnementales. Et en rigoles sous semelles et murs de soubassement. Le mètre cube à FCFA	m3	
2.3	Remblais au droit des fondations et sous dallage ép = 20 cm en couches successives Ce prix rémunère au mètre cube, les remblais en matériaux (à définir), provenant des fouilles de bonne qualité ou d'emprunt au cas où les terres provenant des fouilles sont de mauvaise qualité ou insuffisantes et notamment : - La préparation éventuelle des lieux d'emprunts, l'ouverture et l'entretien des accès et voies de circulation dans le périmètre de l'exploitation ; - L'ouverture des emprunts y/c le débroussaillage, l'abattage d'arbres, l'enlèvement de la terre végétal et la découverte ; - L'extraction des matériaux leur stockage ou reprise sur stocks éventuel ; - Le transport éventuel des matériaux à pied d'œuvre sur une distance n'excédant pas 5000 mètres - Le repérage des matériaux par couches compatible avec les moyens de compactage ; - Le compactage et toutes sujétions de mise en œuvre ; - La remise en état des lieux d'emprunt et toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales Le mètre cube à FCFA	m3	
TOTAL LOT N° 2			
LOT N° 3 FONDATIONS			
3.1	Béton de propreté Ce prix rémunère au mètre cube en béton de propreté dosé à 150 kg/m3 sous les semelles et parfois sous longrine, sera coulé de ciment agréé avec épaisseur moyenne de 5 cm ; Le mètre cube à FCFA	m3	
3.2	Mur en agglomérés de 20x20x40 cm bourrés au béton dosé à 250 kg/m3 de ciment Ce prix rémunère au mètre carré la fabrication des parpaings avec du mortier, la mise en œuvre à l'aide d'un mortier de ciment sur lequel on plombera les parpaings avec le fil à plombe plus béton de bourrage dosé à 250 kg/m3 ; Le mètre carré à FCFA	m²	
3.3	Béton armé pour semelle, amorces de poteaux et longrines Ce prix rémunère au mètre cube la fabrication et la mise en œuvre des bétons dosés à 350 kg/m3. Ce prix comprend notamment. - La préparation des surfaces la démolition éventuelle d'une partie de l'ouvrage existant ou de son ensemble étant rémunérée par ailleurs ; - La fourniture et le transport de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des bétons - Le coffrage le cas échéant - La formulation et la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques y/c toutes sujétions ; - La mise en œuvre des bétons, le ragréage éventuel des surfaces ; - Le décoffrage le remblaiement, le compactage, la mise en état des abords - Toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales. Le mètre cube à FCFA	m3	
3.4	Dallage y compris toutes suggestions relatives (épaisseur 0,8 cm avec treillis) Ce prix rémunère au mètre cube la fabrication et la mise en œuvre des bétons dosé à 350 kg/m3 Il s'agit d'un dallage en béton armé de 8 cm d'épaisseur sur un film polyane de 150 microns, il sera recoupé en surface de 16 m² maximum avec des joints combinés. Finition talochée ; Béton : dosé à 300 kg/m3 Aciers treillis soudés 3/3 ; maille 150 x 150 cm, ou rond lisses 6/6 ; maille de 30 x 30 cm ; Le mètre cube à FCFA	m3	

	TOTAL LOT N° 3		
	LOT N° 4 : MACONNERIE - ELEVATION		
4.1	Agglos creux de 15 x 20 x 40 cm Ce prix rémunère au mètre carré la fabrication des parpaings avec du mortier dosé à 300 kg/m ³ et la mise en œuvre à l'aide d'un mortier de pose dosé à 350 kg/m ³ SUR LEQUEL on plombera les parpaings avec le fils à plombe ; Le mètre carré à FCFA	m ²	
4.2	Enduits extérieurs et intérieur au mortier dosé à 400 kg/m³ Ce prix rémunère au mètre carré la préparation, brossage, ponçage, des murs la mise œuvre en 02 couches (couche d'accrochage et couche de finition) d'enduit au ciment dosée à 400 kg/m ³ sur les murs et toutes sujétions. Le mètre carré à FCFA	m ²	
4.3	Béton dosé à 350kg/m³ pour poteaux, linteaux, poutres, chainage haut et béquet Des bétons dosés à 350 kg/m ³ . Ce prix comprend notamment. - La préparation des surfaces la démolition éventuelle d'une partie de l'ouvrage existant ou de son ensemble étant rémunérée par ailleurs ; - La fourniture et le transport de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des bétons - Le coffrage le cas échéant - La formulation et la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques y/c toutes sujétions ; - La mise en œuvre des bétons, le ragréage éventuel des surfaces ; - Le décoffrage le remblaiement, le compactage, la mise en état des abords - Toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales. Le mètre cube à FCFA	m ³	
	TOTAL LOT N° 4		
	LOT N°5 : CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFOND		
5.1	F ferme en basting en bois dure traité au xylamon Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la pose des bastings de 3 x15 assemblés pour fermes traités au xylamon et l'exécution des assemblages convenables et conformes aux règles de l'art avec toutes sujétions ; Le mètre cube à FCFA	m ³	
5.2	Pannes en lattes bios dur trait au xylamon Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la pose des lattes de 5 x 8 pour panne traités au xylamon et l'exécution des assemblages convenables et conformes aux règles de l'art avec toutes sujétions ; Le mètre cube à FCFA	m ³	
5.3	F&P planche de rive Ce prix rémunère au mètre linéaire : - La fourniture et la pose de rive de section 3 x30 ; - Fourniture des planches en bois (atui) de bonne qualité ; - Toutes sujétions de rabotages, d'assemblage et raccords Le mètre linéaire à FCFA	ml	
5.3	F&P tôle bac alu 5/10e y compris accessoires Ce prix rémunère au mètre carré. La pose de la couverture en tôle bac alu de 5/10 ^e en une longueur fixée sur les pannes par des tirfonds de 8 x 80 avec accessoires. Toutes sujétions de leur évacuation à un endroit agréé par le maitre d'œuvre Le mètre carré à FCFA	m ²	
5.4	F&P de contre-plaqué en ayos de 4 mm d'épaisseur pour plafond y compris solivage Ce prix rémunère au mètre carré. - La fourniture et la pose des contre-plaqué en ayos de 4 mm à fixer sur un solivage renforcé en panneaux de 60 x 80 traités en xylamon - La prévision des couvre joints périphériques tant à la prévision des couvres joints périphérique tant intérieur qu'extérieur ; - La prévision éventuelle des des trappes de visite et toutes sujétions Le mètre carré à FCFA	m ²	

5.6	F&P des tôles lisses 5/10e pour plafond extérieur y compris solivage Ce prix rémunère au mètre carré. - La fourniture et pose des tôles lisses de 5/10e à fixer sur un solivage renforcé, en panneaux de 60 x 80 traités au xylamon - La prévision des couvre joints périphériques tant à l'intérieur qu'extérieur - Prévision des trappes de visite Le mètre carré à FCFA	m²	
5.7	F&P bande ourlée Ce prix rémunère au mètre linéaire. La pose des bandes alu et solin au pignon de 5/10e de 30 cm de large fixées sur les planches de rive Toutes sujétions de leur évacuation à un endroit agréé par le maître d'ouvrage Le mètre linéaire à FCFA	ml	
	TOTAL LOT N° 5		
	LOT N° 6 : MENUISERIE BOIS - METALLIQUE		
6.1	F&P porte métallique compète à un battant en tôle plane doublée de 15/10e avec cornières de 35/2 et tubes de 30/2 avec cadre en bois y compris serrure DIM 1,60 x 220 cm Ce prix rémunère en unité la fourniture et la pose d'une porte de 160 x 220 conformément au CCTP Il comprend : - La fourniture - La fixation - La peinture - La quincaillerie - Toutes sujétions Ce prix s'applique à l'unité, mesuré par mètre contradictoire. L'unité à FCFA	U	
6.2	F&P de grille anti vol en tube carré de 30/2 pour ouverture d'aération de DM 160 x 25 cm Ce prix rémunère à l'unité concerne : La fourniture et la pose des grilles anti vol pour ouverture d'aération de DIM 160 x 40 dont le modèle sera choisi par le maître d'ouvrage L'unité à FCFA	U	
	TOTAL LOT N° 6		
	LOT N°7 : REVETEMENTS		
7.1	Chape lissée de ép = 4 cm de couleur rouge ou verte sur les vérandas Ce prix rémunère au mètre carré consiste à : - Exécuter une couche de mortier de gros sable légèrement dosée de 4 cm d'épaisseur ; - Finition à la barbotine de ciment Le mètre carré à FCFA	m²	
7.2	Fourniture et pose de carreaux antidérapants de 30 x 30 cm y compris plinthe à l'intérieur des boutiques Ce prix rémunère au mètre carré : - La fourniture et la pose des carreaux en grés cérame de 30 x 30 ; - La mise en place de la chape dosée à 300 kg/m3 ; - La pose avec du ciment colle et toutes sujétions - Les coloris au choix du maître d'œuvre ; Le mètre carré à FCFA	m2	
	TOTAL LOT N° 7		

	LOT N° 8 : ELECTRICITE		
8.1	F&P Gaines annelées (100 m) y/c toutes sujétions Ce prix rémunère en l'ensemble la fourniture et la pose de rouleau de gaines annelées conformément au CCTP Ce prix s'applique en ensemble mesuré par mètre contradictoire Le rouleau à FCFA	rlx	
8.2	F&P câbles VGV 2,5 mm² (100m) Ce prix rémunère en l'ensemble : Il comprend notamment : La mise en œuvre des câbles VGV de bonne qualité (100% cuivre) pour les circuits d'éclairage conformément au CCTP Le rouleau à FCFA	rlx	
8.3	F&P câbles THT 1,5 mm² (100m) Ce prix rémunère l'ensemble La mise œuvre des files THT de bonne qualité (100% cuivre) pour les circuits d'éclairage conformément au CCTP Le rouleau à FCFA	rlx	
8.4	F&P réglettes complètes de 120 cm Ce prix rémunère en l'unité la fourniture et la pose des luminaires fluo mono de 120 m ; 1 x 36 de marque LEGRAND MAZDA PHILIPS ou équivalent L'unité à FCFA	u	
8.5	F&P prise 2P+T Ce prix rémunère en l'unité la fourniture et la pose des prises de marque LEGRAND, SCHEIDER ou équivalent L'unité à FCFA	u	
8.6	Coffret électrique Ce prix rémunère en l'unité la fourniture et la pose des tableaux électrique de commande du circuit des nouvelles installations avec protection les circuits, disjoncteurs et parafoudre de protection Il comprend notamment : • La fourniture selon le CCTP ; • Toutes sujétions ; Ce prix s'applique ensemble, mesuré par mètre contradictoire. L'unité à FCFA	u	
8.7	Boîte de dérivation, attaches, raccordement au réseau existant, Ce prix rémunère en forfait : Il comprend notamment ▪ La mise en place de gaine annelée de bonne qualité en rouleau de 100 m de diamètre adéquat encastré dans la maçonnerie. ▪ La mise en place d'un tableau général électrique qui commande par les circuits et chaque circuit comprendra un maximum de 8 appareils et sera protégé par des fusibles de 10A pour les circuit d'éclairage et 16A pour les circuits des prises, ainsi que toutes sujétions de protection électrique. ▪ La mise en place d'un disjoncteur adapté pour le circuit ; y compris toute autre sujétion de protection du circuit. Le forfait à FCFA	ff	
8.8	F&P interrupteur double allumage Ce prix rémunère à l'unité, les fournitures et poses des interrupteurs de marque LEGRAND, SCHEIDER ou équivalent L'unité à FCFA	u	
8.9	Mise à la terre en cuivre 25 mm² nu y/c piquet de terre Ce prix rémunère le mètre : Il comprend notamment la mise à terre du câble et des piquets (100% cuivre) posés autour du bâtiment suivant le plan approuvé par l'ingénieur du marché. Son fonctionnement sera attesté à la fin de la pose par l'ingénieur du marché Le forfait à FCFA	ff	
	TOTAL LOT N° 8		

	LOT N° 9 : PEINTURE		
9.1	Peinture vinylique de type pantex 1000 sur murs extérieur, intérieur et sur plafond en 2 couches Ce prix rémunère au mètre carré, ces travaux concernent : ▪ Après l'égrenage, le ponçage et le rebouchage à en duil ▪ Finition en flinkote (3 couches) et toutes sujétions Le mètre carré à FCFA	m²	
9.2	Peinture Glycéro plastique de type pantinox SR9 sur grille anti vol de châssis, menuiserie bois, métalliques et plinthes Ce prix rémunère au mètre carré, la préparation des espaces, la fourniture de la peinture et son application sur toutes les parties du plafond contre-plaqué	m²	
	TOTAL LOT N° 9		
	LOT N° 1000 : VRD		
1001	Construction de caniveau en béton armé de 40 x 30 cm aux alentours du bâtiment Ce prix rémunère au mètre linéaire : Il sera exécuté autour des bâtiments des caniveaux en béton armé dosé à 350 kg/m³ une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter l'écoulement des eaux. De 40 cm de large et de 30 cm de profondeur, avec fond coulé lisse à l'aide d'un mortier de ciment dosé à 400 kg/m³, épaisseur des parois 8 cm Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter l'écoulement de l'eau Le mètre linéaire à FCFA	ml	
1002	Daliette de couverture en béton armé aux entrées du bâtiments ép = 10 cm Ce prix rémunère au mètre carré les travaux de : Pose des daliettes préfabriquées en béton armé conformément au CCTP Ce prix s'applique au mètre carré, mesuré par mètre contradictoire Le mètre carré à FCFA	m²	
1003	dallage en béton légèrement armé aux alentours du bâtiment ép= 8 cm de large , et de 8 cm ép Ce prix rémunère au mètre carré dallage : De remblayage, compactage et au coulage proprement dit de 80 cm de largeur et 8 cm d'épaisseur tout autour des bâtiments. Ce dallage sera en béton ordinaire dosé à 350 kg/m³. Le mètre carré à FCFA	m²	
	TOTAL LOT N° 1000		

ET

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIX (10) BOUTIQUES DANS LA COMMUNE DE NKOLMETET

N°	DESIGNATION	UNITÉ	QTE	PU	PT
	LOT N° 1 : TRAVAUX PRELIMINAIRES				
1.1	Etudes et installation du chantier	Ens	1,00		
1.2	Débroussaillage de l'emprise du projet et terrassement	m²	400,00		
1.3	Implantation de l'ouvrage	FF	1,00		
	TOTAL LOT N°1				
	LOT N° 2 : TERRASSEMENT				
2.1	Fouille en puits et en rigoles sous semelles et murs de soubassement	m3	41,13		
2.2	Remblais au droit des fondations et sous dallage ép = 20 cm en couches successives	m3	80,00		
	TOTAL LOT N° 2				
	LOT N° 3 FONDATIONS				
3.1	Béton de propreté	m3	3,48		
3.2	Mur en agglomérés de 20x20x40 cm bourrés au béton dosé à 250 kg/m3 de ciment	m²	64,00		
3.3	Béton armé pour semelle , amorces de poteaux et longrines	m3	13,50		
3.4	Dallage y compris toutes suggestions relatives (épaisseur 0,8 cm avec treillis)	m3	16,90		
	TOTAL LOT N° 3				
	LOT N° 4 : MACONNERIE - ELEVATION				
4.1	Agglos creux de 15 x 20 x 40 cm	m²	325,00		
4.2	Enduits extérieurs et intérieur au mortier dosé à 400 kg/m3	m²	640,00		
4.3	Béton dosé à 350kg/m3 pour poteaux, linteaux , poutres, chaînage haut et béquet	m3	10,75		
	TOTAL LOT N° 4				
	LOT N°5 : CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFOND				
5.1	F ferme en basting en bois dure traité au xylamon	m3	3,25		
5.2	pannes en lattes bios dur trait au xylamon	m3	1,88		
5.3	F&P planche de rive	ml	41,13		
5.3	F&P tôle bac alu 5/10e y compris accessoires	m²	282,18		
5.4	F&P de contre-plaqué en ayos de 4 mm d'épaisseur pour plafond y compris solivage	m²	218,75		
5.6	F&P des tôles lisses 5/10e pour plafond extérieur y compris solivage	m²	25,05		
5.7	F&P bande ourlée	ml	41,13		
	TOTAL LOT N° 5				
	LOT N° 6 : MENUISERIE BOIS - METALLIQUE				
6.1	F&P porte métallique compète à un battants en tôle plane doublée de 15/10e avec cornières de 35/2 et tubes de 30/2 avec cadre en bois y compris serrure DIM 1,60 x 220 cm	u	10,00		
6.2	F&P de grille anti vol en tube carré de 30/2 pour ouverture d'aération de DM 160 x 25 cm	u	10,00		
	TOTAL LOT N° 6				
	LOT N°7 : REVETEMENTS				
7.1	Chape lissée de ép = 4 cm de couleur rouge ou verte sur les vérandas		62,50		
7.2	fourniture et pose de carreaux antidérapants de 30 x 30 cm y compris plinthe à l'intérieur des boutiques	m2	177,50		

	TOTAL LOT N° 7				
	LOT N° 8 : ELECTRICITE				
8.1	F&P Gaines annelées (100 m) y/c toutes sujétions	rlx	8,00		
8.2	F&P câbles VGV 2,5 mm ² (100m)	rlx	5		
8.3	F&P câbles THT 1,5 mm ² (100m)	rlx	5,00		
8.4	F&P réglettes complètes de 120 cm	u	20,00		
8.5	F&P prise 2P+T	u	20,00		
8.6	Coffret électrique	u	10,00		
8.7	Boite de dérivation, attaches , raccordement au réseau existant ,	ff	1,00		
8.8	F&P interrupteur double allumage	u	10,00		
8.9	Mise à la terre en cuivre 25 mm ² nu y/c piquet de terre	ff	1,00		
	TOTAL LOT N° 8				
	LOT N° 9 : PEINTURE				
9.1	peinture vinylique de type pantex 1000 sur murs extérieur, intérieur et sur plafond en 2 couches	m ²	875,00		
9.2	peinture Glycéro plastique de type pantinox SR9 sur grille anti vol de châssis, menuiserie bois, métalliques et plinthes	m ²	88,75		
	TOTAL LOT N° 9				
	LOT N° 1000 : VRD				
100 1	Construction de caniveau en béton armé de 40 x 30 cm aux alentours du bâtiments	ml	70,00		
100 2	dallettes de couverture en béton armé aux entrées du bâtiments ép = 10 cm	m3	0,84		
100 3	dallage en béton légèrement armé aux alentours du bâtiment ép= 80 cm de large , et de 8 cm ép	m ²	40,80		
	TOTAL LOT N° 1000				
TOTAL HTVA					
TOTAL TVA : 19,25%					
IR : 2,2%					
TOTAL TTC					
NET A MANADATER					

NB : Voir en annexe la liste actualisée des établissements bancaires et compagnies d'assurance agréés par le MINFI.

Par conséquent, toutes les dispositions se conforment à cette modification et toute Entreprise ou Soumissionnaire intéressé par la présente offre est prié de passer à la Mairie de Nkolmetet (Secrétariat Général) se procurer une copie du présent additif.

Nkolmetet, le 03/08/2026
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE NKOLMETET
(Autorité Contractante)

Ampliations :

- ✓ Préfet/NS/MBYO ;
- ✓ DDMAP/NS ;
- ✓ ARMP (pour insertion au JDM) ;
- ✓ Pdt/CIPM-NKMT ;
- ✓ DDDDL/N&S ;
- ✓ Affichage ;
- ✓ Chrono/archives

