

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

REGION DE L'ADAMAOUA

DEPARTEMENT DU DJEREM

COMMUNE DE TIBATI

COMMISSION INTERNE DES MARCHES
PUBLICS



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

ADAMAWA REGION

DJEREM DIVISION

TIBATI COUNCIL

INTERNAL PROCUREMENT COMMITTEE

ADDITIF N°0013BIS/A/DC/MO/CIPM/C-TIB/2026

MODIFIANT ET COMPLETANT le bordereau et devis quantitatif et estimatif de la
**DEMANDE DE COTATION N°007/DC/MO/CIPM/C-TIB/2026 DU 14/08/2026, POUR
Éclairage public à l'aide de 70 lampadaires solaires dans certains villages de la
Commune de Tibati (Mafo-Méré, Massé, Maissaba, Pang antenne, Maka Boubala,
Alhamissa, Samba, Kouï Nanawa, Mbangti Mbang, Meidjamba, Mandjara, wandjock,
Barode et Hosseré koba), DANS LA COMMUNE DE TIBATI, DEPARTEMENT DU
DJEREM, REGION DE L'ADAMAOUA,**

Les modifications à apporter se présentent comme suit :

Au lieu de :

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (en Francs CFA)

Désignation	Unités	Prix Unitaire en chiffre	Prix Unitaire en lettre
TRAVAUX PRELIMINAIRES (Installation chantier, Projet d'exécution, Abattage et élagage, Transport du matériel, amené et repli du chantier)	FF		
Mise en place du massif de fondation (Fouilles en terrain ordinaire, mise en place du Massif bétonné, Dimensions : (700X700X1500mm), y/c système d'encrage et scellement des mats de lampadaires et toutes suggestions)	U		
FOURNITURE ET INSTALLATION DES LAMPADAIRES SOLAIRES (Hauteur du mat 6m, kit d'éclairage TOUT EN UN (ALL IN ONE) conformément aux spécifications techniques prescrites dans le Dossier de Cotation "Chapitre II : Spécifications techniques générales des prestations")	U		

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

	Désignation	Unités	Quantités	Prix Unitaire	Prix Total
1	TRAVAUX PRELIMINAIRES (Installation chantier, Projet d'exécution, Abattage et élagage, transport du matériel, amené et repli du chantier)	FF	1		
Sous total 1					
2	Mise en place du massif de fondation (Fouilles en terrain ordinaire, mise en place du Massif bétonné, Dimensions : (700X700X1500mm), y/c système d'encrage et scellement des mats de lampadaires et toutes suggestions)	U	46		
Sous total 2					
3	FOURNITURE ET INSTALLATION DES LAMPADAIRES SOLAIRES (Hauteur du mat 6m, kit d'éclairage TOUT EN UN (ALL IN ONE) conformément aux spécifications techniques prescrites dans le Dossier de Cotation "Chapitre II : Spécifications techniques générales des prestations")	U	46		
TOTAL HORS TAXES					
TVA (19,25%) (sous-total1+Sous-total 2)					
AIR (2,2% ou 5,5%)					
TOTAL TTC					
Net à mandater					

Lire plutôt :

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N°	Désignation	Unité	Prix Unitaire en Chiffre	Prix Unitaire en Lettre
I.1	Installation chantier	FF		
I.2	Etude et piquetage	FF		
I.3	Fouilles	m3		
I.4	Projet d'exécution et plan de recollement	FF		
II.1	Fourniture lampadaires solaires unidirectionnel à un bras type LSB (Fer Galva, panneaux solaires 24V/200Wc ; LED 80W/24V ; efficacité lumineuse 6000-8000 Lumens ; Batterie lithium 180Ah/24V contrôleur de charge(15A/24V crépusculaire intelligent et automatique, imperméable et commande à distance) hauteur total du mat 7m au moins, rayon lumière 60m autonomie de 3 jours min, temps de fonctionnement 12 heures/jour minimum, position des batteries au-dessus du mat avec protection anti vandalisme ycts)	U		

II.2	Massifs en béton	U		
II.3	Pose des lampadaires	U		
III.1	Elagage et abattage	FF		
III.2	Transport et manutention	FF		
III.3	Déplacement des équipes	FF		

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N°	Désignation	Unité	quantité	Prix u. (FCFA)	Prix T. (FCFA)
I-INSTALLATION CHANTIER					
I.1	Installation chantier	FF	1		
I.2	Étude et piquetage	FF	1		
I.3	Fouilles	m3	70		
I.4	Projet d'exécution et plan de recollement	FF	1		
Sous Total I					
II-FOURNITURE ET POSE DES LAMPADAIRES					
II.1	Fourniture lampadaires solaires unidirectionnel à un bras type LSB (Fer Galva, panneaux solaires 24V/200Wc ; LED 80W/24V ; efficacité lumineuse 6000-8000 Lumens ; Batterie lithium 180Ah/24V contrôleur de charge(15A/24V crépusculaire intelligent et automatique, imperméable et commande à distance) hauteur total du mat 7m au moins, rayon lumière 60m autonomie de 3 jours min, temps de fonctionnement 12 heures/jour minimum, position des batteries au-dessus du mat avec protection anti vandalisme yets)	U	70		
II.2	Massifs en béton	U	70		
II.3	Pose des lampadaires	U	70		
Sous Total II					
III-AUTRES PRESTATIONS					
III.1	Elagage et abattage	FF	1		
III.2	Transport et manutention	FF	1		
III.3	Déplacement des équipes	FF	1		
Sous Total III					
TOTAL HT SOUMIS A LA TVA					
TOTAL HT NON SOUMIS A LA TVA					
TOTAL HT					
TVA (19, 25%)					
I.R (2,2%)					
T.T.C					
NET A MANDATER					

Arrête le présent devis à la somme de (TTC) : _____ FCFA

Le reste sans changement.

COPIE :

- DD/MINMAP/DJ
- ARMP
- PRESIDENT CIPM
- AFFICHAGE/CHRONOS./-

