



00005

ADDITIF N° /AD/ MINEPDED/FC-PSFE/CSPM-PSFE/SPM/EFF/2026 DU
A L'AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT

01 OCT 2026

N°00010/AONR/MINEPDED/FC-PSFE/CSPM-PSFE/SPM/EFF/2026 DU 03/09/2026
RELATIF A LA SELECTION D'UNE ENTREPRISE DU SOUS SECTEUR BATIMENT ET EQUIPEMENTS COLLECTIFS,
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DU
MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE DE
LA SANAGA MARITIME A EDEA.

Le Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable informe les candidats
à l'Avis d'Appel d'Offres National Restreint susmentionné que l'additif ci-après a été apporté audit Appel d'Offres.

AU LIEU DE :

Règlement Particulier de l'Appel d'Offres :

A-Volume I : Pièces administratives

Pour les soumissionnaires installés au Cameroun, elles comprendront notamment :

- j. Une attestation de catégorisation (D).

Grille d'évaluation

EVALUATION DE L'OFFRE TECHNIQUE

N°	Critères	Notes		Justificatifs
		Oui	Non	
B1	Présentation de l'offre (04 critères)			
1	Pièces rangées dans l'ordre prescrit par le DAO			
2	Reliure des documents			
3	Documents séparés par des intercalaires de couleurs			
4	Lisibilité des documents			
	Sous total			
B2	Moyens humains (26 critères)			
	1. Conducteur des travaux :			
1	Est titulaire d'un diplôme universitaire de niveau minimum de Bac+3 en génie civil et inscrit à l'ordre des ingénieurs de génie civil			
2	A une expérience de dix (10) ans avérés dans la conduite des travaux			
3	A conduit la réalisation d'un (01) projet de construction des Bâtiments et travaux publics d'un montant supérieur ou égale à 250 000 000 Fcfa			
4	- A conduit la réalisation d'un (01) projet de construction des Bâtiments et travaux publics d'un montant compris entre 250 000 000 et 500 000 000 Fcfa			
	2. Chef Chantier :			
5	Est titulaire d'un diplôme universitaire de niveau minimum de Bac+2 en génie civil			
6	A une expérience d'au moins cinq (05) ans avérés dans la conduite des travaux			

7	A participé à la réalisation d'au moins un (01) projet de construction des Bâtiments et travaux publics d'un montant compris entre 100 000 000 et 500 000 000 Fcfa			
8	A participé à la réalisation d'au moins deux (02) projets de construction des Bâtiments et travaux publics dans les zones difficiles d'accès.			
	3. Responsable de la logistique et de l'administration générale.			
9	Est titulaire d'un diplôme universitaire de niveau minimum de Bac + 3 en Logistique et Transport, Gestion ou Comptabilité			
10	A une expérience d'au moins cinq (05) ans avérés			
11	A occupé le poste visé dans une entreprise de BTP pendant une période d'au moins trois (03) sans interruption			
	4. Responsable Plan de sécurité, hygiène, santé et environnement.			
12	Est titulaire d'un diplôme universitaire de niveau minimum de Bac + 5 en qualité, environnement			
13	A une expérience d'au moins cinq (05) ans			
	5. Chef d'équipe maçonnerie			
14	Est titulaire d'un diplôme minimum de Bac F4 option Bâtiment			
15	A une expérience d'au moins cinq (05) ans avérés			
16	A participé à la réalisation d'au moins deux (02) projets de construction des Bâtiments			
	6. Topographe :			
17	est titulaire d'un diplôme universitaire de niveau Bac + 2 en topographie			
18	A plus de cinq (05) ans d'expérience professionnelle			
19	A participé à l'implantation d'au moins trois projets similaires			
	7. Electricien			
20	est titulaire d'un diplôme universitaire de niveau Bac + 2 en électrotechnique ou énergie renouvelable ou maintenance industrielle			
21	A plus de dix (10) ans d'expérience professionnelle			
22	A participé comme chef d'équipe à l'exécution d'au moins trois (03) projets de construction des Bâtiments et équipements collectifs			
23	A participé comme chef d'équipe à l'exécution d'au moins deux (02) expériences dans les projets similaires			
	8. Plombier			
24	est titulaire d'un diplôme de Bac en Installation Sanitaire			
25	A plus de cinq (05) ans d'expérience professionnelle			
26	A participé comme chef d'équipe à l'exécution d'au moins trois (03) projets de construction des Bâtiments et			
Sous total				
B3	Moyens techniques (26 critères) NB : le soumissionnaire doit joindre les pièces justificatives des moyens matériels énumérés ci-dessous (cartes grises, certificat de vente enregistré de moins d'un an, attestation de dédouanement de moins d'un mois ou attester, le cas échéant par le contrat de bail/location) en originaux ou copies certifiées conformes datant de trois (03) mois			
	Matériel roulant			
1	Un (01) Bulldozer			
2	Un (01) Camions bennes 7 tonnes au moins			
1	Un (01) Pick-up de liaison			
	Matériel technique			
4	Un (01) Bétonnière			
5	Un (01) Groupe électrogène			
6	Un (01) Aiguille vibrante			

A

7	Un (01) Dame sauteuse			
8	Deux (02) Meules			
9	Un (01) Perceuses ou			
10	Un (01) Marteaux piqueurs			
11	Trois (03) Brouettes			
12	Dix (10) Pelles			
13	Cinq (05) Pioches			
14	Deux (02) Moules à agglos			
15	Deux (02) Caisse à outils électricité			
16	Deux (02) Caisse à outils plomberie			
17	Deux (02) Caisse à outils de menuiserie			
	Matériel de Bureautique			
18	Un (01) Ordinateur complet			
19	Une (01) Imprimante			
20	Un (01) Scanner			
	Equipement de sécurité			
21	Vingt-cinq (25) Casque de protection			
22	Quinze (15) Lunette de protection			
23	Cinq (05) Harnais			
24	Vingt-cinq (25) Chasuble de sécurité			
25	Quinze (15) Chaussures de sécurité			
26	Quinze (15) Gants de protection			
	Sous total			
B4	METHODOLOGIE (06 critères)			
1	Planification et Ordonnancement des tâches			
2	Plannings d'approvisionnement			
3	Organigramme du chantier			
4	Dispositions envisagées pour l'utilisation de la main d'œuvre locale (technique HIMO)			
5	Prise en compte des mesures de sécurité du chantier ;			
6	Prise en compte dispositions relatives au respect des mesures environnementales			
	Sous total			
	Sous total			
B.5	PREUVES D'ACCEPTATION DES CONDITIONS DU MARCHE (1 critères)			
1	Copie dument paraphée du Cahier des Clauses Techniques Particulières et signée à la dernière page			
	Sous total			
TOTAL GENERAL SUR 69				

PIECE N°6

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N°	DESIGNATIONS	U	P.U. en chiffre	P.U en lettre
Lot 100: TRAVAUX PRELIMINAIRES ET INSTALLATION				
101	Ce prix rémunère est forfaitaire. Selon le CCTP toutes les prestations relatives à l'installation du chantier de l'entrepreneur, la mobilisation de tous les moyens matériels, les frais de branchement provisoire et de fonctionnement durant le chantier (électricité, eau), le nettoyage du site, panneau d'identification du chantier, ainsi que le repliement en fin de chantier. Le règlement de ce poste s'effectue comme suit : - 70% lors de l'installation - 30% au repliement	Ens		
102	L'Etablissement du dossier d'exécution de travaux (plans, note de calcul), y compris toutes sujétions	ff		
103	L'Etablissement des plans de récolement en fin de travaux et l'édition en nombre d'exemplaires suffisants	ff		
104	Réalisation d'une campagne géotechnique (pénétromètre dynamique lourd en 5 points) permettant d'avoir la portance du sol pour la réalisation du Bâtiment y compris toutes sujétions	ff		
105	Nettoyage du site y compris dessouchage s'il y'a lieu, nivellement de l'emprise en le portant à la cote horizontale.	m²		
106	Implantation des ouvrages avec l'aide soit d'un géomètre en utilisant le Niveau, théodolite et mire y compris contrôle par les soins de l'architecte	ff		
107	Ce prix rémunère forfaitairement la construction d'un forage avec château en béton armé à 4 piliers de 10m de haut au moins, y compris le dispositif de stockage ; pompe immergée, le dispositif de filtration, les études géophysiques et de distribution et toutes sujétions	ff		
Lot 200: FONDATIONS				
201	Fouilles en rigoles	m³		
202	Fouilles en puits	m³		
203	Fouilles fosse septique et puisard	m³		
204	Béton de propreté dosé à 150 kg/m³ sur toute la surface de la fouille	m³		
205	Béton armé pour semelles, amorces poteaux et longrines dosé à 350 kg/m³	m³		
206	Soubassement en parpaings de 20x20x40 bourrés	m²		
207	Remblai de terre provenant d'emprunt et compacté par couche successive de 20 cm	m³		
208	Film polyane de 200 microns d'épaisseur y compris toutes sujétions de pose	m²		
209	Dallage en béton armé de treillis (ép= 8 cm)	m³		
210	Béton pour rampe d'accès	m³		
211	Béton armé pour mur voile de soutènement dosé à 350 kg/m³	m³		
Lot 300: ELEVATION : SOUS - SOL				
301	Poteaux en béton armé dosé à 350 kg/m³	m³		
302	Maçonnerie en agglos de 15x20x40	m²		
303	Maçonnerie en agglos de 10x20x40	m²		
304	Linteaux en béton armé dosé à 350 kg/m³	m³		

305	Poutres en béton armé dosé à 350 kg/m ³	m ³		
306	Escaliers d' accès en béton armé dosé à 350 kg/m ³	m ³		
307	Plancher haut sous - sol en corps creux 16+4 y/c dalle de compression	m ²		
308	Enduits verticaux sur murs	m ²		
309	Enduits horizontaux sous dalle	m ²		
	Lot 400: ELEVATION : RDC			
401	Poteaux en élévation en béton armé dosé à 350 kg/m ³	m ³		
402	Poteaux circulaires en élévation en béton armé dosé à 350 kg/m ³	m ³		
403	Maçonnerie en agglos de 15x20x40	m ²		
404	Fourniture et pose des briques de verre pour aération	m ²		
405	Linteaux en béton armé dosé à 350 kg/m ³	m ³		
406	Poutres en béton armé dosé à 350 kg/m ³	m ³		
407	Escalier d' accès en béton armé dosé à 350 kg/m ³	m ³		
408	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour l'éléments décoratifs et béquets	m ³		
409	Béton armé étanche dosé à 350 kg/m ³ pour dalle pleine d'entrée	m ³		
410	Plancher haut rdc en corps creux 16+4 y/c dalle de compression	m ²		
411	Enduits verticaux sur murs	m ²		
412	Enduits horizontaux sous dalle	m ²		
	Lot 500: ELEVATION ETAGE 1			
501	Poteaux en élévation en béton armé dosé à 350 kg/m ³	m ³		
502	Maçonnerie en agglos de 15x20x40	m ²		
503	Fourniture et pose des briques de verre pour aération	m ²		
504	Linteaux en béton armé dosé à 350 kg/m ³	m ³		
505	Poutres (chainage haut) en béton armé dosé à 350 kg/m ³	m ³		
506	Chéneaux en béton armé dosé à 350 kg/m ³	m ³		
507	Revêtement d'étanchéité multicouche aux feutre bitumé armé 365 et bitume armé type 40 avec armature toile dans chéneau et toiture terrasse	m ²		
508	Enduits verticaux sur murs	m ²		
	Lot 600: CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFONNAGE			
601	Bois de charpente en bastaing de section 4x12 assemblé pour fermes y/c pointes et toutes sujétions de traitement et de mise en œuvre	m ³		
602	Bois de charpente pour pannes en lattes de section 4x8 (non assemblé) à fixer sur fermes y/c toutes sujétions de traitement et de mise en place	m ³		
603	Fourniture et pose de Couverture en tôles bac 6/10e alu ou similaire y/c accessoires de fixation	m ²		
604	Fourniture et pose de la tole faitière y compris toutes sujétions	ml		
	Descentes EP en PVC de 125	ml		
605	Plafond en contre plaqué sur solivage bien serré et en bois préalablement traité au carbonyl ou produit similaire	m ²		
606	Plafond en contre plaqué sur solivage bien serré et en bois préalablement traité au carbonyl ou produit similaire sur couloir et cage d'escalier à l'étage	m ²		
607	Plafond en staff dans bureau du délégué, salle de réunion à l'étage, hall d'entrée et couloirs rdc y compris toutes sujétions	m ²		
	Lot 700: MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM, METALLIQUE ET VITRERIE			

701	Portes en bois en sapelli (bois de haute qualité) y/c serrure à canon haute gamme, paumelles et toutes sujétions			
701-1	Dim 2,00 m x 2,50 m	u		
701-2	Dim 1,50 m x 2,20 m	u		
701-4	Dim 1,20 m x 2,20 m capitonnée pour bureau du Délégué Régionale	u		
701-5	Dim 0,80 m x 2,20 m	u		
701-6	Dim 0,75 m x 2,20 m	u		
702	Portes métalliques y/c serrure à canon marque vachette, paumelles et toutes sujétions			
702-1	Dim 1,50 m x 2,20 m	u		
702-2	Dim 1,20 m x 2,20 m	u		
702-3	Dim 0,80 m x 2,20 m	u		
704	Fenêtres avec grilles anti-vole en fer forgé y/c cadres et battants en Alu et toutes sujétions			
704-1	Dim 0,90 m x 0,70 m	u		
704-2	Dim 0,70 m x 0,70 m	u		
704-3	Dim 1,00 m x 1,20 m	u		
704-4	Dim 1,50 m x 1,20 m	u		
704-5	Dim 1,80 m x 1,20 m	u		
704-6	Dim 2,00 m x 1,20 m	u		
704-7	Dim 3,95 m x 2,00 m	u		
705	Grille métallique ou anti-voles et toutes sujétions			
705-1	Grille métallique pour protection sur murs de clôture en façade principale y compris toutes sujétions	m²		
Lot 800:ELECTRICITE-CLIMATISATION				
801	Gaine annelée ou similaire de diamètre 20 mm	Rleau		
802	Filerie (câble VGV 1,5 ; TH 2,5 mm² INGELEC ou similaire; câble TV) y/c accessoires et toutes sujétions	ens		
803	Fet P des reglettes MAZDA ou similaire complets avec tubes fluorescentes de 60 et 120 y/c toutes sujétions	u		
804	Fet P des hublots ronds étanches y/c toutes sujétions	u		
805	Fet P des appliques murales à deux branches y/c toutes sujétions	u		
806	Fet P des appliques sanitaires y/c toutes sujétions	u		
807	F et P des interrupteurs simples et doubles allumage LEGRAND ou similaire y compris toutes sujétions	u		
808	F et P des interrupteurs va-et-vient et doubles allumage LEGRAND ou similaire y compris toutes sujétions	u		
810	F et P des prises de courant LEGRAND ou similaire y compris toutes sujétions	u		
811	F et P des prises TV y compris toutes sujétions	u		
812	F et P des prises téléphone y compris toutes sujétions	u		
813	F et P des boîtes de dérivation y compris toutes sujétions	u		
814	Fourniture et pose d'un climatiseur de marque L.G 2 CV avec télécommande REF: LG RAC WA8TKR y compris toutes sujétions	u		
815	Fourniture et Pose tableaux électrique y/c différents disjoncteurs et accessoires nécessaires au parfait fonctionnement	ens		
816	Branchement au réseau ENEO	ff		

817	Dispositif de sécurité incendie : Fourniture, pose et raccordement d'un ceinturage à fond de fouille du bâtiment avec câble cuivre nu 29mm ² , piquets de terre y compris fouilles, déblais, remblais, mise à la terre des armatures métalliques et ferrailages et toutes sujétions. Toutes les soudures seront par procédé Cadweld.	Ens		
Lot 900: PLOMBERIE SANITAIRE				
901	Fourniture et pose de tuyauterie pour alimentation y/c évacuation en PVC 63, PVC 100 et toutes sujétions	Ens		
902	Fourniture et pose de WC blanc à chasse basse y compris réservoir et toutes sujétions	u		
903	Fourniture et pose de lavabo complet et toutes sujétions	u		
904	Fourniture et pose des syphons de sol y compris toutes sujétions	u		
905	Fourniture et pose receveur de douche et colonne et toutes sujétions	u		
906	Fourniture et pose de porte papier hygiénique INOX et porte serviette double branche chrome fixe	u		
907	Fourniture et pose d'un évier de cuisine complet au logement d'astreinte	u		
908	Branchement au réseau CAMWATER	ff		
Lot 1 000: REVETEMENTS SCSELLES				
1001	Enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3	m ²		
1002	F et P des carreaux 15x30 pour sol de toilettes	m ²		
1003	F et P faïences 15 x 30 dans les salles d'eau et sur la paillasse de la cuisine	m ²		
1004	F et P de marbre Perlata 60x60 pour bureau du Délégué Régional	m ²		
1005	F et P des carreaux grés cerame 30x30 au sol et plinthes	m ²		
Lot 1100: PEINTURE				
1101	Nettoyage, égrenage des murs avant impression	m ²		
1102	Impression de nouvelles maçonneries au tropic	m ²		
1103	Bicouche peinture pantex 1300 sur murs extérieurs	m ²		
1104	Bicouche peinture pantex type 800 sur murs intérieurs et plafond	m ²		
1105	Bicouche peinture vinylique type émail A ou similaire sur élément métalliques et /ou bois	m ²		
1106	Bicouche du vernis haut de gamme sur lambri	m ²		
Lot 1200: V.R.D				
1201	Construction d'une Fosse septique suivant le plan comprenant le curage, radier en béton armé, parois en agglos bourrés, dalle de couverture et regards de visite, enduit et lissage des parois internes y compris toutes sujétions de mise en œuvre	ens		
1202	Construction des regards de visite de 60x60 avec grille en fer	u		
1203	Construction d'un puisard comprenant le curage, protection des parois sur une hauteur de 1 m et dalle de couverture y compris toutes sujétions de mise en œuvre	u		
1204	Construction des caniveaux en béton armé dosé à 350 kg /m3, L=60cm, H=40cm	ml		
1205	Construction d'une clôture en agglos avec enduits sur les deux faces et peinture y compris toutes sujétions de mise en œuvre	ml		
1206	Fourniture et pose de bordurettes y compris toutes sujétions	ml		
1207	Fourniture et pose des pavés épaisseur de 5 cm sur une couche de sable sur la cours y compris toutes sujétions de pose	m ²		
1208	Apport de terre végétale et Aménagement de l'espace vert autour du bâtiment et sur la cours	m ²		

1209	Fourniture et pose des plantes ornementales y compris toutes sujétions	U		
1210	Construction du mat du drapeau y compris toutes sujétions	U		
1211	Fourniture et Pose de portail de 5,00 x 2,50 et un portillon métalliques de largeur 1,00x2,50 y compris peinture, serrure et toutes sujétions de mise en œuvre	ens		
1212	Installation des lampadaires solaires de 120 W fixé sur un mat en acier pour l'éclairage extérieurs	U		

PIECE N°7

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N°	DESIGNATIONS	U	Qtés	P.U.	P.T.
Lot 100: TRAVAUX PRELIMINAIRES ET INSTALLATION					
101	Ce prix rémunère est forfaitaire. Selon le CCTP toutes les prestations relatives à l'installation du chantier de l'entrepreneur, la mobilisation de tous les moyens matériels, les frais de branchement provisoire et de fonctionnement durant le chantier (électricité, eau), le nettoyage du site, panneau d'identification du chantier, ainsi que le repliement en fin de chantier. Le règlement de ce poste s'effectue comme suit : - 70% lors de l'installation - 30% au repliement	Ens	1		
102	L'Etablissement du dossier d'exécution de travaux (plans, note de calcul), y compris toutes sujétions	ff	1		
103	L'Etablissement des plans de récolement en fin de travaux et l'édition en nombre d'exemplaires suffisants	ff	1		
104	Réalisation d'une campagne géotechnique (pénétromètre dynamique lourd en 5 points) permettant d'avoir la portance du sol pour la réalisation du Bâtiment y compris toutes sujétions	ff	1		
105	Nettoyage du site y compris dessouchage s'il y'a lieu, nivellement de l'emprise en le portant à la cote horizontale.	m²	4 881,60		
106	Implantation des ouvrages avec l'aide soit d'un géomètre en utilisant le Niveau, théodolite et mire y compris contrôle par les soins de l'architecte	ff	1		
107	Ce prix rémunère forfaitairement la construction d'un forage avec château en béton armé à 4 piliers de 10m de haut au moins, y compris le dispositif de stockage ; pompe immergée, le dispositif de filtration, les études géophysiques et de distribution et toutes sujétions	ff	1		
SOUS TOTAL 100					
Lot 200: FONDATIONS					
201	Fouilles en rigoles	m³	90		
202	Fouilles en puits	m³	112,5		
203	Fouilles fosse septique et puisard	m³	50		
204	Béton de propreté dosé à 150 kg/m³ sur toute la surface de la fouille	m³	6,44		
205	Béton armé pour semelles, amorces poteaux et longrines dosé à 350 kg/m³	m³	39,25		
206	Soubassement en parpaings de 20x20x40 bourrés	m²	168		
207	Remblai de terre provenant d'emprunt et compacté par couche successive de 20 cm	m³	372		
208	Film polyane de 200 microns d'épaisseur y compris toutes sujétions de pose	m²	372		
209	Dallage en béton armé de treillis (ép= 8 cm)	m³	31,25		
210	Béton pour rampe d'accès	m³	1,95		
211	Béton armé pour mur voile de soutènement dosé à 350 kg/m³	m³	24		

A

SOUS TOTAL 200

	Lot 300: ELEVATION : SOUS - SOL			
301	Poteaux en béton armé dosé à 350 kg/m ³	m ³	3,3	
302	Maçonnerie en agglos de 15x20x40	m ²	241	
303	Maçonnerie en agglos de 10x20x40	m ²	0	
304	Linteaux en béton armé dosé à 350 kg/m ³	m ³	2,1	
305	Poutres en béton armé dosé à 350 kg/m ³	m ³	6,55	
306	Escaliers d' accès en béton armé dosé à 350 kg/m ³	m ³	3,45	
307	Plancher haut sous - sol en corps creux 16+4 y/c dalle de compression	m ²	165	
308	Enduits verticaux sur murs	m ²	482	
309	Enduits horizontaux sous dalle	m ²	204,45	

SOUS TOTAL 300

	Lot 400: ELEVATION : RDC			
401	Poteaux en élévation en béton armé dosé à 350 kg/m ³	m ³	3,25	
402	Poteaux circulaires en élévation en béton armé dosé à 350 kg/m ³	m ³	0,55	
403	Maçonnerie en agglos de 15x20x40	m ²	660	
404	Fourniture et pose des briques de verre pour aération	m ²	10,25	
405	Linteaux en béton armé dosé à 350 kg/m ³	m ³	2,55	
406	Poutres en béton armé dosé à 350 kg/m ³	m ³	6	
407	Escalier d' accès en béton armé dosé à 350 kg/m ³	m ³	3,45	
408	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour l'éléments décoratifs et béquets	m ³	4,1	
409	Béton armé étanche dosé à 350 kg/m ³ pour dalle pleine d'entrée	m ³	7,2	
410	Plancher haut rdc en corps creux 16+4 y/c dalle de compression	m ²	270,9	
411	Enduits verticaux sur murs	m ²	1320	
412	Enduits horizontaux sous dalle	m ²	325,08	

SOUS TOTAL 400

	Lot 500: ELEVATION ETAGE 1			
501	Poteaux en élévation en béton armé dosé à 350 kg/m ³	m ³	2,9	
502	Maçonnerie en agglos de 15x20x40	m ²	511,5	
503	Fourniture et pose des briques de verre pour aération	m ²	7,5	
504	Linteaux en béton armé dosé à 350 kg/m ³	m ³	1,8	
505	Poutres (chainage haut) en béton armé dosé à 350 kg/m ³	m ³	5,55	
506	Chéneaux en béton armé dosé à 350 kg/m ³	m ³	8,1	
507	Revêtement d'étanchéité multicouche aux feutre bitumé armé 365 et bitume armé type 40 avec armature toile dans chéneau et toiture terrasse	m ²	178,35	
508	Enduits verticaux sur murs	m ²	1023	

SOUS TOTAL 500

	Lot 600: CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFONNAGE			
601	Bois de charpente en bastaing de section 4x12 assemblé pour fermes y/c pointes et toutes sujétions de traitement et de mise en œuvre	m ³	9,56	
602	Bois de charpente pour pannes en lattes de section 4x8 (non assemblé) à fixer sur fermes y/c toutes sujétions de traitement et de mise en place	m ³	6,35	
603	Fourniture et pose de Couverture en tôles bac 6/10e alu ou similaire y/c accessoires de fixation	m ²	550,35	
604	Fourniture et pose de la tole faitière y compris toutes sujétions	ml	135	
	Descentes EP en PVC de 125	ml	64	
605	Plafond en contre-plaqué sur solivage bien serré et en bois préalablement traité au carbonyl ou produit similaire	m ²	360	
606	Plafond en contre-plaqué sur solivage bien serré et en bois préalablement traité au carbonyl ou produit similaire sur couloir et cage d'escalier à l'étage	m ²	45,85	
607	Plafond en staff dans bureau du délégué, salle de réunion à l'étage, hall d'entrée et couloirs rdc y compris toutes sujétions	m ²	110,05	

SOUS TOTAL 600

	Lot 700: MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM, METALLIQUE ET VITRERIE				
701	Portes en bois en sapelli (bois de haute qualité) y/c serrure à canon haute gamme, paumelles et toutes sujétions				
701-1	Dim 2,00 m x 2,50 m	u	0		
701-2	Dim 1,50 m x 2,20 m	u	1		
701-4	Dim 1,20 m x 2,20 m capitonnée pour bureau du Délégué Régionale	u	1		
701-5	Dim 0,80 m x 2,20 m	u	27		
701-6	Dim 0,75 m x 2,20 m	u	8		
702	Portes métalliques y/c serrure à canon marque vachette, paumelles et toutes sujétions				
702-1	Dim 1,50 m x 2,20 m	u	1		
702-2	Dim 1,20 m x 2,20 m	u	1		
702-3	Dim 0,80 m x 2,20 m	u	2		
704	Fenêtres avec grilles anti-vole en fer forgé y/c cadres et battants en Alu et toutes sujétions				
704-1	Dim 0,90 m x 0,70 m	u	2		
704-2	Dim 0,70 m x 0,70 m	u	6		
704-3	Dim 1,00 m x 1,20 m	u	2		
704-4	Dim 1,50 m x 1,20 m	u	23		
704-5	Dim 1,80 m x 1,20 m	u	1		
704-6	Dim 2,00 m x 1,20 m	u	0		
704-7	Dim 3,95 m x 2,00 m	u	0		
705	Grille métallique ou anti-voles et toutes sujétions				
705-1	Grille métallique pour protection sur murs de clôture en façade principale y compris toutes sujétions	m²	60		

SOUS TOTAL 700

	Lot 800:ELECTRICITE-CLIMATISATION				
801	Gaine annelée ou similaire de diamètre 20 mm	Rleau	30		
802	Filerie (câble VGV 1,5 ; TH 2,5 mm² INGELEC ou similaire; câble TV) y /c accessoires et toutes sujétions	ens	1		
803	Fet P des reglettes MAZDA ou similaire complets avec tubes fluorescentes de 60 et 120 y/c toutes sujétions	u	52		
804	Fet P des hublots ronds étanches y/c toutes sujétions	u	10		
805	Fet P des appliques murales à deux branches y/c toutes sujétions	u	15		
806	Fet P des appliques sanitaires y/c toutes sujétions	u	13		
807	F et P des interrupteurs simples et doubles allumage LEGRAND ou similaire y compris toutes sujétions	u	70		
808	F et P des interrupteurs va-et-vient et doubles allumage LEGRAND ou similaire y compris toutes sujétions	u	20		
810	F et P des prises de courant LEGRAND ou similaire y compris toutes sujétions	u	142		
811	F et P des prises TV y compris toutes sujétions	u	70		
812	F et P des prises téléphone y compris toutes sujétions	u	0		
813	F et P des boîtes de dérivation y compris toutes sujétions	u	26		
814	Fourniture et pose d'un climatiseur de marque L.G 2 CV avec télécommande REF: LG RAC WA8TKR y compris toutes sujétions	u	2		
815	Fourniture et Pose tableaux électrique y/c différents disjoncteurs et accessoires nécessaires au parfait fonctionnement	ens	1		

816	Branchement au réseau ENEO	ff	1		
817	Dispositif de sécurité incendie : Fourniture, pose et raccordement d'un ceinturage à fond de fouille du bâtiment avec câble cuivre nu 29mm ² , piquets de terre y compris fouilles, déblais, remblais, mise à la terre des armatures métalliques et ferrallages et toutes sujétions. Toutes les soudures seront par procédé Cadweld.	Ens	1		

SOUS TOTAL 800

	Lot 900: PLOMBERIE SANITAIRE				
901	Fourniture et pose de tuyauterie pour alimentation y/c évacuation en PVC 63, PVC 100 et toutes sujétions	Ens	1		
902	Fourniture et pose de WC blanc à chasse basse y compris réservoir et toutes sujétions	u	9		
903	Fourniture et pose de lavabo complet et toutes sujétions	u	12		
904	Fourniture et pose des syphons de sol y compris toutes sujétions	u	12		
905	Fourniture et pose receveur de douche et colonne et toutes sujétions	u	3		
906	Fourniture et pose de porte papier hygiénique INOX et porte serviette double branche chrome fixe	u	18		
907	Fourniture et pose d'un évier de cuisine complet au logement d'astreinte	u	1		
908	Branchement au réseau CAMWATER	ff	1		

SOUS TOTAL 900

	Lot 1 000: REVETEMENTS SCSELLES				
1001	Enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m ³	m ²	0		
1002	F et P des carreaux 15x30 pour sol de toilettes	m ²	67		
1003	F et P faïences 15 x 30 dans les salles d'eau et sur la paillasse de la cuisine	m ²	295		
1004	F et P de marbre Perlata 60x60 pour bureau du Délégué Régional	m ²	65		
1005	F et P des carreaux grés cerame 30x30 au sol et plinthes	m ²	1 965,00		

SOUS TOTAL 1 000

	Lot 1100: PEINTURE				
1101	Nettoyage, égrenage des murs avant impression	m ²	2 757,00		
1102	Impression de nouvelles maçonneries au tropic	m ²	2 757,00		
1103	Bicouche peinture pantex 1300 sur murs extérieurs	m ²	919,00		
1104	Bicouche peinture pantex type 800 sur murs intérieurs et plafond	m ²	1 838,00		
1105	Bicouche peinture vinylique type émail A ou similaire sur élément métalliques et /ou bois	m ²	206,2		
1106	Bicouche du vernis haut de gamme sur lambri	m ²	45,85		

SOUS TOTAL 1 100

	Lot 1200: V.R.D				
1201	Construction d'une Fosse septique suivant le plan comprenant le curage, radier en béton armé, parois en agglos bourrés, dalle de couverture et regards de visite, enduit et lissage des parois internes y compris toutes sujétions de mise en œuvre	ens	1		
1202	Construction des regards de visite de 60x60 avec grille en fer	u	6		
1203	Construction d'un puisard comprenant le curage, protection des parois sur une hauteur de 1 m et dalle de couverture y compris toutes sujétions de mise en œuvre	u	1		
1204	Construction des caniveaux en béton armé dosé à 350 kg /m ³ , L=60cm, H=40cm	ml	215,34		
1205	Construction d'une clôture en agglos avec enduits sur les deux faces et peinture y compris toutes sujétions de mise en œuvre	ml	180,25		
1206	Fourniture et pose de bordurettes y compris toutes sujétions	ml	60		

1207	Fourniture et pose des pavés épaisseur de 5 cm sur une couche de sable sur la cours y compris toutes sujétions de pose	m²	686		
1208	Apport de terre végétale et Aménagement de l'espace vert autour du bâtiment et sur la cours	m²	350		
1209	Fourniture et pose des plantes ornementales y compris toutes sujétions	U	22		
1210	Construction du mat du drapeau y compris toutes sujétions	U	1		
1211	Fourniture et Pose de portail de 5,00 x 2,50 et un portillon métallique de largeur 1,00x2,50 y compris peinture, serrure et toutes sujétions de mise en œuvre	ens	1		
1212	Installation des lampadaires solaires de 120 W fixé sur un mat en acier pour l'éclairage extérieurs	U	4		

SOUS TOTAL 1 200

RECAPITULATIF

Lot 100 : TRAVAUX PRELIMINAIRES	
Lot 200 : FONDATIONS	
Lot 300 : ELEVATION : SOUS - SOL	
Lot 400 : ELEVATION : RDC	
Lot 500 : ELEVATION ETAGE 1	
Lot 600 : CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFONNAGE	
Lot 700 : MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM, METALLIQUE ET VITRERIE	
Lot 800 : ELECTRICITE-CLIMATISATION	
Lot 900 : PLOMBERIE SANITAIRE	
Lot 1 000 : REVETEMENTS SCHELLES	
Lot 1100 : PEINTURE	
Lot 1200 : V.R. D	
TOTAL GENERAL HORS TAXES	
TVA 19.25%	
AIR _____%	
TOTAL TTC	
NET A MANDATER	

LIRE PLUTOT

Règlement Particulier de l'Appel D'offres :

A-Volume I : Pièces administratives

Pour les soumissionnaires installés au Cameroun, elles comprendront notamment :

j. Une attestation de catégorisation (C et/ou D).

Grille d'évaluation

EVALUATION DE L'OFFRE TECHNIQUE

N°	Critères	Notes		Justificatifs
		Oui	Non	
B1	Présentation de l'offre (04 critères)			
1	Pièces rangées dans l'ordre prescrit par le DAO			
2	Reliure des documents			
3	Documents séparés par des intercalaires de couleurs			
4	Lisibilité des documents			
Sous total				
B2	Moyens humains (26 critères)			
	1. Conducteur des travaux :			
1	Est titulaire d'un diplôme universitaire de niveau minimum de Bac+3 en en génie civil et inscrit à l'ordre des ingénieurs de génie civil			
2	- A une expérience de dix (10) ans avérés dans la conduite des travaux			
3	- A conduit la réalisation d'un (01) projet de construction des Bâtiments et travaux publics d'un montant supérieur ou égale à 250 000 000 Fcfa			
4	- A conduit la réalisation d'un (01) projet de construction des Bâtiments et travaux publics d'un montant compris entre 250 000 000 et 500 000 000 Fcfa			
	2. Chef Chantier :			
5	Est titulaire d'un diplôme universitaire de niveau minimum de Bac+2 en en génie civil			
6	- A une expérience d'au moins cinq (05) ans avérés dans la conduite des travaux			
7	- A participé à la réalisation d'au moins un (01) projet de construction des Bâtiments et travaux publics d'un montant compris entre 100 000 000 et 500 000 000 Fcfa			
8	- A participé à la réalisation d'au moins deux (02) projets de construction des Bâtiments et travaux publics.			
	3. Responsable de la logistique et de l'administration générale.			
9	Est titulaire d'un diplôme universitaire de niveau minimum de Bac + 3 en Logistique et Transport, Gestion ou Comptabilité			
10	- A une expérience d'au moins cinq (05) ans avérés			
11	- A occupé le poste visé dans une entreprise de BTP pendant une période d'au moins trois (03) sans interruption			
	4. Responsable Plan de sécurité, hygiène, santé et environnement.			
12	Est titulaire d'un diplôme universitaire de niveau minimum de Bac + 5 en qualité, environnement			
13	- A une expérience d'au moins cinq (05) ans			
	5. Chef d'équipe maçonnerie			
14	Est titulaire d'un diplôme minimum de Bac F4 option Bâtiment			

15	- A une expérience d'au moins cinq (05) ans avérés			
16	- A participé à la réalisation d'au moins deux (02) projets de construction des Bâtiments			
	6. Topographe :			
17	- est titulaire d'un diplôme universitaire de niveau Bac + 2 en topographie			
18	- A plus de cinq (05) ans d'expérience professionnelle			
19	- A participé à l'implantation d'au moins trois projets similaires			
	7. Electricien			
20	- est titulaire d'un diplôme universitaire de niveau Bac + 2 en électrotechnique ou énergie renouvelable ou maintenance industrielle			
21	- A plus de dix (10) ans d'expérience professionnelle			
22	A participé comme chef d'équipe à l'exécution d'au moins trois (03) projets de construction des Bâtiments et équipements collectifs			
23	- A participé comme chef d'équipe à l'exécution d'au moins deux (02) expériences dans les projets similaires			
	8. Plombier			
24	- est titulaire d'un diplôme de Bac en Installation Sanitaire			
25	- A plus de cinq (05) ans d'expérience professionnelle			
26	A participé comme chef d'équipe à l'exécution d'au moins trois (03) projets de construction des Bâtiments et			
	Sous total			
B3	Moyens techniques (26 critères) NB : le soumissionnaire doit joindre les pièces justificatives des moyens matériels énumérés ci-dessous (cartes grises, certificat de vente enregistré de moins d'un an, attestation de dédouanement de moins d'un mois ou attester, le cas échéant par le contrat de bail/location) en originaux ou copies certifiées conformes datant de trois (03) mois			
	Matériel roulant			
1	Un (01) Bulldozer			
2	Un (01) Camions bennes 7 tonnes au moins			
1	Un (01) Pick-up de liaison			
	Matériel technique			
4	Un (01) Bétonnière			
5	Un (01) Groupe électrogène			
6	Un (01) Aiguille vibrante			
7	Un (01) Dame sauteuse			
8	Deux (02) Meules			
9	Un (01) Perceuses ou			
10	Un (01) Marteaux piqueurs			
11	Trois (03) Brouettes			
12	Dix (10) Pelles			
13	Cinq (05) Pioches			
14	Deux (02) Moules à agglos			
15	Deux (02) Caisse à outils électricité			
16	Deux (02) Caisse à outils plomberie			
17	Deux (02) Caisse à outils de menuiserie			
	Matériel de Bureautique			
18	Un (01) Ordinateur complet			
19	Une (01) Imprimante			
20	Un (01) Scanner			
	Equipement de sécurité			

21	Vingt-cinq (25) Casque de protection			
22	Quinze (15) Lunette de protection			
23	Cinq (05) Harnais			
24	Vingt-cinq (25) Chasuble de sécurité			
25	Quinze (15) Chaussures de sécurité			
26	Quinze (15) Gants de protection			
Sous total				
B4	METHODOLOGIE (06 critères)			
1	Planification et Ordonnancement des tâches			
2	Plannings d'approvisionnement			
3	Organigramme du chantier			
4	Dispositions envisagées pour l'utilisation de la main d'œuvre locale (technique HIMO)			
5	Prise en compte des mesures de sécurité du chantier ;			
6	Prise en compte dispositions relatives au respect des mesures environnementales			
Sous total				
Sous total				
B.5	PREUVES D'ACCEPTATION DES CONDITIONS DU MARCHE (1 critères)			
1	Copie dument paraphée du Cahier des Clauses Techniques Particulières et signée à la dernière page			
Sous total				
TOTAL GENERAL SUR 69				

PIECE N°6
CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Lot	Désignation	Unité	Montant en chiffres	Montant en lettres
TRAVAUX DE LA PHASE I (gros œuvre)				
	Lot - 100 TRAVAUX PRELIMINAIRES ET INSTALLATION			
101	Installation de chantier. Ce prix rémunère est forfaitaire. Selon le CCTP toutes les prestations relatives à l'installation du chantier de l'entrepreneur, la mobilisation de tous les moyens matériels, les frais de branchement provisoire et de fonctionnement durant le chantier (électricité, eau), le nettoyage du site, panneau d'identification du chantier, ainsi que le repliement en fin de chantier. Le règlement de ce poste s'effectue comme suit : - 70% lors de l'installation - 30% au repliement	ff		
102	L'Etablissement du dossier d'exécution de travaux (plans, note de calcul), y compris toutes sujétions	ff		

103	L'Etablissement des plans de récolement en fin de travaux et l'édition en nombre d'exemplaires suffisants	ff		
104	Réalisation d'une campagne géotechnique (pénétrromètre dynamique lourd en 5 points) permettant d'avoir la portance du sol pour la réalisation du Bâtiment y compris toutes sujétions	ff		
105	Nettoyage du site y compris dessouchage s'il y'a lieu, nivellement de l'emprise en le portant à la cote horizontale.	m²		
106	Implantation des ouvrages avec l'aide soit d'un géomètre en utilisant le Niveau, théodolite et mire y compris contrôle par les soins de l'architecte	ff		
107	Ce prix rémunère forfaitairement la construction d'un forage avec château en béton armé à 4 piliers de 10m de haut au moins, y compris le dispositif de stockage ; pompe immergée, le dispositif de filtration, les études géophysiques et de distribution et toutes sujétions	ff		
Total 100 : TRAVAUX PRELIMINAIRES ET INSTALLATION				
Lot 200 : TERRASSEMENT GENERAUX				
201	Fouilles en rigoles	m3		
	Fouilles en puits	m3		
202	Fouilles fosse septique et puisard	m3		
203	Remblai de terre provenant d'emprunt et compacté par couche successive de 20 cm	m3		
Total 200 : TERRASSEMENT GENERAUX				
Lot 300 : TRAVAUX DE FONDATION				
301	PROTECTION INCENDIE DU BATIMENT			
301.1	Fourniture, pose et raccordement d'un ceinturage à fond de fouille du bâtiment avec câble cuivre nu 29mm², y compris fouilles, déblais, remblais, mise à la terre des armatures métalliques et ferrillages et toutes sujétions. Toutes les soudures seront par procédé Cadweld.	Ens		
Sous total 301 : Protection incendie du bâtiment				
302	TRAVAUX DE BETONNAGE ET DE MACONNERIE			
302.1	Béton de propreté dosé à 150kg/m3	m3		
302.2	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles isolées	m3		
302.3	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour amorce de poteaux	m3		
302.4	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas (longrines)	m3		
302.5	Béton ordinaire dosé à 200kg/m3 pour dallage du sol ep 8 cm	m3		
302.6	Maçonnerie en agglos bourrés de 20x20x40	m2		
302.7	Film polyane de 200 microns d'épaisseur y compris toutes sujétions de pose	m2		
Sous total 302 : Travaux de bétonnage et de maçonnerie				

A

Total 300 : TRAVAUX DE FONDATION			
Lot 400 : STRUCTURE EN BETON ET MACONNERIE EN ELEVATION			
410	béton et maçonnerie RDC		
410.1	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux	m3	
410.2	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux	m3	
410.3	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poutre (40x15) cm2	m3	
410.4	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour escalier	m3	
410.5	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour décoration extérieure du bâtiment	m3	
410.6	Murs en agglos de 15x20x40	m2	
410.7	Murs en agglos de 10x20x40	m2	
410.8	Plancher à corps creux (16+5)	m2	
410.9	Enduit sur murs	m2	
410.10	Enduit sous dalle	m2	
Sous total 410 : béton et maçonnerie RDC			
420	Béton et maçonnerie étage		
420.1	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux	m3	
420.2	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux	m3	
	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chaînage haut	m3	
420.3	Béton armé dosé à 300kg/m3 pour décoration extérieure du bâtiment	m3	
420.4	Murs en agglos de 15x20x40	m2	
420.5	Murs en agglos de 10x20x40	m2	
420.6	Enduit sur murs	m2	
420.7	Chéneaux en béton armé dosé à 350 kg/m3	m3	
420.8	Revêtement d'étanchéité multicouche aux feutre bitumé armé 365 et bitume armé type 40 avec armature toile dans chéneau et toiture terrasse	m2	
Sous total 420 : béton et maçonnerie étage			
Sous total Lot 400 : STRUCTURE EN BETON ET MACONNERIE EN ELEVATION			
LOT 500: CHARPENTES - COUVERTURES			
501	CHARPENTE BOIS		
501.1	Bois de charpente en bastaing de section 4x12 assemblé pour fermes traité de type IROKO ou similaire (mise en oeuvre selon les plans d'exécution)	m3	
501.2	Bois de charpente pour pannes en lattes de section 4x8 (non assemblé) à fixer sur fermes y/c toutes sujétions de traitement et de mise en place	m3	
Sous total 501 : Charpente bois			
520	COUVERTURES EN TOLE BAC ALU		
520.1	Fourniture et pose tôles bac aluminium 6/10eme y compris tôle faîtière et toute sujétion	m2	
520.2	Fourniture et pose de rives en tôles bac aluminium 5/10eme y compris toute sujétion	ml	
520.3	Fourniture et pose du bardage en tôles lisses aluminium 5/10eme y compris toute sujétion	m2	
520.4	Fourniture et pose de la tôle faîtière y compris toutes sujétions	ml	
520.4	Gouttière en aluminium prélaqué	ml	

520.5	Descentes EP en PVC de 125	ml		
520.6	Grilles de ventilation dans les faux plafonds 60x60cm	u		
Sous total 520 : COUVERTURE EN TOLE BAC ALU				
Sous total 500 : CHARPENTES - COUVERTURES				
Lot 700 : FAUX PLAFONDS - PLAFONDS SUSPENDUS				
701	faux plafonds en dalles de 60x60 cm en contreplaqué et couvre-joint sur solivage bien serré et en bois préalablement traité au carbonyl ou produit similaire	m2		
Sous total Lot 700 : FAUX PLAFOND				
TOTAL GENERAL PHASE I HORS TAXES				
TRAVAUX DE LA PHASE II (second œuvre et finition)				
Lot - 100 bis TRAVAUX PRELIMINAIRES ET INSTALLATION				
101 bis	Installation de chantier	ff		
102 bis	Etudes et plans d'exécution, projet d'exécution	ff		
Sous total 100 bis				
Lot 600 : MENUISERIE BOIS, METALLIQUE ET VITRERIE				
610	PORTES EN BOIS MASSIF (EN SECONDE OPTION)			
610.1	Fourniture et pose portes en bois massif du pays (IROKO) y compris la serrure de sécurité 150x220 (salle de conférence)	u		
	Fourniture et pose portes en bois massif Dim 1,20 m x 2,20 m capitonnée pour bureau du Délégué Régionale	u		
610.2	Fourniture et pose portes en bois massif du pays (IROKO) y compris la serrure de sécurité 90x220	u		
610.3	Fourniture et pose portes en bois massif du pays (IROKO) y compris la serrure de sécurité 80x220	u		
Sous total 610 : Portes en bois massif				
620	PORTES EN ALUMINIUM			
620.1	Fourniture de portes en aluminium coulissante type FALC de 150x220, le tout suivant tableau de menuiseries et toutes sujétions (salle de conférence). En option	u		
620.2	Fourniture de portes en aluminium type FALC de 90x220 pour le bureau du Délégué, le tout suivant tableau de menuiseries et toutes sujétions.	u		
620.3	Fourniture de portes en aluminium coulissante type FALC de 80x220, le tout suivant tableau de menuiseries et toutes sujétions.	u		
620.4	Fourniture et pose de grilles roulantes anti-vol sur baies au niveau du Hall d'entrée avec une porte en aluminium coulissante type FALC de 150x220, le tout suivant tableau de menuiseries et toutes sujétions.	m2		
Sous total 620 : PORTES EN ALUMINIUM				

630	Fenêtres avec grilles antivole en fer forgé y/c cadres et battants en Alu et toutes sujétions		
630.1	Fourniture de fenêtre aluminium coulissante type FALC1 de 150x130, le tout suivant tableau de menuiseries et toutes sujétions.	u	
630.2	Fourniture de fenêtre aluminium coulissante type FALC2 de 100x130, le tout suivant tableau de menuiseries et toutes sujétions.	u	
630.3	Fourniture de fenêtre aluminium coulissante type FALC2 de 70x80, le tout suivant tableau de menuiseries et toutes sujétions.	u	
630.4	Fourniture et pose de grilles simples anti-vol sur baies étage et fenêtres RDC et premier étage y compris quincaillerie et serrurerie, le tout suivant détail de principe fourni par l'architecte et toutes sujétions	m2	
	Sous total 630 fenêtres		
	Lot 800: ELECTRICITE - PROTECTION INCENDIE		
801	Fourniture et pose de gaine agnillé pour tout câblage RDC	Rleau	
802	Fourniture et pose de gaine agnillé pour tout câblage Etage	Ens	
803	Fourniture et mise en état de marche de l'ensemble du circuit électrique au niveau du RDC (câbles TH 1,5mm2 pour l'éclairage)	ml	
804	Fourniture et mise en état de marche de l'ensemble du circuit électrique au niveau de l'étage (câbles TH 1,5mm2 pour l'éclairage)	ml	
805	Fourniture et mise en état de marche de l'ensemble du circuit électrique au niveau du RDC (câbles TH 2,5mm2 pour les prise électriques)	ml	
806	Fourniture et mise en état de marche de l'ensemble du circuit électrique de l'étage (câbles TH 2,5mm2 pour les prise électriques)	ml	
807	Fourniture et pose des interrupteurs double allumage encastré	u	
808	Fourniture et pose des interrupteurs simple allumage encastré	u	
809	Fourniture et pose des interrupteurs va et vient encastré	u	
810	Fourniture et pose bouton poussoir (cage d'escalier) encastré	u	
811	Fourniture et pose des prises de courant 2P+T encastré	u	
812	Fourniture et pose des prises pour cable TV encastré	u	
813	Fourniture et pose des boitiers ronds encastré	u	
814	Fourniture et pose des boites de dérivation 160x160cm	u	
815	Fourniture et pose des coffrets de distribution modulaire	u	
816	Fourniture et pose des disjoncteurs modulaires	u	

817	Fourniture et pose des réglettes complètes étanches de 120 cm en état de marche (de marque Philips ou similaire)	u		
818	Fourniture et pose des réglettes complètes étanches de 60 cm en état de marche (de marque Philips ou similaire)	u		
819	Branchement au réseau ENEO	ff		
Sous-total 800 : ELECTRICITE - PROTECTION INCENDIE				
Lot 900 : FROID ET CLIMATISATION				
901	Fourniture et pose des climatiseurs type split 1,50 CV y compris toutes sujétions	u		
902	Fourniture et pose des ventilateurs type plafonier y compris toutes sujétions	u		
Sous-total 900: Climatisation et froid				
Lot 1000 : PLOMBERIE ET SANITAIRE				
1010	CANALISATIONS EAU SANITAIRE			
1010.1	Circuit de la tuyauterie en général	Ens		
	Tuyauterie en tubes PVC pression pour eau			
	Fourniture, pose et raccordement de canalisations eau sanitaire en PVC Pression PN 16, y compris supports, raccords, clapets anti-pollution et toutes sujétions.			
1010.2	Diamètre 32	ml		
1010.3	Diamètre 25	ml		
	Tuyauterie en tubes PER pré gainés simples pour eau sanitaire			
	Canalisations eau sanitaire en tubes PER pré gainés simples (couleur bleue), y compris raccords en laiton à sertir type radical, Classe 2, Marque : PB TUB et toutes sujétions.			
1010.4	DN 12 (16x1, 5)	ml		
1010.5	Nourrice 4 sorties	u		
1010.6	Vannes d'arrêt / robinetterie			
1010.7	Diamètre 20			
1010.8	Tubes en PVC pression Ø 25	u		
1010.9	Bouche d'arrosage en PVC DN 25	ml		
		u		
	Fourniture et pose des Canalisations eaux usées, eaux vannes en tubes PVC EU NFE - NFM1 et accessoires y compris, fouille, remblais et grillage, supports, raccords, tés, coudes, clapets anti-pollution et toutes sujétions :			
1010.10	Ø 63			
1010.11	Ø 100	ml		
1010.12	Ø 125	ml		
		ml		
	Fourniture et pose des canalisations pour réseau eaux pluviales en tubes PVC EU NFE - NFM1, y compris supports et raccords et toutes sujétions			
1010.13	Ø 100	ml		
	Moignon cylindrique en tôle galvanisée y compris crapaudine			
1010.14	Ø 100	u		
Sous total 1010 : CANALISATIONS EAU SANITAIRE				
1020	APPAREILS SANITAIRES			

1020.1	Lavabo en porcelaine vitrifiée avec supports muraux, vidange comprenant bonde à grille et siphon en laiton chromé, tablette et robinetterie	u		
1020.2	WC a l'anglaise avec réservoir de chasse, équipe de bouton poussoir; robinet d'arrêt chromé; cuvette réservoir en porcelaine vitrifié	u		
1020.3	Urinoire avec réservoir de chasse, équipe de bouton poussoir; robinet d'arrêt chromé; cuvette réservoir en porcelaine vitrifié	u		
Sous total 1020 : APPAREILS SANITAIRES				
1030	ÉQUIPEMENTS DIVERS			
1030.1	Porte balayette WC			
1030.2	Glace de lavabo 60x40	u		
1030.3	Siphon de sol diam 40	u		
		u		
Sous total 1030 : EQUIPEMENTS DIVERS				
1040	PUISARDS ET FOSSES			
1040.1	Construction d'un puisard comprenant le curage, protection des parois sur une hauteur de 1 m et dalle de couverture y compris toutes sujétions de mise en œuvre	U		
1040.2	Construction d'une Fosse septique suivant le plan comprenant le curage, radier en béton armé, parois en agglos bourrés, dalle de couverture et regards de visite, enduit et lissage des parois internes y compris toutes sujétions de mise en œuvre	U		
	Branchement au réseau CAMWATER	ff		
Sous total 1040 : Puisards et Fosses				
Total prix 1000 : Plomberie et sanitaire				
1100	LES ENDUITS			
1101	Enduit sur murs au niveau du RDC	m2		
1102	Enduit sur murs au niveau du Etage	m2		
1103	Enduit sous dalle	m2		
	Sous total 1100 : les enduits			
1200	LES REVETEMENTS DURS ET TRAVAUX PREPARATOIRES			
1210	BETON POUR NIVELLEMENT DU SOL			
1210.1	Béton légèrement armé dosé à 250kg/m3 pour dallage du sol	m3		
	Sous total 1210: le béton pour nivellement du sol			
1220	REVETEMENTS DE SOL			
1220.1	Fourniture et pose au mortier colle de ciment de carreaux en grès cérame teinté dans la masse 30x30 à motifs ou unis dans le cabinet du Délégué sur présentation d'échantillons suivant plans de revêtements de sol, couleurs au choix du maître d'œuvre réparties par nature des locaux à revêtir, y compris chutes, découpes, remplissage des joints et toutes sujétions.	m2		
1220.2	Fourniture et pose au mortier colle de ciment de carreaux en grès cérame teinté dans la masse 30x30 à motifs ou unis pour les autres bureaux et salle de	m2		

	conference sur présentation d'échantillons suivant plans de revêtements de sol, couleurs au choix du maître d'œuvre réparties par nature des locaux à revêtir, y compris chutes, découpes, remplissage des joints et toutes sujétions.			
1220.3	Fourniture et pose au mortier colle de ciment de carreaux en grès cérame teinté dans la masse 30X30 antidérapant sans reliefs pour locaux communs (couloir, hall d'entrée et escalier) suivant plans de revêtements de sol, y compris chutes, découpes, remplissage des joints et toutes sujétions.	m2		
1220.4	Fourniture et pose au mortier colle de ciment de carreaux en grès cérame teinté dans la masse 20X20 antidérapant sans reliefs pour locaux de services humides (toilettes) suivant plans de revêtements de sol, y compris chutes, découpes, remplissage des joints et toutes sujétions.	m2		
1220.5	Plinthes à gorge en grès 10x20 Idem article 7.2.3 mais pour fourniture et pose de plinthes à gorge, y compris joints blancs, pièces d'angles rentrants et saillants et toutes sujétions.	ml		
	Sous total 1220 : REVETEMENTS DE SOLS			
1230	REVETEMENTS MURAUX			
1230.1	Fourniture et pose de faïences murales 15x15 pour locaux humides, y compris faïences d'angles saillants et rentrants, couleurs au choix du maître d'œuvre réparties par services et natures des locaux.	m2		
	Sous total 1230 : REVETEMENTS MURAUX			
	TOTAL LOT - 1200 : REVETEMENTS DURS			
	Lot 1300 : LES PEINTURE			
1301	préparation des surfaces intérieurs	m2		
1302	Bicouche peinture de type pantex 800 sur murs intérieurs et plafond	m2		
	Sous-total Lot 1300 : PEINTURE			
	TOTAL GENERAL PHASE II (HTV)			
	TRAVAUX DE LA PHASE III (Aménagement extérieure)			
	Lot - 100 bis bis TRAVAUX PRELIMINAIRES ET INSTALLATION			
101 bisbis	Installation de chantier	ff		
102 bisbis	Etudes et plans d'exécution, projet d'exécution	ff		
	Sous total 100 bis bis			
	Lot 1300bis : LES PEINTURE			
1301 bis	préparation des surfaces extérieurs	m2		
1303	Bicouche peinture de type pantex 1300 sur murs extérieurs	m2		
1304	Bicouche peinture pantex type 800 sur murs intérieurs et plafond	m2		
1305	Bicouche peinture vinylique type émail A ou similaire sur élément métalliques et /ou bois	m2		
1306	Bicouche du vernis haut de gamme sur faux plafond intérieur	m2		
	Sous-total Lot 1300 : PEINTURE			

Lot 1400 : VOIRIE ET RESEAUX DIVERS			
1401	Béton ordinaire dosé à 250kg/m3 pour dallage du contour du bâtiment sur 6 cm d'épaisseur (surface 117,35m2)	m3	
1402	Construction des caniveaux ouverts (60x40 profondeur 40) sur cotés versants des toitures et vers le point de collecte le plus proche	ml	
1403	Regards de visite de 60x60 avec grille en fer "T"	u	
1404	Construction des palettes aux droits des entrées	ml	
1405	Construction d'une clôture en agglos avec enduits sur les deux faces et peinture y compris toutes sujétions de mise en œuvre	ml	
1406	Fourniture et Pose de portail de 5,00 x 2,50 et un portillon métalliques de largeur 1,00x2,50 y compris peinture, serrure et toutes sujétions de mise en œuvre	ens	
1407	Fourniture et pose des bordures en béton armé d'épaisseur 15cm	ml	
1408	Fourniture et pose des pavés autoroutier de 13 cm d'épaisseur y compris béton pour sellage	m2	
1409	Espace aménagé à extérieure par du béton armé de 10 cm d'épaisseur	m3	
1410	Apport de terre végétale et Aménagement de l'espace vert autour du bâtiment et sur la cours	m2	
1411	Construction du mat du drapeau y compris toutes sujétions	U	
1412	Fourniture et pose des plantes ornementales y compris toutes sujétions	U	
1413	Installation des lampadaires solaires de 120 W fixé sur un mat en acier pour l'éclairage extérieurs	U	
	Sous-total Lot 1400 bis 1		
	TOTAL GENERAL PHASE III HORS TAXES		
TOTAL GENERAL PHASE I HT			
TOTAL GENERAL PHASE II HT			
TOTAL GENERAL PHASE III HT			
MONTANT GLOBLE HORS TAXES			

PIECE N°7
CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Lot	Désignation	Unité	Qtité		
				Prix unitaire	Prix total
TRAVAUX DE LA PHASE I (gros œuvre)					
Lot - 100 TRAVAUX PRELIMINAIRES ET INSTALLATION					
101	Installation de chantier. Ce prix rémunère est forfaitaire. Selon le CCTP toutes les prestations relatives à l'installation du chantier de l'entrepreneur, la mobilisation de tous les moyens matériels, les frais de branchement provisoire et de fonctionnement durant le chantier (électricité, eau), le nettoyage du site, panneau d'identification du chantier, ainsi que le repliement en fin de chantier. Le règlement de ce poste s'effectue comme suit : - 70% lors de l'installation - 30% au repliement	ff	1		
102	L'Etablissement du dossier d'exécution de travaux (plans, note de calcul), y compris toutes sujétions	ff	1		
103	L'Etablissement des plans de récolement en fin de travaux et l'édition en nombre d'exemplaires suffisants	ff	1		
104	Réalisation d'une campagne géotechnique (pénétromètre dynamique lourd en 5 points) permettant d'avoir la portance du sol pour la réalisation du Bâtiment y compris toutes sujétions	ff	1		
105	Nettoyage du site y compris dessouchage s'il y'a lieu, nivellement de l'emprise en le portant à la cote horizontale.	m²	4881,6		
106	Implantation des ouvrages avec l'aide soit d'un géomètre en utilisant le Niveau, théodolite et mire y compris contrôle par les soins de l'architecte	ff	1		
107	Ce prix rémunère forfaitairement la construction d'un forage avec château en béton armé à 4 piliers de 10m de haut au moins, y compris le dispositif de stockage ; pompe immergée, le dispositif de filtration, les études géophysiques et de distribution et toutes sujétions	ff	1		
Total 100 : TRAVAUX PRELIMINAIRES ET INSTALLATION					
Lot 200 : TERRASSEMENT GENERAUX					
201	Fouilles en rigoles	m3	87,5		
	Fouilles en puits	m3	94,5		
202	Fouilles fosse septique et puisard	m3	50		

203	Remblai de terre provenant d'emprunt et compacté par couche successive de 20 cm	m3	248,75		
	Total 200 : TERRASSEMENT GENERAUX				
	Lot 300 : TRAVAUX DE FONDATION				
301	PROTECTION INCENDIE DU BATIMENT				
301.1	Fourniture, pose et raccordement d'un ceinturage à fond de fouille du bâtiment avec câble cuivre nu 29mm², y compris fouilles, déblais, remblais, mise à la terre des armatures métalliques et ferrailages et toutes sujétions. Toutes les soudures seront par procédé Cadweld.	Ens	1		
	Sous total 301 : Protection incendie du bâtiment				
302	TRAVAUX DE BETONNAGE ET DE MACONNERIE				
302.1	Béton de propreté dosé à 150kg/m3	m3	9,27		
302.2	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles isolées	m3	13,72		
302.3	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour amorce de poteaux	m3	4,6		
302.4	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas (longrines)	m3	9,65		
302.5	Béton ordinaire dosé à 200kg/m3 pour dallage du sol ep 8 cm	m3	22,18		
302.6	Maconnerie en agglos bourrés de 20x20x40	m2	94,02		
302.7	Film polyane de 200 microns d'épaisseur y compris toutes sujétions de pose	m2	277		
	Sous total 302 : Travaux de bétonnage et de maçonnerie				
	Total 300 : TRAVAUX DE FONDATION				
	Lot 400 : STRUCTURE EN BETON ET MACONNERIE EN ELEVATION				
410	béton et maçonnerie RDC				
410.1	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux	m3	5,265		
410.2	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux	m3	2,85		
410.3	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poutre (40x15) cm2	m3	11,25		
410.4	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour escalier	m3	3,45		
410.5	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour pour décoration extérieure du bâtiment	m3	0		
410.6	Murs en agglos de 15x20x40	m2	465,1		
410.7	Murs en agglos de 10x20x40	m2	46,9		
410.8	Plancher à corps creux (16+5)	m2	275		
410.9	Enduit sur murs	m2	1299		
410.10	Enduit sous dalle	m2	343,75		
	Sous total 410 : béton et maçonnerie RDC				
420	Béton et maçonnerie étage				
420.1	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux	m3	5,265		
420.2	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux	m3	2,85		
	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chaînage haut	m3	9,65		

420.3	Beton armé dosé à 300kg/m3 pour pour décoration extérieure du bâtiment	m3	0		
420.4	Murs en agglos de 15x20x40	m2	560,65		
420.5	Murs en agglos de 10x20x40	m2	18,4		
420.6	Enduit sur murs	m2	1158,1		
420.7	Chéneaux en béton armé dosé à 350 kg/m3	m3	4,95		
420.8	Revêtement d'étanchéité multicouche aux feutre bitumé armé 365 et bitume armé type 40 avec armature toile dans chéneau et toiture terrasse	m2	109,15		
Sous total 420 : béton et maçonnerie étage					
Sous total Lot 400 : STRUCTURE EN BETON ET MACONNERIE EN ELEVATION					
LOT 500: CHARPENTES - COUVERTURES					
501	CHARPENTE BOIS				
501.1	Bois de charpente en bastaing de section 4x12 assemblé pour fermes traité de type IROKO ou similaire (mise en oeuvre selon les plans d'exécution)	m3	8,5		
501.2	Bois de charpente pour pannes en lattes de section 4x8 (non assemblé) à fixer sur fermes y/c toutes sujétions de traitement et de mise en place	m3	5,6		
Sous total 501 : Charpente bois					
520	COUVERTURES EN TOLE BAC ALU				
520.1	Fourniture et pose tôles bac aluminium 6/10ème y compris tôle faitière et toute sujétion	m2	320,8		
520.2	Fourniture et pose de rives en tôles bac aluminium 5/10ème y compris toute sujétion	ml	73,8		
520.3	Fourniture et pose du bardage en tôles lisses aluminium 5/10ème y compris toute sujétion	m2	51,65		
520.4	Fourniture et pose de la tole faitière y compris toutes sujétions	ml	50		
520.4	Gouttière en aluminuim prélaqué	ml	0		
520.5	Descentes EP en PVC de 125	ml	64		
520.6	Grilles de ventilation dans les faux plafonds 60x60cm	u	4		
Sous total 520 : COUVERTURE EN TOLE BAC ALU					
Sous total 500 : CHARPENTES - COUVERTURES					
Lot 700 : FAUX PLAFONDS - PLAFONDS SUSPENDUS					
701	faux plafonds en dallettes de 60x60 cm en contreplaqué et couvre-joint sur solivage bien serré et en bois préalablement traité au carbonyl ou produit similaire	m2	275		
Sous total Lot 700 : FAUX PLAFOND					
TOTAL GENERAL PHASE I HORS TAXES					
TRAVAUX DE LA PHASE II (second œuvre et finition)					
Lot - 100 bis TRAVAUX PRELIMINAIRES ET INSTALLATION					

101 bis	Installation de chantier	ff	1		
102 bis	Etudes et plans d'exécution, projet d'exécution	ff	1		
	Sous total 100 bis		1		
	Lot 600 : MENUISERIE BOIS, METALLIQUE ET VITRERIE				
610	PORTES EN BOIS MASSIF (EN SECONDE OPTION)				
610.1	Fourniture et pose portes en bois massif du pays (IROKO) y compris la serrure de sécurité 150x220 (salle de conférence)	u	2		
	Fourniture et pose portes en bois massif Dim 1,20 m x 2,20 m capitonnée pour bureau du Délégué Régionale	u	1		
610.2	Fourniture et pose portes en bois massif du pays (IROKO) y compris la serrure de sécurité 90x220	u	16		
610.3	Fourniture et pose portes en bois massif du pays (IROKO) y compris la serrure de sécurité 80x220	u	7		
	Sous total 610 : Portes en bois massif				
620	PORTES EN ALUMINIUM				
620.1	Fourniture de portes en aluminium coulissante type FALC de 150x220, le tout suivant tableau de menuiseries et toutes sujétions (salle de conférence). En option	u			
620.2	Fourniture de portes en aluminium type FALC de 90x220 pour le bureau du Délégué, le tout suivant tableau de menuiseries et toutes sujétions.	u	2		
620.3	Fourniture de portes en aluminium coulissante type FALC de 80x220, le tout suivant tableau de menuiseries et toutes sujétions.	u			
620.4	Fourniture et pose de grilles roulantes anti-vol sur baies au niveau du Hall d'entrée avec une porte en aluminium coulissante type FALC de 150x220, le tout suivant tableau de menuiseries et toutes sujétions.	m2	15		
	Sous total 620 : PORTES EN ALUMINIUM				
630	Fenêtres avec grilles anti-vole en fer forgé y/c cadres et battants en Alu et toutes sujétions				
630.1	Fourniture de fenetre aluminium coulissante type FALC1 de 150x130, le tout suivant tableau de menuiseries et toutes sujétions.	u	15		
630.2	Fourniture de fenetre aluminium coulissante type FALC2 de 100x130, le tout suivant tableau de menuiseries et toutes sujétions.	u	4		
630.3	Fourniture de fenetre aluminium coulissante type FALC2 de 70x80, le tout suivant tableau de menuiseries et toutes sujétions.	u	6		
630.4	Fourniture et pose de grilles simples anti-vol sur baies étage et fenêtres RDC et premier étage y compris quincaillerie et serrurerie, le tout suivant détail de principe fourni par l'architecte et toutes sujétions	m2	60		

Sous total 630 fenêtres				
Lot 800: ELECTRICITE – PROTECTION INCENDIE				
801	Fourniture et pose de gaine agnillé pour tout câblage RDC	Rleau	25	
802	Fourniture et pose de gaine agnillé pour tout câblage Etage	Ens	25	
803	Fourniture et mise en état de marche de l'ensemble du circuit électrique au niveau du RDC (câbles TH 1,5mm2 pour l'éclairage)	ml	1600	
804	Fourniture et mise en état de marche de l'ensemble du circuit électrique au niveau de l'étage (câbles TH 1,5mm2 pour l'éclairage)	ml	1600	
805	Fourniture et mise en état de marche de l'ensemble du circuit électrique au niveau du RDC (câbles TH 2,5mm2 pour les prise électriques)	ml	2500	
806	Fourniture et mise en état de marche de l'ensemble du circuit électrique de l'étage (câbles TH 2,5mm2 pour les prise électriques)	ml	2500	
807	Fourniture et pose des interrupteurs double allumage encastré	u	3	
808	Fourniture et pose des interrupteurs simple allumage encastré	u	20	
809	Fourniture et pose des interrupteurs va et vient encastré	u	12	
810	Fourniture et pose bouton poussoir (cage d'escalier) encastré	u	10	
811	Fourniture et pose des prises de courant 2P+T encastré	u	60	
812	Fourniture et pose des prises pour câble TV encastré	u	20	
813	Fourniture et pose des boîtiers ronds encastré	u	135	
814	Fourniture et pose des boîtes de dérivation 160x160cm	u	10	
815	Fourniture et pose des coffrets de distribution modulaire	u	4	
816	Fourniture et pose des disjoncteurs modulaires	u	4	
817	Fourniture et pose des réglettes complètes étanches de 120 cm en état de marche (de marque Philips ou similaire)	u	70	
818	Fourniture et pose des réglettes complètes étanches de 60 cm en état de marche (de marque Philips ou similaire)	u	10	
819	Branchement au réseau ENEO	ff	1	
Sous-total 800 : ELECTRICITE – PROTECTION INCENDIE				
Lot 900 : FROID ET CLIMATISATION				
901	Fourniture et pose des climatiseurs type split 1,50 CV y compris toutes sujétions	u	2	
902	Fourniture et pose des ventilateurs type plafonnier y compris toutes sujétions	u	6	
Sous-total 900: Climatisation et froid				
Lot 1000 : PLOMBERIE ET SANITAIRE				

1010	CANALISATIONS EAU SANITAIRE			
1010.1	Circuit de la tuyauterie en général	Ens	1	
	Tuyauterie en tubes PVC pression pour eau			
	Fourniture, pose et raccordement de canalisations eau sanitaire en PVC Pression PN 16, y compris supports, raccords, clapets anti-pollution et toutes sujétions.			
1010.2	Diamètre 32	ml	100	
1010.3	Diamètre 25	ml	50	
	Tuyauterie en tubes PER pré gainés simples pour eau sanitaire			
	Canalisations eau sanitaire en tubes PER pré gainés simples (couleur bleue), y compris raccords en laiton à sertir type radical, Classe 2, Marque : PB TUB et toutes sujétions, accessoires et toutes sujétions.			
1010.4	DN 12 (16x1, 5)	ml	50	
1010.5	Nourrice 4 sorties	u	8	
1010.6	Vannes d'arrêt / robinetterie			
1010.7	Diamètre 20	u	4	
1010.8	Tubes en PVC pression Ø 25	ml	50	
1010.9	Bouche d'arrosage en PVC DN 25	u	2	
	Fourniture et pose des Canalisations eaux usées, eaux vannes en tubes PVC EU NFE – NFM1 et accessoires y compris, fouille, remblais et grillage, supports, raccords, tés, coudes, clapets anti-pollution et toutes sujétions :			
1010.10	Ø 63	ml	65	
1010.11	Ø 100	ml	90	
1010.12	Ø 125	ml	25	
	Fourniture et pose des canalisations pour réseau eaux pluviales en tubes PVC EU NFE – NFM1, y compris supports et raccords et toutes sujétions			
1010.13	Ø 100	ml	80	
	Moignon cylindrique en tôle galvanisée y compris crapaudine			
1010.14	Ø 100	u	5	
	Sous total 1010 : CANALISATIONS EAU SANITAIRE			
1020	APPAREILS SANITAIRES			
1020.1	Lavabo en porcelaine vitrifiée avec supports muraux, vidange comprenant bonde à grille et siphon en laiton chromé, tablette et robinetterie	u	1	
1020.2	WC a l'anglaise avec réservoir de chasse, équipe de bouton poussoir; robinet d'arrêt chromé; cuvette réservoir en porcelaine vitrifié	u	6	
1020.3	Urinoire avec réservoir de chasse, équipe de bouton poussoir; robinet d'arrêt chromé; cuvette réservoir en porcelaine vitrifié	u	4	
	Sous total 1020 : APPAREILS SANITAIRES			
1030	ÉQUIPEMENTS DIVERS			
1030.1	Porte balayette WC	u	6	
1030.2	Glace de lavabo 60x40	u	1	
1030.3	Siphon de sol diam 40	u	4	
	Sous total 1030 : EQUIPEMENTS DIVERS			
1040	PUISARDS ET FOSSES			

1040.1	Construction d'un puisard comprenant le curage, protection des parois sur une hauteur de 1 m et dalle de couverture y compris toutes sujétions de mise en œuvre	U	1		
1040.2	Construction d'une Fosse septique suivant le plan comprenant le curage, radier en béton armé, parois en agglos bourrés, dalle de couverture et regards de visite, enduit et lissage des parois internes y compris toutes sujétions de mise en œuvre	U	1		
	Branchement au réseau CAMWATER	ff	1		
	Sous total 1040 : Puisards et Fosses				
	Total prix 1000 : Plomberie et sanitaire				
1100	LES ENDUITS				
1101	Enduit sur murs au niveau du RDC				
1102	Enduit sur murs au niveau du Etage	m2	1299		
1103	Enduit sous dalle	m2	1158,1		
	Sous total 1100 : les enduits	m2	275		
1200	LES REVETEMENTS DURS ET TRAVAUX PREPARATOIRES				
1210	BETON POUR NIVELLEMENT DU SOL				
1210.1	Béton légèrement armé dosé à 250kg/m3 pour dallage du sol	m3	35,75		
	Sous total 1210 : le béton pour nivellement du sol				
1220	REVETEMENTS DE SOL				
1220.1	Fourniture et pose au mortier colle de ciment de carreaux en grès cérame teinté dans la masse 30x30 à motifs ou unis dans le cabinet du Délégué sur présentation d'échantillons suivant plans de revêtements de sol, couleurs au choix du maître d'œuvre réparties par nature des locaux à revêtir, y compris chutes, découpes, remplissage des joints et toutes sujétions.	m2	86,75		
1220.2	Fourniture et pose au mortier colle de ciment de carreaux en grès cérame teinté dans la masse 30x30 à motifs ou unis pour les autres bureaux et salle de conférence sur présentation d'échantillons suivant plans de revêtements de sol, couleurs au choix du maître d'œuvre réparties par nature des locaux à revêtir, y compris chutes, découpes, remplissage des joints et toutes sujétions.	m2	239,75		
1220.3	Fourniture et pose au mortier colle de ciment de carreaux en grès cérame teinté dans la masse 30X30 antidérapant sans reliefs pour locaux communs (couloir, hall d'entrée et escalier) suivant plans de revêtements de sol, y compris chutes, découpes, remplissage des joints et toutes sujétions.	m2	128,8		
1220.4	Fourniture et pose au mortier colle de ciment de carreaux en grès cérame teinté dans la masse 20X20 antidérapant sans reliefs pour locaux de services humides (toilettes) suivant plans de	m2	46		

	revêtements de sol, y compris chutes, découpes, remplissage des joints et toutes sujétions.				
1220.5	Plinthes à gorge en grès 10x20 Idem article 7.2.3 mais pour fourniture et pose de plinthes à gorge, y compris joints blancs, pièces d'angles rentrants et saillants et toutes sujétions.	ml	478,5		
	Sous total 1220 : REVETEMENTS DE SOLS				
1230	REVETEMENTS MURAUX				
1230.1	Fourniture et pose de faïences murales 15x15 pour locaux humides, y compris faïences d'angles saillants et rentrants, couleurs au choix du maître d'œuvre réparties par services et natures des locaux.	m2	206,4		
	Sous total 1230 : REVETEMENTS MURAUX				
	TOTAL LOT - 1200 : REVETEMENTS DURS				
	Lot 1300 : LES PEINTURE				
1301	préparation des surfaces intérieurs	m2	0		
1302	Bicouche peinture de type pantex 800 sur murs intérieurs et plafond	m2	0		
	Sous-total Lot 1300 : PEINTURE				
	TOTAL GENERAL PHASE II (HTV)				
	TRAVAUX DE LA PHASE III (Aménagement extérieure)				
	Lot - 100 bis bis TRAVAUX PRELIMINAIRES ET INSTALLATION				
101 bisbis	Installation de chantier				
102 bisbis	Etudes et plans d'exécution, projet d'exécution	ff	1		
	Sous total 100 bis bis	ff	1		
	Lot 1300bis : LES PEINTURE				
1301 bis	préparation des surfaces extérieurs	m2	2182,1		
1303	Bicouche peinture de type pantex 1300 sur murs extérieurs	m2	727,4		
1304	Bicouche peinture pantex type 800 sur murs intérieurs et plafond	m2	1454,75		
1305	Bicouche peinture vinylique type émail A ou similaire sur élément métalliques et /ou bois	m2	185		
1306	Bicouche du vernis haut de gamme sur faux plafond intérieur	m2	550		
	Sous-total Lot 1300 : PEINTURE				
	Lot 1400 : VOIRIE ET RESEAUX DIVERS				
1401	Béton ordinaire dosé à 250kg/m3 pour dallage du contour du bâtiment sur 6 cm d'épaisseur (surface 117,35m2)	m3	7,1		
1402	Construction des caniveaux ouverts (60x40 profondeur 40) sur cotés versants des toitures et vers le point de collecte le plus proche	ml	250		
1403	Regards de visite de 60x60 avec grille en fer "T"	u	10		
1404	Construction des palettes aux droits des entrées	ml	48		
1405	Construction d'une clôture en agglos avec enduits sur les deux faces et peinture y compris toutes sujétions de mise en œuvre	ml	245		

1406	Fourniture et Pose de portail de 5,00 x 2,50 et un portillon métalliques de largeur 1,00x2,50 y compris peinture, serrure et toutes sujétions de mise en œuvre	ens	1		
1407	Fourniture et pose des bordures en béton armé d'épaisseur 15cm	ml	150		
1408	Fourniture et pose des pavés autoroutier de 13 cm d'épaisseur y compris béton pour sellage	m2	1200		
1409	Espace aménagé à extérieure par du béton armé de 10 cm d'épaisseur	m3	77,5		
1410	Apport de terre végétale et Aménagement de l'espace vert autour du bâtiment et sur la cours	m2	175		
1411	Construction du mat du drapeau y compris toutes sujétions	U	1		
1412	Fourniture et pose des plantes ornementales y compris toutes sujétions	U	22		
1413	Installation des lampadaires solaires de 120 W fixé sur un mat en acier pour l'éclairage extérieurs	U	4		
	Sous-total Lot 1400 bis 1				
	TOTAL GENERAL PHASE III HORS TAXES				

TOTAL GENERAL PHASE I HT	
TOTAL GENERAL PHASE II HT	
TOTAL GENERAL PHASE III HT	
MONTANT GLOBLE HORS TAXES	
LE RESTE SANS CHANGEMENT	

Yaoundé, le 01 OCT 2026

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Copies :

- MINMAP
- CSPM,
- Affichage (pour information),



HELE Pierre