REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie
******
REGION DE L'ADAMAOUA
******
DEPARTEMENT DU MBERE
******
COMMUNE DE DIR
******
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE DIR
****

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace –Work- Fatherland
****
ADAMAWA REGION
****
MBERE DIVISION
****
DIR COUNCIL
******
DIR INTERNAL PRUCREMENT COMMITTEE
****

ADDITIF N°03/A/C-DIR/ CIPM/2026
PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DANS LES DOSSIERS D'APPELS D'OFFRES NATIONAUX OUVERTS N° 013 ET 014 DU 05/11/2026.

MAITRE D'OUVRAGE : *le Maire de la Commune de DIR*

AUTORITE CONTRACTANTE : *le Maire de la Commune de DIR*

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DE LA COMMUNE DE DIR

ARTICLE 1er : Objet de l'additif

Le présent Additif a pour objet la modification de certaines dispositions relatives aux Avis d'Appels d'Offres Nationaux Ouverts N° 013 et N°014 du 05/11/2026 pour:

1- Les travaux de construction d'un dalot double de 2x2,00x2,00 et aménagement de la voie d'accès sur la route C0813010, Badjer (inter N6) – Gbema, Dans la Commune de Dir, Département du Mbéré, Région de l'Adamaoua;
2- Les travaux de construction d'un dalot double de 2x2,00x2,00 et aménagement de la voie d'accès sur la route C0813017, Lamou (inter N6) – Mokolo, Dans la Commune de Dir, Département du Mbéré, Région de l'Adamaoua.

1- *Remise des offres (AONO N° 013 et 014)*

AU LIEU DE :

Article 2- :

Chaque offre rédigée en Français et en Anglais en 07 (SEPT) exemplaires dont l'originale et 06 (six) copies marquées comme tels, devra parvenir au Secrétariat Général de la Commune de Dir au plus tard le ***26 Novembre 2026 à 12 heures*** *et devra porter la mention : « Avis d'Appel d'Offres National … »*

LIRE PLUTOT:

Article 3- :

Chaque offre rédigée en Français et en Anglais en 07 (SEPT) exemplaires dont l'originale et 06 (six) copies marquées comme tels, devra parvenir au Secrétariat Général de la Commune de Dir au plus tard ***mercredi, le 02 Décembre 2026 à 12 heures*** *et devra porter la mention : « Avis d'Appel d'Offres National* Ouvert… »

Scanné avec CamScanner

2- *Rectification des montants prévisionnels TTC , frais d'acquisition des Dossiers d'Appel d'Offres et cautionnement de soumission relatifs aux Avis d'Appel d'Offres Nationaux* **Ouverts N°013 et 014**

AU LIEU DE :

Article 4- :

DAO : AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT (AONO) N°013 ET SON REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)

- Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de : **Trente - cinq millions (35 000 000) de Francs CFA TTC.**
- Le Cautionnement de soumission: **trois cents cinquante milles (350 000) FCFA**
- Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres: **trente milles (30 000) FCFA**, payable à la Recette Municipale de **DIR.**

LIRE PLUTOT:

Article 5- :

DAO : AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT (AONO) N°013 ET SON REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)

- Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de : **Quarante millions (40 000 000) de Francs CFA TTC.**
- Les Cautionnements de soumission sont exemptés conformément à l'alinéa c en son point 7 de la circulaire N°000014/C/MINMAP/CAB DU 23 JUILLET 2025, les cautions sont exemptés.
- Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres: **cinquante milles (50 000) FCFA**, payable à la Recette Municipale de **DIR.**

AU LIEU DE :

Article 6- :

DAO : AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT (AONO) N°014 ET SON REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)

- Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de : **Quarante - cinq millions (45 000 000) de Francs CFA TTC.**
- Le Cautionnement de soumission: **quatre cent cinquante milles (450 000) FCFA**
- Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres: **cinquante milles (50 000)**, payable à la Recette Municipale de **DIR.**

LIRE PLUTOT:

Article 7- :

DAO : AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT (AONO) N°014 ET SON REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)

- Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de : **Quarante millions (40 000 000) de Francs CFA TTC.**
- Les Cautionnements de soumission: les soumissionnaires sont exemptés(dispensés) de la présentation des cautions conformément à la circulaire N°000014/C/MINMAP/CAB DU 23 JUILLET 2025.

Scanné avec CamScanner

- Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres: **cinquante milles (50 000)**, payable à la Recette Municipale de **DIR.**

3- ***Rectification des critères d'évaluation des Dossiers d'Appel d'Offres relatifs aux Avis d'Appel d'Offres Nationaux* Ouverts N°013 et 014**

AU LIEU DE :

DAO: AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAX OUVERTS N° 013 ET N°014 ET LEURS REGLEMENTS PARTICULIERS DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)

Article 8- : **Critères d'évaluation**

14.1. Les principaux critères éliminatoires sont :

- L'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d'assurance agréée par le Ministère chargé des Finances ;
- L'absence, la non validité ou la non-conformité des autres pièces administratives après épuisement d'un délai de 48 heures pour produire les pièces conformes ;
- Dossiers techniques et financiers incomplets ;
- Fausses déclarations ou pièces falsifiées,
- Absence d'un prix unitaire quantifié.
- Critères essentiels évalués à moins de 38 OUI sur 51.

Sous peine de rejet, la caution de soumission et l'attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire doivent être impérativement produites en originaux, les autres pièces en originaux ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de **trois (03) mois** et être conformes aux modèles.

14.2. Les critères essentiels relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

- La capacité de mobilisation financière ;
- Les références et expérience de l'entreprise soumissionnaire ;
- Le personnel de l'entreprise soumissionnaire ;
- La disponibilité du matériel de chantier et de la logistique ;
- La méthodologie et l'organisation du travail ;
- La présentation de l'offre conformément aux prescriptions du RPAO.

NB : la notation est binaire, le mode de qualification est détaillé dans le RPAO.

LIRE PLUTOT:

DAO: AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAX OUVERTS N° 013 ET N°014 ET DANS LEURS REGLEMENTS PARTICULIERS DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)

Article 09. **Critères d'évaluation**

14.1. Les principaux critères éliminatoires sont :

- L'absence, la non validité ou la non-conformité des autres pièces administratives après épuisement d'un délai de 48 heures pour produire les pièces conformes ;
- Dossiers techniques et financiers incomplets ;
- Fausses déclarations ou pièces falsifiées,
- Absence d'un prix unitaire quantifié.
- Critères essentiels évalués à moins de 38 OUI sur 51.
- Absence de l'attestation de catégorisation ou de la décision rendant public cette catégorisation
- Absence d'un sous-détail des prix
- Incohérence d'un sous-détail

Scanné avec CamScanner

- Absence d'un planning d'exécution cohérent, signé et daté

14.2. Les critères essentiels relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

- La capacité de mobilisation financière ;
- Les références et expérience de l'entreprise soumissionnaire ;
- Le personnel de l'entreprise soumissionnaire ;
- La disponibilité du matériel de chantier et de la logistique ;
- La méthodologie et l'organisation du travail ;
- La présentation de l'offre conformément aux prescriptions du RPAO.

NB : la notation est binaire, le mode de qualification est détaillé dans le RPAO.

4- *Rectification des* **DEVIS QUANTITATIFS ET ESTIMATIFS** *des Dossiers d'Appel d'Offres relatifs aux Avis d'Appel d'Offres Nationaux* **Ouverts N°013 et 014**

AU LIEU DE :

➢ *DAO: AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 013*

Article10 - :

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Pour les travaux de construction d'un dalot double de 2x2,00x2,00 et aménagement de la voie d'accès sur la route C0813010, Badjer (Inter N6) - Gbema (3,50 km), dans la Commune de Dir, Département du Mbéré, Région de l'Adamaoua

N° PRIX	DESIGNATIONS	UNITE	QUANTITES	PRIX UNITAIRE (FCFA)	MONTANT TOTAL (FCFA)
	SÉRIE 000 : INSTALLATIONS				
TM001	Installation de chantier	ff	1,00		
TM002	Amenée et repli du matériel	ff	1,00		
	SOUS TOTAL SÉRIE 000				
	SÉRIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS				
TM102a bis	Dégagement de l'emprise	m²	14 000,00		
TM103	Abattage d'arbres	U	2,00		
TM106a	Déblai rocheux en dépôt	m³	0,00		
TM108a	Remblai provenant d'emprunt	m³	280,00		
TM110	Mise en forme de la plate-forme	m²	15 000,00		
TM114	Création des fossés, divergents et exutoires en terre	ml	6 000,00		
	SOUS TOTAL SÉRIE 100				
	SÉRIE 400 : OUVRAGES D'ART				
TM401f	Dalot double en béton armé de 2x2,00x2,00	ml	7,00		
TM402f	Tête de dalot double en béton armé de 2x2,00x2,00	u	2,00		

Scanné avec CamScanner

SOUS TOTAL SÉRIE 400			
TOTAL GENERAL HTVA			
TVA (19,25%)			
AIR (5,5%)			
TOTAL TTC			

Arrêté le présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de : _____ Francs CFA

LIRE PLUTOT:

- *DAO: AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 013*

Article11 - :

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF Pour les travaux de construction d'un dalot double de 2x2,00x2,00 et aménagement de la voie d'accès sur la route C0813010, Badjer (Inter N6) - Gbema (3,50 km), dans la Commune de Dir, Département du Mbéré, Région de l'Adamaoua

N° PRIX	DESIGNATIONS	UNITE	QTE	PRIX UNITAIRE (FCFA)	MONTANT TOTAL (FCFA)
SÉRIE 000 : INSTALLATIONS					
TM001	Installation de chantier	ff	1		
TM002	Amenée et repli du matériel	ff	1		
SOUS TOTAL SÉRIE 000					
SÉRIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS					
TM102a bis	Dégagement de l'emprise	m²	14 000		
TM103	Abattage d'arbres	U	2		
TM106a	Déblairocheuxendépôt	m3	0		
TM108a	Remblaiprovenantd'emprunt	m3	280		
TM110	Mise enforme de la plate-forme	m²	15 000		
TM114	Création des fossés, divergents et exutoiresenterre	ml	7 000		
SOUS TOTAL SÉRIE 100					
SÉRIE 400 : OUVRAGES D'ART					
TM401f	Dalot double en béton armé de 2x2,00x2,00	ml	7		
TM402f	Tête de dalot double en béton armé de 2x2,00x2,00	u	2		
SOUS TOTAL SÉRIE 400					

Scanné avec CamScanner

TOTAL GENERAL HTVA	
TVA (19,25%)	
AIR (2,2%)	
TOTAL TTC	
NET A MANDATER	

AU LIEU DE :

- *DAO: AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 014*

Article 12 -

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Pour les travaux de construction d'un dalot double de 2x2,00x2,00 et aménagement de la voie d'accès sur la route C0813017, Lamou (Inter N6) - Mokolo (4,00 km), dans la Commune de Dir, Département du Mbéré, Région de l'Adamaoua

N° PRIX	DESIGNATIONS	UNITE	QUANTITES	PRIX UNITAIRE (FCFA)	MONTANT TOTAL (FCFA)
	SÉRIE 000 : INSTALLATIONS				
TM001	Installation de chantier	ff	1,00		
TM002	Amenée et repli du matériel	ff	1,00		
	SOUS TOTAL SÉRIE 000				
	SÉRIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS				
TM102a	Déforestage	m²	36 000,00		
TM103	Abattage d'arbres	U	5,00		
TM106a	Déblai rocheux en dépôt	m³	0,00		
TM108a	Remblai provenant d'emprunt	m³	336,00		
TM110	Mise en forme de la plate-forme	m²	20 000,00		
TM114	Création des fossés, divergents et exutoires en terre	ml	8 000,00		
	SOUS TOTAL SÉRIE 100				
	SÉRIE 400 : OUVRAGES D'ART				
TM401f	Dalot double en béton armé de 2x2.00x2,00	ml	7,00		
TM402f	Tête de dalot double en béton armé de 2x2.00x2,00	u	2,00		
	SOUS TOTAL SÉRIE 400				
TOTAL GENERAL HTVA					
TVA (19,25%)					
AIR (5,5%)					

Scanné avec CamScanner

TOTAL TTC	

Arrêté le présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de : _____de Francs CFA

LIRE PLUTOT:

- *DAO: AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 014*

Article13 -

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Pour les travaux de construction d'un dalot double de 2x2,00x2,00 et aménagement de la voie d'accès sur la route C0813017, Lamou (Inter N6) - Mokolo (4,00 km), dans la Commune de Dir, Département du Mbéré, Région de l'Adamaoua

N° PRIX	DESIGNATIONS	UNITE	QUANTITES	PRIX UNITAIRE (FCFA)	MONTANT TOTAL (FCFA)
	SÉRIE 000 : INSTALLATIONS				
TM001	Installation de chantier	ff	1,00		
TM002	Amenée et repli du matériel	ff	1,00		
	SOUS TOTAL SÉRIE 000				
	SÉRIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS				
TM102a	Déforestage	m²	36 000,00		
TM103	Abattage d'arbres	U	5,00		
TM106a	Déblai rocheux en dépôt	m³	0,00		
TM108a	Remblai provenant d'emprunt	m³	336,00		
TM110	Mise en forme de la plate-forme	m²	20 060,00		
TM114	Création des fossés, divergents et exutoires en terre	ml	8 000,00		
	SOUS TOTAL SÉRIE 100				
	SÉRIE 400 : OUVRAGES D'ART				
TM401f	Dalot double en béton armé de 2x2,00x2,00	ml	7,00		
TM402f	Tête de dalot double en béton armé de 2x2,00x2,00	u	2,00		
	SOUS TOTAL SÉRIE 400				
TOTAL GENERAL HTVA					
TVA (19,25%)					
AIR (5,5%)					
TOTAL TTC					

Arrêté le présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de : _____de Francs CFA

Le reste sans changement. /-

AMPLIATIONS :
- PREFET/MBERE (ATCR)
- MINMAP/MBERE
- ARMP/AD/POUR PUB.
- CIPM/DIR
- CHRONO/ARCHIVES

DIR, le 25 NOV 2026

LE MAIRE,
(MAITRE D'OUVRAGE)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE COMMUNE DE DIR Le Maire DEPARTEMENT DU MBERE REGION DE L'ADAMAOUA

Houssaini Issa

Scanné avec CamScanner